

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze			
1 d.1	analiza własna	Demontaż kratki wentylacyjnych	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
2 d.1	KNR 4-01 0324-02 analogia	Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratki wentylacyjnych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3 d.1	KNR-W 4-01 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami	m3		
		(1,80 * 0,90 * 0,60) * 2	m3	1,944	
				RAZEM	1,944
4 d.1	KNR 4-04 0504-07 analogia	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych	m2		
	P1	14,60	m2	14,600	
	kuchnia	7,40	m2	7,400	
	korytarz	5,30	m2	5,300	
				RAZEM	27,300
5 d.1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2		
	Łaz/WC	4,70	m2	4,700	
	skrytka	5,80	m2	5,800	
				RAZEM	10,500
6 d.1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m2		
	kuchnia	(2,51 + 0,35 + 0,35 + 2,51) * 0,75	m2	4,290	
	Łaz/WC	(1,40 + 0,70) * 0,45 + (1,60 * 0,80) + (0,40 + 0,20) * 2 * 0,90	m2	3,305	
				RAZEM	7,595
7 d.1	kalk. własna	Demontaż firan, karniszy, półki, lamp	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m3		
		poz.3 + (poz.4 * 0,02) + (poz.5 * 0,01) + (poz.6 * 0,02)	m3	2,747	
				RAZEM	2,747
2		Stolarka okienna			
9 d.2	KNP 02 1508-02.02	Regulacja okien zespolonych dwuskrzydłowych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
10 d.2	KNR 0-19 0929-09	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2	m2		
	P1	1,20 * 1,45	m2	1,740	
				RAZEM	1,740

--

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.2	KNR 0-19 0929-02	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.6 m2	m2		
	skrytka 1	0,60 * 0,60	m2	0,360	
				RAZEM	0,360
12 d.2	KNR 4-01 0902-02 analogia	Montaż nawietrzaków higrosterowalnych w oknach (P1, łazienka)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
13 d.2	KNR 19-01 1024-20	Wymiana okuć okiennych - klamki z szyldami	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
3		Stolarka drzwiowa			
14 d.3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
15 d.3	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych	m2		
		2,0 * 0,8 * 5	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
16 d.3	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegła - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
17 d.3	KNR 4-01 0313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegła - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
18 d.3	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	m2		
		2,05 * 0,9	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
19 d.3	KNR 4-01 0313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegła - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
20 d.3	KNR-W 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami (dopasowanych do drzwi)	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
21 d.3	KNR 4-01 0108-09 0108-10 analogia	Wywiezienie gruzu sprzymowanego oraz zdemontowanej stolarki drzwiowej samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km wraz z utylizacją	m3		
		0,35	m3	0,350	
				RAZEM	0,350

--

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		Roboty posadzkarskie i płytkarskie			
22 d.4	KNR AT-40 0413-03	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m2		
	Łazienka	4,70	m2	4,700	
				RAZEM	4,700
23 d.4	KNR AT-40 0413-01	Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m2		
	Łazienka	$(2,12 + 2,10) * 2 * 1,50 - (0,80 * 1,50)$	m2	11,460	
	Kuchnia fartuch	$(2,51 + 0,35 + 0,35) * 0,60$	m2	1,926	
				RAZEM	13,386
24 d.4	KNR 029 0639-0100	Analogia : Wklejenie taśmy w celu uszczelnienia styków pomiędzy podłogą a ścianą	m		
	Łazienka	$(2,12 + 2,10) * 2 - 0,80$	m	7,640	
				RAZEM	7,640
25 d.4	KNR 2-02 1115-05 analogia	Warstwy wyrównująca pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych	m2		
	skrytka 1	5,80	m2	5,800	
				RAZEM	5,800
26 d.4	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
	P1	14,60	m2	14,600	
	P2	20,60	m2	20,600	
	korytarz	5,30	m2	5,300	
				RAZEM	40,500
27 d.4	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m2		
	Kuchnia	7,40	m2	7,400	
	skrytka 1	5,80	m2	5,800	
				RAZEM	13,200
28 d.4	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych - profile	m		
		$(3,56 + 5,25 + 3,46 + 5,25) * 2 + (2,32 + 1,19 + 2,03) * 2 - (0,80 * 5) - 0,90$	m	41,220	
				RAZEM	41,220
29 d.4	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		poz.23	m2	13,386	
				RAZEM	13,386
30 d.4	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m2		
		poz.29	m2	13,386	
				RAZEM	13,386
31 d.4	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym (Łazienka ściany)	m		
	Łaz/WC	$(2,70 * 2) + 0,70$	m	6,100	
	kuchnia	$(2,70 * 2)$	m	5,400	
				RAZEM	11,500
32 d.4	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m2		
	Łaz/WC	4,70	m2	4,700	

--

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,700
5		Instalacja gazowa			
33 d.5	KNR-W 4-02 0311-01	Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm	m		
		1,50 + 0,60 + 4,00 + 2,10 + 1,51 + 1,25 + 0,40 + 1,50	m	12,860	
				RAZEM	12,860
34 d.5	KNR-W 2-15 0305-05	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr.zewn. 22 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		poz.33	m	12,860	
				RAZEM	12,860
35 d.5	KNR-W 2-15 0312-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
36 d.5	KNR 4-02 0311-03	Wymiana kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem elektrycznym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
37 d.5	KNR INSTAL 0203-02	Podejście do kuchni gazowej	szt.		
	Wąż do kuchenki	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
38 d.5	KNR 2-15 0306-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylączy 25 mm na ścianach	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
39 d.5	KNR-W 2-15 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych	lokal .		
		1	lokal .	1,000	
				RAZEM	1,000
40 d.5	KNR 4-01 0333-10	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
41 d.5	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg.	szt.		
		poz.40	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
6		Instalacja C. O.			
42 d.6	analiza własna	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania - kocioł gazowy dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania (kondensacyjny) wraz z armaturą odcinającą oraz filtrami (na instalacji gazu przed kotłem oraz na powrocie c.o.), przewód koncentryczny (powietrzno-spalinowy) z adapterem, wsad kominowy, instalacja z rur PEX wraz z izolacją, grzejniki płytowe wraz z zaworami przyłączeniowymi i głowicami termostatycznymi	m2		
		60,00	m2	60,000	
				RAZEM	60,000

--

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
43 d.6	KNR 2-15 0415-02	Zawór skośny lub zawór grzejnikowy o śr. nom. 20 mm	szt.		
	Głowice termostaty cz ne	5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
7	45442180-2	Roboty malarskie			
44 d.7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		60,00	m2	60,000	
				RAZEM	60,000
45 d.7	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby, zerwanie tapet w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
	P2	$(3,95 + 4,69 + 3,95 + 2,71) * 2,77 + (1,03 + 1,98 + 1,03) * 2,54 - (1,80 * 1,45) * 0,5 + 20,60$	m2	71,938	
	kuchnia	$(2,51 + 2,55 + 2,51 + 1,07) * 2,77 + (1,04 + 1,48 + 1,04) * 2,54 - (1,20 * 1,45) * 0,5 + 7,40$	m2	39,505	
	korytarz	$(4,07 + 1,29) * 2 * 2,77 - (0,80 * 2,00) * 5 - (0,90 * 2,00) + 5,30$	m2	25,194	
	P1	$(3,91 + 3,42 + 3,91 + 2,18) * 2,77 + (1,03 + 1,24 + 1,03) * 2,54 - (1,14 * 1,45) * 0,5 + 14,60$	m2	59,329	
	skrytka 1	$(3,98 + 1,50) * 2 * 2,77 - (0,80 * 2,00) - (0,60 * 1,00) + 5,80$	m2	33,959	
				RAZEM	229,925
46 d.7	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
	Łaz/WC	$(3,25 + 2,12) * 2 * 1,27 - (0,80 * 0,50) - (0,60 * 0,80) + 4,70$	m2	17,460	
				RAZEM	17,460
47 d.7	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
		poz.45 + poz.46	m2	247,385	
				RAZEM	247,385
48 d.7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.45 + poz.46	m2	247,385	
				RAZEM	247,385
49 d.7	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem (ściany)	m2		
	P2	$(3,95 + 4,69 + 3,95 + 2,71) * 2,77 + (1,03 + 1,98 + 1,03) * 2,54 - (1,80 * 1,45) * 0,5$	m2	51,338	
	kuchnia	$(2,51 + 2,55 + 2,51 + 1,07) * 2,77 + (1,04 + 1,48 + 1,04) * 2,54 - (1,20 * 1,45) * 0,5$	m2	32,105	
	korytarz	$(4,07 + 1,29) * 2 * 2,77 - (0,80 * 2,00) * 5 - (0,90 * 2,00)$	m2	19,894	
	P1	$(3,91 + 3,42 + 3,91 + 2,18) * 2,77 + (1,03 + 1,24 + 1,03) * 2,54 - (1,14 * 1,45) * 0,5$	m2	44,729	
	skrytka 1	$(3,98 + 1,50) * 2 * 2,77 - (0,80 * 2,00) - (0,60 * 1,00)$	m2	28,159	
	Łaz/WC	$(3,25 + 2,12) * 2 * 1,27 - (0,80 * 0,50) - (0,60 * 0,80)$	m2	12,760	
				RAZEM	188,985

--

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
50 d.7	KNR-W 2-02 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie (ściany)	m2		
		poz.49	m2	188,985	
				RAZEM	188,985
51 d.7	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem (sufity)	m2		
		60,00	m2	60,000	
				RAZEM	60,000
52 d.7	KNR-W 2-02 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie (sufity)	m2		
		poz.51	m2	60,000	
				RAZEM	60,000
53 d.7	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2		
		$(1,80 * 1,45) + (1,15 * 1,45) + (1,20 * 1,45) + (0,80 * 1,10) + (0,60 * 0,80)$	m2	7,378	
				RAZEM	7,378
54 d.7	KNR 4-01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg	m2		
		60,00	m2	60,000	
				RAZEM	60,000
8		Roboty instalacyjne wod-kan			
55 d.8	kalk. własna	Prawidłowe umocowanie odpowietrzenia kanalizacji - łazienka	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
56 d.8	KNR 4-02 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
57 d.8	KNR 4-02 0121-04	Wymiana baterii wannowej ściiennej z natryskiem węzowym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
58 d.8	KNR-W 4-02 0219-04	Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych na szafce	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
59 d.8	KNR 4-02 0221-02	Wymiana wanny stalowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
60 d.8	KNR 4-02 0223-03	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
61 d.8	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000

--

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
62 d.8	KNR 4-02 0233-04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
63 d.8	KNR-W 2-15 0132-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
64 d.8	KNR 4-02 0230-07	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
65 d.8	KNR 4-02 0230-08	Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścianach budynku	m		
		9	m	9,000	
				RAZEM	9,000
66 d.8	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		26	m	26,000	
				RAZEM	26,000
67 d.8	KNR 0-13 0127-01	Rurociągi z PE o śr. 20 mm	m		
		17	m	17,000	
				RAZEM	17,000
68 d.8	KNR 401 0338-0100	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/4 x 1/2 cegły	m		
		poz.67 / 2	m	8,500	
				RAZEM	8,500
69 d.8	KNR 401 0326-0200	Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł, "na pełno", o przekroju: 1/4 x 1/2 cegły, przy użyciu wapna suchogasz.	m		
		poz.68	m	8,500	
				RAZEM	8,500
70 d.8	KNR 402 0211-0400	Wstawienie trójnika z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - średnica trójnika: 50 mm.	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
71 d.8	KNR 215 0205-0200	Rurociągi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na ścianach w budynku, łączone metodą wciskową, przy średnicy rurociągu: 50 mm	m		
		poz.65	m	9,000	
				RAZEM	9,000
72 d.8	KNR 2-15 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
		poz.65	m	9,000	
				RAZEM	9,000
73 d.8	KNR-W 4-02 0111-06	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, baterii lub płuczki ustępowej o połączeniu elastycznym z tworzywa	szt.		
	Miska ustępowa	1	szt.	1,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
		1	m	1,000	

--

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		ilość podejść		RAZEM	1,000
		łączna długość		RAZEM	1,000
74 d.8	KNR-W 4-02 0111-02	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, baterii - połączenie sztywne o śr. 20 mm	szt.		
	Bateria umywalkowa	1	szt.	1,000	
	Bateria wannowa	1	szt.	1,000	
	Bateria zlewozmywa kowa	1	szt.	1,000	
	Do pralki	1	szt.	1,000	
				RAZEM	4,000
75 d.8	KNR 215 0211-0300	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 110 mm.	pod ejśc.		
	Miska utępowa	1	pod ejśc.	1,000	
				RAZEM	1,000
76 d.8	KNR 215 0211-0100	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 50 mm	pod ejśc.		
	Do pralki	1	pod ejśc.	1,000	
	Do zlewu	1	pod ejśc.	1,000	
	Do umywalki	1	pod ejśc.	1,000	
	Do wanny	1	pod ejśc.	1,000	
				RAZEM	4,000
9		Wykonanie podejścia fi 110			
9.1		Roboty demontażowe			
77 d.9.1	KNR 4-01 0333-10	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
78 d.9.1	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg.	szt.		
		poz.77	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
9.2		Roboty instalacyjne			
79 d.9.2	KNNR 4 0207-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		4,0	m	4,000	
				RAZEM	4,000
80 d.9.2	KNNR 4 0222-02	Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
81 d.9.2	KNNR 4 0222-02 analogia	Montaż nasuwki kanalizacyjnej na pionie fi160	szt.		

--

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
82 d.9.2	KNNR 4 0211-03 analogia	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych (kolana)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
83 d.9.2	KNR 4-02 0211-06	Wstawienie trójnika z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
84 d.9.2	KNR 4-02 0211-06	Wstawienie trójnika z PCW o śr. 160/110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

--