

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	analiza własna	Demontaż kratki wentylacyjnych	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
2 d.1	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
	sufity	26,50	m2	26,500	
	ściany :				
	kuchnia	$(1,92 + 2,08 + 2,01 + 2,08) * 2,57$	m2	20,791	
	Pokój	$(3,57 + 4,91 + 4,91 + 3,57) * 2,57$	m2	43,587	
	łazienka z WC	$[(1,43 + 0,76 + 0,75) * 1,01] + [(1,43 + 2,14 + 1,43 + 2,42) * 2,57]$	m2	22,039	
	przedpokój	$(2,02 + 2,02 + 1,17) * 2,57$	m2	13,390	
	przedpokój szafka	$1,17 * 2,56$	m2	2,995	
				RAZEM	129,302
3 d.1	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2		
	Kuchnia	$[(0,99 + 1,05) * 0,98] * 2$	m2	3,998	
				RAZEM	3,998
4 d.1	KNR 4-01 1211-07	Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych o powierzchni do 0.5 m2	m2		
		$[(0,58 * 0,18) * 28] * 2$	m2	5,846	
				RAZEM	5,846
5 d.1	KNR 4-01 0809-03	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm	m2		
		$2,90 * 1,43$	m2	4,147	
				RAZEM	4,147
6 d.1	KNP 18 0854-03.01	Demontaż oprawek zwykłych ściennych i sufitowych lub półhermetycznych z podłoża ceglanego lub gruzobetonowego z drabiny lub rusztowania	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
7 d.1	KNR 4-03 1130-02	Demontaż podtynkowych przycisków o 3 przyłączanych przewodach	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
8 d.1	KNR 4-04 0705-09	Demontaż zlewozmywaków	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.1	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - WC kompakt	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.1	kalk. własna	Demontaż zabudowy pod zlewozmywakiem / szafki - kuchnia + łazienka	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
11 d.1	analiza własna	Demontaż lamp	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
12 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km wraz z utylizacją	m3		
		2	m3	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		Stolarka okienna			
13 d.2	KNP 02 1508-02.02	Regulacja okien zespolonych dwuskrzydłowych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
14 d.2	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2		
		[(1,25 * 1,45) * 2] * 2,75	m2	9,969	
		[(1,15 * 1,45) * 2] * 2,75	m2	9,171	
				RAZEM	19,140
3		Stolarka drzwiowa			
15 d.3	KSNR 2 1002-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m2		
		(2,00 * 0,8) * 2	m2	3,200	
				RAZEM	3,200
16 d.3	KNR 4-01 1209-09 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
17 d.3	KNR 4-01 1209-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2 (szafka przedpokój)	m2		
		1,17 * 2,57	m2	3,007	
				RAZEM	3,007
4		Roboty podłogowe i ściennie			
18 d.4	KNNR 2 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych	m2		
		2,01 * 2,06	m2	4,141	
				RAZEM	4,141
19 d.4	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych	m		
		1,92 + 2,06 + 2,12 + 1,46	m	7,560	
				RAZEM	7,560
20 d.4	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		4,147	m2	4,147	
				RAZEM	4,147
21 d.4	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metodą zwykłą	m2		
		0,64 * 0,60	m2	0,384	
		(0,24 * 1,40) + (0,80 * 1,40) + (0,80 * 0,60)	m2	1,936	
				RAZEM	2,320
5	45442180-2	Roboty instalacyjne elektryczne			
22 d.5	KNR 13-25 0405-09	Montaż listwy zaciskowej	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
23 d.5	KNR-W 5-08 0312-01	Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych kpl. ściennych zamkniętych 25A 1-biegunowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
24 d.5	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
25 d.5	KNP 18 0171-05.07	Montaż gniazd wtykowych 2-biegunowych z uziemieniem w gotowym otworze (kuchnia i łazienka)	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
26 d.5	KNR 4-03 0308-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego na cegle	szt.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
27 d.5	KNR 4-03 1202-01 analogia	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
		1	pomi ar.	1,000	
				RAZEM	1,000
6		Roboty instalacyjne wod-kan			
28 d.6	KNR-W 4-02 0111-06	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, baterii lub płuczki ustępowej o połączeniu elastycznym z tworzywa	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
29 d.6	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
30 d.6	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
31 d.6	KNR 4-02 0218-04	Wymiana zlewozmywaka	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
32 d.6	KNR 4-02 0223-03	Wymiana WC 'Kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
33 d.6	KNR-W 2-15 0132-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
34 d.6	KNNR 8 0217-07 analogia	Umycie urządzeń sanitarnych oraz poprawienie silikonu	kpl		
	umywalka	3	kpl	3,000	
				RAZEM	3,000
7		Roboty malarskie			
35 d.7	KNR 4-01 0324-02 analogia	Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratak wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
36 d.7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
	sufity	26,50	m2	26,500	
				RAZEM	26,500
37 d.7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		129,302	m2	129,302	
				RAZEM	129,302
38 d.7	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2		
		5,846	m2	5,846	
				RAZEM	5,846
39 d.7	KNKRB 2 1405-08	Malowanie rur kanalizacyjnych	m		
		2,25	m	2,250	
				RAZEM	2,250
40 d.7	KNR 4-01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych niemalowanych	m2		
		4	m2	4,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,000