

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Roboty remontowe pustostanu					
1		Kuchnia			
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		3,60	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
2 d.1	KNR 9-29 0212-01	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy sufitu lub sufitu podwieszonego przy powierzchni demontażu do 5 m2 - okładzina pojedyncza	m2		
		3,60	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
3 d.1	kalk. własna	Demontaż lamp, półki	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5 d.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.1	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.1	KNR 4-01 0313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
8 d.1	KNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych	m2		
		2,05 * 0,8	m2	1,640	
				RAZEM	1,640
9 d.1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m2		
		(1,00 + 1,98 + 1,80) * 1,50	m2	7,170	
				RAZEM	7,170
10 d.1	KNR 0-19 0929-07	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2 - wymagana zgoda Wspólnoty Mieszkaniowej	m2		
		0,90 * 1,15	m2	1,035	
				RAZEM	1,035
11 d.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		1,00 * 2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
12 d.1	NNRNB 202 2143-02	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm drewniane lub stalowe	m		
		1,00 * 2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
13 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		(1,80 + 1,98) * 2 * 2,65 - (0,90 * 1,15) * 0,5 - (0,80 * 2,05) + 3,60 - poz.9	m2	14,306	
				RAZEM	14,306
14 d.1	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		3,60	m2	3,600	
				RAZEM	3,600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		poz.14	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
16 d.1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		$(1,80 + 1,98) * 2 * 2,65 - (0,90 * 1,15) * 0,5 - (0,80 * 2,05) - (0,60 + 1,98 + 0,60) * 0,60$	m2	15,968	
				RAZEM	15,968
17 d.1	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		poz.16	m2	15,968	
				RAZEM	15,968
18 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.14 + poz.16	m2	19,568	
				RAZEM	19,568
19 d.1	KNR 19-01 1308-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową stolarki okiennej uprzednio malowanej o pow. ponad 1,0 m2 - naświetle	m2		
		$0,90 * 0,30$	m2	0,270	
				RAZEM	0,270
20 d.1	KNR 4-01 0902-02 analogia	Montaż nawietrzaków higrosterowalnych w oknach	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.1	KNR 4-01 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m		
		0,40	m	0,400	
				RAZEM	0,400
22 d.1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2		
		3,60	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
23 d.1	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB 22 mm	m2		
		poz.22	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
24 d.1	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m2		
		poz.22	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
25 d.1	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone	m		
		$(1,80 + 1,98) * 2 - 0,80$	m	6,760	
				RAZEM	6,760
26 d.1	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg progi	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
27 d.1	KNR AT-40 0413-01	Isolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m2		
		$(0,60 + 1,98 + 0,60) * 0,60$	m2	1,908	
				RAZEM	1,908
28 d.1	KNR 012 0829-0100	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	m2		
		poz.27	m2	1,908	
				RAZEM	1,908
29 d.1	KNR 012 0829-0700	Licowanie ścian płytkami na klej	m2		
		poz.27	m2	1,908	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,908
30 d.1	KNR 402 0230-0700	Demontaż rurociągu z rur PCW na ścianach budynku - średnica rury: do 50 mm	m		
		1,50	m	1,500	
				RAZEM	1,500
31 d.1	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
32 d.1	KNR 215 0205-0200	Rurociągi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na ścianach w budynku, łączone metodą wciskową, przy średnicy rurociągu: 50 mm	m		
		1,50	m	1,500	
				RAZEM	1,500
33 d.1	KNR 402 0211-0400	Wstawienie trójnika z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - średnica trójnika: 50 mm.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
34 d.1	KNR 0-13 0127-01	Rurociągi z rur PE o śr. 20 mm	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
35 d.1	KNR 401 0338-0100	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/4 x 1/2 cegły	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
36 d.1	KNR 401 0326-0200	Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł, "na pełno", o przekroju: 1/4 x 1/2 cegły, przy użyciu wapna suchogasz.	m		
		poz.35	m	3,000	
				RAZEM	3,000
37 d.1	KNR-W 4-02 0111-02	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czepalnego, baterii - połączenie sztywne o śr. 20 mm	szt.		
	baterie	2	szt.	2,000	
	zlewozmywakowa				
	pralka/zmywarka	1	szt.	1,000	
				RAZEM	3,000
38 d.1	KNR 215 0211-0100	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 50 mm	podejśc.		
	odpływ ze zlewozmywaka	1	podejśc.	1,000	
	odpływ pralki	1	podejśc.	1,000	
				RAZEM	2,000
39 d.1	KNR 4-02 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
40 d.1	KNR 2-15 0220-04	Montaż zlewozmywaków blaszanych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
41 d.1	KNR 402 0125-0110	Wstawienie zaworu przelotowego o średnicy: 15 mm - do pralki.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
42 d.1	KNR-W 4-02 0311-01	Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm	m		
		1,00 + 1,08 + 1,67 + 2,00 + 1,00	m	6,750	
				RAZEM	6,750

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
43 d.1	KNR-W 2-15 0305-05	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr.zewn. 22 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		poz.42	m	6,750	
				RAZEM	6,750
44 d.1	KNR 2-19 0216-05	Przejścia gazociągu przez ściany murowane o grubości 2 ceg. dla przyłączy o śr.nom.do 50 mm w tulejach z rur stalowych o śr.do 80 mm	przej .		
		2	przej .	2,000	
				RAZEM	2,000
45 d.1	KNR INSTAL 0203-01	Podejście do kuchni gazowej - rura miedziana o śr.zew. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
46 d.1	KNR-W 2-15 0312-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
47 d.1	KNR 4-02 0311-03	Wymiana kuchni gazowych 3-4 palnikowych z iskrownikiem i piekarnikiem elektrycznym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Łazienka			
48 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		3,00	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
49 d.2	kalk. własna	Demontaż lampy	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
50 d.2	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m2		
		(1,67 + 0,90) * 2,00	m2	5,140	
				RAZEM	5,140
51 d.2	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - rura kanalizacyjna	m2		
	pion w-k	(0,25 * 3) * 2,65	m2	1,988	
				RAZEM	1,988
52 d.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych w zabudowie	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
53 d.2	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		(1,67 + 1,78) * 2 * 2,65 - (0,80 * 2,05) - poz.50 + 3,00	m2	14,505	
				RAZEM	14,505
54 d.2	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
55 d.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
56 d.2	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
57 d.2	KNR 4-01 0313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota	szt.		
		2	szt.	2,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
58 d.2	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych	m2		
		2,0 * 0,8	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
59 d.2	KNR 0-23 2611-03	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
		(1,78 + 1,67) * 2 * 2,00 - (0,80 * 2,00)	m2	12,200	
				RAZEM	12,200
60 d.2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		3,00	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
61 d.2	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		poz.60	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
62 d.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		(1,78 + 1,67) * 2 * 0,65	m2	4,485	
				RAZEM	4,485
63 d.2	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		poz.62	m2	4,485	
				RAZEM	4,485
64 d.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.60 + poz.62	m2	7,485	
				RAZEM	7,485
65 d.2	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
	Łaz/WC	3,00	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
66 d.2	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m2		
		poz.65	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
67 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.66	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
68 d.2	KNR AT-40 0413-01	Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m2		
		(1,78 + 1,67) * 2 * 2 - (0,80 * 2,00)	m2	12,200	
				RAZEM	12,200
69 d.2	KNR AT-40 0413-03	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m2		
		poz.65	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
70 d.2	KNR 012 1118-0100	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek na kleju	m2		
		poz.69	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
71 d.2	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m2		
		poz.69	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
72 d.2	KNR 012 0829-0100	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	m2		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.68	m2	12,200	
				RAZEM	12,200
73 d.2	KNR 012 0829-0700	Licowanie ścian płytkami na klej	m2		
		poz.68	m2	12,200	
				RAZEM	12,200
74 d.2	KNR 402 0230-0700	Demontaż rurociągu z rur PCW na ścianach budynku - średnica rury: do 50 mm	m		
		6,50	m	6,500	
				RAZEM	6,500
75 d.2	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
76 d.2	KNR 215 0205-0200	Rurociągi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na ścianach w budynku, łączone metodą wciskową, przy średnicy rurociągu: 50 mm	m		
		6,50	m	6,500	
				RAZEM	6,500
77 d.2	KNR-W 2-15 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
78 d.2	KNR 402 0211-0400	Wstawienie trójnika z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - średnica trójnika: 50 mm.	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
79 d.2	KNR 0-13 0127-01	Rurociągi z rur PE o śr. 20 mm	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
80 d.2	KNR 401 0338-0100	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/4 x 1/2 cegły	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
81 d.2	KNR 401 0326-0200	Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł, "na pełno", o przekroju: 1/4 x 1/2 cegły, przy użyciu wapna suchogasz.	m		
		poz.80	m	5,000	
				RAZEM	5,000
82 d.2	KNR-W 4-02 0111-06	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czepalnego, baterii lub płuczki ustępowej o połączeniu elastycznym z tworzywa	szt.		
	płuczka ustępowa	1	szt.	1,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
		0	m	0,000	
		ilość podejść		RAZEM	1,000
		łączna długość		RAZEM	0,000
83 d.2	KNR-W 4-02 0111-02	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czepalnego, baterii - połączenie sztywne o śr. 20 mm	szt.		
	baterie umywalkowe	2	szt.	2,000	
	bateria natryskowa	2	szt.	2,000	
	płuczka ustępowa	1	szt.	1,000	
				RAZEM	5,000
84 d.2	KNR 215 0211-0300	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 110 mm.	pode jśc.		
	miska ustępowa	1	pode jśc.	1,000	
				RAZEM	1,000
85 d.2	KNR 215 0211-0100	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 50 mm	pode jśc.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	odpływ z umywalki	1	pode jśc.	1,000	
	odpływ z brodzika	1	pode jśc.	1,000	
				RAZEM	2,000
86 d.2	KNR 4-02 0235-07 ANALOGIA	Demontaż kabiny natryskowej z brodzikiem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
87 d.2	KNR 0-35 0123-07	Kabiny natryskowe do kąpeli, narożne, półokrągłe 1/2 koła, z szybami ze szkła hartowanego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
88 d.2	KNR-W 4-02 0132-03	Wymiana baterii natryskowej z natryskiem przesuwным	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
89 d.2	KNR 4-02 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
90 d.2	KNR 4-02 0219-04	Wymiana umywalki fajansowej bez wspornika z syfonem z tworzywa	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
91 d.2	KNR 402 0125-0110	Wstawienie zaworu przelotowego o średnicy: 15 mm - do pralki.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
92 d.2	KNR 4-02 0223-03	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
93 d.2	KNNR 8 0301-03	Wymiana rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr.25 mm w budynkach mieszkalnych	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
94 d.2	KNR 2-15 0310-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20-25 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
95 d.2	KNR-W 4-02 0316-03	Wymiana termy gazowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Pokój			
96 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		16,20	m2	16,200	
				RAZEM	16,200
97 d.3	kalk. własna	Demontaż lampy	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
98 d.3	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych	m2		
		2,0 * 0,8	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
99 d.3	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
100 d.3	KNR 4-01 0313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
101 d.3	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien drewnianych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane trójdzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - wymagana zgoda Wspólnoty Mieszkaniowej	m2		
		1,85 * 1,45	m2	2,682	
				RAZEM	2,682
102 d.3	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		2,00 * 2	m	4,000	
				RAZEM	4,000
103 d.3	NNRNKB 202 2143-02	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm drewniane lub stalowe	m		
		2,00 * 2	m	4,000	
				RAZEM	4,000
104 d.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		$(3,27 + 4,95) * 2 * 2,65 - (0,80 * 2,00) * 2 - (1,85 * 1,45) * 0,5 + 16,20$	m2	55,225	
				RAZEM	55,225
105 d.3	KNR 0-23 2611-03	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
		poz.104	m2	55,225	
				RAZEM	55,225
106 d.3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		16,20	m2	16,200	
				RAZEM	16,200
107 d.3	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		poz.106	m2	16,200	
				RAZEM	16,200
108 d.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.104 - poz.106	m2	39,025	
				RAZEM	39,025
109 d.3	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		poz.108	m2	39,025	
				RAZEM	39,025
110 d.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.106 + poz.108	m2	55,225	
				RAZEM	55,225
111 d.3	KNR 4-01 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych (wraz z rurkami)	m		
		1,80	m	1,800	
				RAZEM	1,800
112 d.3	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych dywanowych - rulony	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
113 d.3	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB 22 mm	m2		
		16,20	m2	16,200	
				RAZEM	16,200
114 d.3	KNR-W 2-02 0606-02 ANALOGIA	Pianka z folią pod panele	m2		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.113	m2	16,200	
				RAZEM	16,200
115 d.3	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC 4 na podkładzie	m2		
		poz.113	m2	16,200	
				RAZEM	16,200
116 d.3	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg progi	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Korytarz			
117 d.4	kalk. własna	Demontaż szaf wnękowych, pawlaczy	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
118 d.4	kalk. własna	Demontaż lampy	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
119 d.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		1,90	m2	1,900	
				RAZEM	1,900
120 d.4	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
121 d.4	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	m2		
		2,0 * 0,9	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
122 d.4	KNR 4-01 0313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
123 d.4	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		(1,77 + 1,08) * 2 * 2,65 - (0,80 * 2,00) * 3 + 1,90	m2	12,205	
				RAZEM	12,205
124 d.4	KNR 0-23 2611-03	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
		poz.123	m2	12,205	
				RAZEM	12,205
125 d.4	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		1,90	m2	1,900	
				RAZEM	1,900
126 d.4	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		poz.125	m2	1,900	
				RAZEM	1,900
127 d.4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.123 - poz.125	m2	10,305	
				RAZEM	10,305
128 d.4	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		poz.127	m2	10,305	
				RAZEM	10,305

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
129 d.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.126 + poz.128	m2	12,205	
				RAZEM	12,205
130 d.4	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB 22 mm	m2		
		1,90	m2	1,900	
				RAZEM	1,900
131 d.4	KNR-W 2-02 0606-02 ANALOGIA	Pianka z folią pod panele	m2		
		poz.130	m2	1,900	
				RAZEM	1,900
132 d.4	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC 4 na podkładzie	m2		
		poz.130	m2	1,900	
				RAZEM	1,900
133 d.4	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg progi	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
5		Wywóz gruzu, roboty różne			
134 d.5	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku odpadów	m3		
		3	m3	3,000	
				RAZEM	3,000
135 d.5	KNR-W 4-01 0109-17	Wywiezienie odpadów samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem	m3		
		poz.134	m3	3,000	
				RAZEM	3,000
136 d.5	KNR-W 4-01 0109-20	Dodatek do wywozu odpadów samochodami samowyładowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego -x15	m3		
		poz.134	m3	3,000	
				RAZEM	3,000
137 d.5	kalk. własna	Opłata za wysypisko	m3		
		poz.134	m3	3,000	
				RAZEM	3,000
138 d.5	KNR 4-01 0920-08 analogia	Założenie na drzwiach wejściowych tabliczki z numerem lokalu	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
139 d.5	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2		
		$[(1,85 * 1,45) + (0,90 * 1,15)] * 2$	m2	7,435	
				RAZEM	7,435
140 d.5	KNR 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg	m2		
		24,70	m2	24,700	
				RAZEM	24,700
141 d.5	KNR 4-01 1215-04 analogia	Mycie po robotach malarskich grzejników	m2		
		$(1,80 + 0,90) * 0,60$	m2	1,620	
				RAZEM	1,620