

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBIAR: Roboty remontowe pustostanu</b>					
<b>1</b>		<b>Kuchnia</b>			
1	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		8,30	m2	8,300	
				RAZEM	8,300
2	KNR-W 4-01 d.1 0353-13	Wykucie z muru kraterk wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		
		$(2,67 + 2,83 + 2,98 - 0,90) * 1,50$	m2	11,370	
				RAZEM	11,370
5	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		$(2,83 + 2,68 + 0,38 + 2,50 + 2,98) * 2,39 - (1,25 * 1,60) * 0,5 - (0,90 * 2,10) - (0,80 * 2,10) - \text{poz.4}$	m2	11,234	
				RAZEM	11,234
6	KNR 4-01 d.1 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
	Łaz/WC	$(5,50 * 0,80) + (2,00 * 1,50)$	m2	7,400	
				RAZEM	7,400
7	KNR 4-01 d.1 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		1 + 1	m	2,000	
				RAZEM	2,000
8	KNR 4-01 d.1 0313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota	szt.		
		2 + 2	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
9	KNNR 3 d.1 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych	m2		
		$0,90 * 2,00$	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
10	KNNR 3 d.1 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	m2		
		$0,9 * 2,05$	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
11	KNR 4-01 d.1 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych - wewnętrzny	m		
		1,30	m	1,300	
				RAZEM	1,300
12	NNRNKB 202 d.1 2143-02	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm drewniane wewnętrzne	m		
		poz.11	m	1,300	
				RAZEM	1,300
13	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zerwanie paneli sufitowych w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 Krotność = 1,2	m2		
		8,30	m2	8,300	
				RAZEM	8,300
14	KNR 0-23 d.1 2612-06	Wzmocnienie tynków siatką - sufit	m2		
		poz.13	m2	8,300	
				RAZEM	8,300
15	KNR 0-23 d.1 2611-03	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
		poz.13	m2	8,300	
				RAZEM	8,300

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.1	KNR 012 0829-01 ANALIGIA	Przygotowanie podłoża po skuciu ze ścian płytek	m2		
		poz.4 - (2,00 + 1,00) * 0,60	m2	9,570	
				RAZEM	9,570
17 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(2,83 + 2,68 + 0,38 + 2,50 + 2,98) * 2,39 - (1,25 * 1,60) * 0,5 - (0,90 * 2,10) - (0,80 * 2,10)	m2	22,604	
				RAZEM	22,604
18 d.1	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		poz.13	m2	8,300	
				RAZEM	8,300
19 d.1	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		poz.18	m2	8,300	
				RAZEM	8,300
20 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m2		
		(2,83 + 2,68 + 0,38 + 2,50 + 2,98) * 2,39 - (1,25 * 1,60) * 0,5 - (0,90 * 2,10) - (0,80 * 2,10) + 8,30	m2	30,904	
				RAZEM	30,904
21 d.1	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z sztyldami	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
22 d.1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych	m2		
		8,30	m2	8,300	
				RAZEM	8,300
23 d.1	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB gr. 25 mm	m2		
		poz.22	m2	8,300	
				RAZEM	8,300
24 d.1	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m2		
		poz.22	m2	8,300	
				RAZEM	8,300
25 d.1	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone	m		
		2,83 + 2,67 + 0,38 - 0,90 + 2,50 - 0,90 + 2,98 - 0,90	m	8,660	
				RAZEM	8,660
26 d.1	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg progii	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
27 d.1	KNR 012 0829-0100	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	m2		
		(2,00 + 1,00) * 0,60	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
28 d.1	KNR 012 0829-0700	Licowanie ścian płytkami na klej	m2		
		poz.27	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
29 d.1	KNR 402 0230-0700	Demontaż rurociągu z rur PCW na ścianach budynku - średnica rury: do 50 mm	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
30 d.1	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		5	m	5,000	

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,000
31 d.1	KNR 215 0205-0200	Rurociągi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na ścianach w budynku, łączone metodą wciskową, przy średnicy rurociągu: 50 mm	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
32 d.1	KNR 402 0211-0400	Wstawienie trójnika z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - średnica trójnika: 50 mm.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
33 d.1	KNR 0-13 0127-01	Rurociągi z rur PE o śr. 20 mm	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
34 d.1	KNR 401 0338-0100	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/4 x 1/2 cegły	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
35 d.1	KNR 401 0326-0200	Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł, "na pełno", o przekroju: 1/4 x 1/2 cegły, przy użyciu wapna suchogasz.	m		
		poz.34	m	4,000	
				RAZEM	4,000
36 d.1	KNR-W 4-02 0111-02	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, baterii - połączenie sztywne o śr. 20 mm	szt.		
	baterie	2	szt.	2,000	
	zlewozmywak owa pralka	1	szt.	1,000	
				RAZEM	3,000
37 d.1	KNR 215 0211-0100	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 50 mm	pode jśc.		
	odpływ ze zlewozmywak a	1	pode jśc.	1,000	
	odpływ pralki	1	pode jśc.	1,000	
				RAZEM	2,000
38 d.1	KNR 4-02 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
39 d.1	KNR-W 4-02 0219-04	Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych na szafce	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
40 d.1	KNR 402 0125-0110	Wstawienie zaworu przelotowego o średnicy: 15 mm - do pralki.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
41 d.1	KNR-W 4-02 0311-01	Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm	m		
		7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
42 d.1	KNR-W 2-15 0305-05	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr.zewn. 22 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
43 d.1	KNR INSTAL 0203-01	Podejście do kuchni gazowej - rura miedziana o śr.zewn. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
44 d.1	KNR INSTAL 0204-01	Podejście obustronne do gazomierza na ścianie - rura miedziana o śr.zewn. 22 mm	kpl.		

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
45 d.1	KNR-W 2-15 0312-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
46 d.1	KNR 4-02 0311-03	Wymiana kuchni gazowych 3-4 palnikowych z iskrownikiem i piekarnikiem elektrycznym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>2</b>		<b>Łazienka (dawne pomieszczenie przy kuchni)</b>			
47 d.2	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
48 d.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
49 d.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych w zabudowie	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
50 d.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		(2,59 + 2,62 + 3,10 + 2,81) * 2,39 - (0,80 * 2,0)	m <sup>2</sup>	24,977	
				RAZEM	24,977
51 d.2	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie kasetonów sufitowych	m <sup>2</sup>		
		8,40	m <sup>2</sup>	8,400	
				RAZEM	8,400
52 d.2	KNR 0-23 2612-06	Wzmocnienie tynków siatką	m <sup>2</sup>		
		poz.51	m <sup>2</sup>	8,400	
				RAZEM	8,400
53 d.2	KNR 0-23 2611-03	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m <sup>2</sup>		
		poz.51	m <sup>2</sup>	8,400	
				RAZEM	8,400
54 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		(2,59 + 2,62 + 3,10 + 2,81) * 0,39	m <sup>2</sup>	4,337	
				RAZEM	4,337
55 d.2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		poz.52	m <sup>2</sup>	8,400	
				RAZEM	8,400
56 d.2	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.52	m <sup>2</sup>	8,400	
				RAZEM	8,400
57 d.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		poz.54 + poz.55	m <sup>2</sup>	12,737	
				RAZEM	12,737
58 d.2	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m <sup>2</sup>		
		8,40	m <sup>2</sup>	8,400	
				RAZEM	8,400
59 d.2	KNR 401 0820-0300	Przybicie do podłóg płyt OSB 25mm	m <sup>2</sup>		
		poz.58	m <sup>2</sup>	8,400	

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	8,400
60 d.2	KNR AT-40 0413-03	Isolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m2		
		8,4	m2	8,400	
				RAZEM	8,400
61 d.2	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m2		
		poz.58	m2	8,400	
				RAZEM	8,400
62 d.2	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg progi	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
63 d.2	KNR-W 2-02 1124-05	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane	m		
		2,81 - 0,80 + 2,9 + 2,62 + 3,10	m	10,630	
				RAZEM	10,630
64 d.2	KNR AT-40 0413-01	Isolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m2		
		$(2,81 + 2,59 + 2,62 + 3,10) * 2,00 - (0,80 * 2,00)$	m2	20,640	
				RAZEM	20,640
65 d.2	KNR 012 0829-0100	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	m2		
		poz.64	m2	20,640	
				RAZEM	20,640
66 d.2	KNR 012 0829-0700	Licowanie ścian płytkami na klej	m2		
		poz.64	m2	20,640	
				RAZEM	20,640
67 d.2	KNR 215 0205-0200	Rurociągi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na ścianach w budynku, łączone metodą wciskową, przy średnicy rurociągu: 50 mm	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
68 d.2	KNR-W 2-15 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
69 d.2	KNR 402 0211-0400	Wstawienie trójnika z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - średnica trójnika: 50 mm.	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
70 d.2	KNR 0-13 0127-01	Rurociągi z rur PE o śr. 20 mm	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
71 d.2	KNR 401 0338-0100	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/4 x 1/2 cegły	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
72 d.2	TZKBNK XVIII I A-58	Montaż podejścia dopływowego w bruzdach pod zawory czepalne i baterie - rury śr. 20 mm	msc		
		6 + 2	msc	8,000	
				RAZEM	8,000
73 d.2	KNR 215 0211-0300	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 110 mm.	pode jśc.		
	miska ustępowa	2	pode jśc.	2,000	
				RAZEM	2,000
74 d.2	KNR 215 0211-0100	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 50 mm	pode jśc.		

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	odpływ z umywalki	2	podęjśc.	2,000	
	odpływ z brodzika/wanny	2	podęjśc.	2,000	
				RAZEM	4,000
75 d.2	KNR 401 0326-0200	Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł, "na pełno", o przekroju: 1/4 x 1/2 cegły, przy użyciu wapna suchogasz.	m		
		poz.71	m	8,000	
				RAZEM	8,000
76 d.2	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
77 d.2	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
78 d.2	KNNR 4 0231-04	Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego bez obudowy	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
79 d.2	KNR 2-15 0115-04	Baterie wannowe ściennie z natryskiem wężowym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
80 d.2	KNR 4-02 0223-03	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt'	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
81 d.2	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
82 d.2	KNR-W 4-02 0126-01	Wymiana wodomierza o śr. 15 mm zdalnego odczytu	szt.		
		1 + 1	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
<b>3</b>		<b>Pokój 1</b>			
83 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		22,70	m2	22,700	
				RAZEM	22,700
84 d.3	KNR-W 4-01 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami	m3		
		0,55 * 0,87 * 1,80	m3	0,861	
				RAZEM	0,861
85 d.3	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych	m2		
		2,0 * 0,8	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
86 d.3	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
87 d.3	KNR 4-01 0313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
88 d.3	KNR 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
89 d.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		$(3,89 + 6,08 + 3,57 + 6,08) * 2,39 - (1,25 * 1,60) * 2 * 0,5 - (0,80 * 2,0 * 2)$	m <sup>2</sup>	41,692	
				RAZEM	41,692
90 d.3	KNR 4-01 1205-01 ANALOGIA	Zerwanie kasetonów sufitowych	m <sup>2</sup>		
		22,70	m <sup>2</sup>	22,700	
				RAZEM	22,700
91 d.3	KNR 0-23 2612-06	Wzmocnienie tynków siatką - sufit	m <sup>2</sup>		
		22,70	m <sup>2</sup>	22,700	
				RAZEM	22,700
92 d.3	KNR 0-23 2611-03	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m <sup>2</sup>		
		poz.91	m <sup>2</sup>	22,700	
				RAZEM	22,700
93 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		poz.89	m <sup>2</sup>	41,692	
				RAZEM	41,692
94 d.3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		poz.91	m <sup>2</sup>	22,700	
				RAZEM	22,700
95 d.3	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.91	m <sup>2</sup>	22,700	
				RAZEM	22,700
96 d.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		poz.93 + poz.94	m <sup>2</sup>	64,392	
				RAZEM	64,392
97 d.3	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z sztyldami	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
98 d.3	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładziny rulonowej (dywanowej)	m <sup>2</sup>		
		22,70	m <sup>2</sup>	22,700	
				RAZEM	22,700
99 d.3	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg progii	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
100 d.3	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB gr. 25 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.98	m <sup>2</sup>	22,700	
				RAZEM	22,700
101 d.3	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		poz.98	m <sup>2</sup>	22,700	
				RAZEM	22,700
102 d.3	KNR-W 2-02 1124-05	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane	m		
		$6,08 + 3,57 + 6,08 + 3,89 - 0,80 - 0,80$	m	18,020	
				RAZEM	18,020

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		<b>Pokój 2</b>			
103 d.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		19,60	m2	19,600	
				RAZEM	19,600
104 d.4	KNR-W 4-01 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami	m3		
		0,55 * 0,87 * 1,80	m3	0,861	
				RAZEM	0,861
105 d.4	KNR 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
106 d.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		$(3,98 + 5,00) * 2 * 2,34 - (1,25 * 1,60 * 2) * 0,5 - (0,80 * 2,00)$	m2	38,426	
				RAZEM	38,426
107 d.4	KNR 0-23 2612-06	Wzmocnienie tynków siatką - sufit	m2		
		19,60	m2	19,600	
				RAZEM	19,600
108 d.4	KNR 0-23 2611-03	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
		poz.107	m2	19,600	
				RAZEM	19,600
109 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.106	m2	38,426	
				RAZEM	38,426
110 d.4	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		poz.107	m2	19,600	
				RAZEM	19,600
111 d.4	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		poz.107	m2	19,600	
				RAZEM	19,600
112 d.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.106 + poz.107	m2	58,026	
				RAZEM	58,026
113 d.4	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładziny rulonowej	m2		
		19,60	m2	19,600	
				RAZEM	19,600
114 d.4	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg progi	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
115 d.4	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB gr. 25 mm	m2		
		poz.113	m2	19,600	
				RAZEM	19,600
116 d.4	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m2		
		poz.113	m2	19,600	
				RAZEM	19,600
117 d.4	KNR-W 2-02 1124-05	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane	m		
		$(3,98 + 5,00) * 2 - 0,80$	m	17,160	
				RAZEM	17,160

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>5</b>		<b>Roboty różne</b>			
118 d.5	KNR-W 4-01 0109-17	Wywiezienie odpadów samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem	m3		
		5	m3	5,000	
				RAZEM	5,000
119 d.5	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2		
		(1,25 * 1,60) * 5	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
120 d.5	KNR 4-01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg	m2		
		59,00	m2	59,000	
				RAZEM	59,000
121 d.5	kalk. własna	Mycie grzejników i parapetów wewnętrznych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
122 d.5	kalk. własna	Demontaż lampy, karniszy	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
123 d.5	KNR-W 4-01 0109-20	Dodatek do wywozu odpadów samochodami samowyladowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego -x15	m3		
		poz.118	m3	5,000	
				RAZEM	5,000
124 d.5	KNR 4-01 0920-08 analogia	Założenie na drzwiach wejściowych tabliczki z numerem lokalu	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000