

Remont pustostanu - Poznań , Kilińskiego 4 m 16 - prace budowlane i instalacyjne

Budowa : Remont pustostanu
Obiekt : Remont pustostanu
Adres : Poznań , Kilińskiego 4 m 16

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Data: 2025-12-29

Lp.	Kod CPV	Opis działu
A		Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wyposażenia
A.a		Kuchnia
A.b		Łazienka
A.c		Pokój 1
A.d		Prace instalacyjne
A.e		Przeglądy, opinie, wywóz gruzu
B		Roboty remontowe pustostanu - roboty instalacyjne : elektryczne
B.a		Demontaż instalacji elektrycznej
B.b		Wykonanie instalacji elektrycznej
B.c		Wykonanie instalacji wyrównawczej
B.d		Tablice rozdzielcze i pomiarowa
B.e		Pomiary instalacji elektrycznej
B.f		Wyposażenie

--- Koniec wydruku ---

Remont pustostanu - Poznań , Kilińskiego 4 m 16 - prace budowlane i instalacyjne

Budowa : Remont pustostanu

Obiekt : Remont pustostanu

Adres : Poznań , Kilińskiego 4 m 16

Data: 2025-12-29

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
A	Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wyposażenia		
A.a	Kuchnia		
1	KNR 401-0353-13-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Wykucie z muru: kratki wentylacyjnych, drzwiczek	1,000	szt
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
2	KNR 401-0322-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratki wentylacyjnych	1,000	szt
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
3	KNR 401-0313-04-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach belek ze strunobetonu	1,000	m
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	m
4	KNR 401-0313-06-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Obmurowanie, jako oddzielna robota, końców belek ze strunobetonu	2,000	m
	2 =	2,000	
	Razem =	2,000	m
5	KNR 401-0304-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów o objętości do 2,0 m3 w jednym miejscu, cegłą budowlaną pełną na zaprawie cementowo-wapiennej, przy użyciu wapna suchogaszzonego	0,117	m3
	$((1 * 2.06) - (0.9 * 2)) * 0.45 =$	0,117	
	Razem =	0,117	m3
6	KNR 401-0353-07-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Analogia: Demontaż drzwi wejściowych mnożnik 1,15	1,000	szt
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
7	KNR 202-1027-02-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Drzwi zewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe, bez naswietli.	1,800	m2
	2 * 0,9 =	1,800	
	Razem =	1,800	m2
8	KNR 019-1022-04-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Montaż naswietla z PVC	1,476	m2
	0,82 * 1,8 =	1,476	
	Razem =	1,476	m2
9	KNR 401-0818-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych podłoga:	5,904	m2
	1,8 * 3,28 =	5,904	
	Razem =	5,904	m2
10	KNR 401-1202-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2	27,154	m2

Remont pustostanu - Poznań , Kilińskiego 4 m 16 - prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzgarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos
A.a. Kuchnia

Data: 2025-12-29

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	ściany: $(3.28 + 1.8 + 3.28) * 3.14 =$ -0.9 * 2 = sufit: -0.8 * 2 * 2 = 1.8 * 3.28 = Razem =	26,250 - 1,800 - 3,200 5,904 27,154	m2
11	KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Grunt.emulsją ATLAS UNI-GRUNT /dwukrotnie/ ściany: $(3.28 + 1.8 + 3.28 + 1.8) * 3.14 =$ -0.9 * 2 = -0.8 * 2 * 2 = -1.8 * 0.82 = -2 * 1.5 = sufit: 1.8 * 3.28 = Razem =	28,330 31,902 - 1,800 - 3,200 - 1,476 - 3,000 5,904 28,330	m2
12	KNR 202-2009-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na stropach, na podłożu z tynku (w kuchni - wydzielona łazienka sufit: 1.8 * 3.28 = Razem =	5,904 5,904	m2
13	KNR 202-2009-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na stropach sufit: 1.8 * 3.28 = Razem =	5,904 5,904	m2
14	KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku ściany: $(3.28 + 1.8 + 3.28 + 1.8) * 3.14 =$ -0.9 * 2 = -0.8 * 2 * 2 = -1.8 * 0.82 = -2 * 1.5 = Razem =	22,426 31,902 - 1,800 - 3,200 - 1,476 - 3,000 22,426	m2
15	KNR 202-2009-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na ścianach ściany: $(3.28 + 1.8 + 3.28 + 1.8) * 3.14 =$ -0.9 * 2 = -0.8 * 2 * 2 = -1.8 * 0.82 = -2 * 1.5 = Razem =	22,426 31,902 - 1,800 - 3,200 - 1,476 - 3,000 22,426	m2
16	KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem ściany: $(3.28 + 1.8 + 3.28 + 1.8) * 3.14 =$ -0.9 * 2 = -0.8 * 2 * 2 = -1.8 * 0.82 = -2 * 1.5 = sufit: 1.8 * 3.28 = Razem =	28,330 31,902 - 1,800 - 3,200 - 1,476 - 3,000 5,904 28,330	m2

Remont pustostanu - Poznań , Kilińskiego 4 m 16 - prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos
A.a. Kuchnia

Data: 2025-12-29

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
17	KNR 401-0919-20-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wymiana: klamek drzwiowych z sztyldami mnożnik 0,3 do R	1 = 1,000 Razem = 1,000	szt
18	KNR 021-4007-03-10 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1999 r.] Analogia : Wyrównanie podłogi płytą QSB o grubości: 25 mm podłoga:	1.8 * 3.28 = 5,904 Razem = 5,904	m2
19	KNR 202-1112-06-11 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Posadzki z wykładziny rulonowej PVC. podłoga:	1.8 * 3.28 = 5,904 Razem = 5,904	m2
20	KNR 202-1112-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Zgrzewanie wykładzin rulonowych PVC podłoga:	1.8 * 3.28 = 5,904 Razem = 5,904	m2
21	KNR 202-1113-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Listwy przyścienne z drewna iglastego ściany:	(3.28 + 1.8 + 3.28 + 1.8) = 10,160 - 0.9 = - 0,900 - 0.8 * 2 = - 1,600 Razem = 7,660	m
22	KNR 401-0411-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wymiana progów drzwiowych	1 = 1,000 Razem = 1,000	szt
23	KNR 012-1118-01-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.] Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej ściany:	2 * 1.5 = 3,000 Razem = 3,000	m2
24	KNR 202-0840-04-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki o wymiarach: 20x20 cm ściany:	2 * 1.5 = 3,000 Razem = 3,000	m2
A.b	Łazienka		
25	KNR 401-0310-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Analogia: Wykucie otworów do przewodu wentylacyjnego	1 = 1,000 Razem = 1,000	szt
26	KNR 401-0322-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratek wentylacyjnych	1 = 1,000 Razem = 1,000	szt

Remont pustostanu - Poznań , Kilińskiego 4 m 16 - prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos
A.b. Łazienka

Data: 2025-12-29

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
27	KNKRB 003-0702-04-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1991 r.] Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi: plyninowych wewnętrznych	0,8 * 2 = 1,600 Razem = 1,600	m2
28	KNR 401-0811-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Rozebranie posadzki z płytek z kamieni sztucznych podłoga:	1,8 * 1,67 = 3,006 Razem = 3,006	m2
29	KNR 401-0804-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Analogia: Zerwanie pozostałości kleju podłoga:	1,8 * 1,67 = 3,006 Razem = 3,006	m2
30	KNR 401-0819-15-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ściany:	(1,8 + 1,67) * 2 * 2, = 13,880 - 0,8 * 2 = - 1,600 - 1,09 * 1,2 = - 1,308 Razem = 10,972	m2
31	KNR 401-0716-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wykonanie tynków zwykłych wewn.kat.III na ścianach płaskich z cegieł, pustaków ceramicznych lub gazobetonów, w pomieszczeniu o powierzchni podłogi: ponad 5,0 m2, przy użyciu ciasta wapiennego ściany:	(1,8 + 1,67) * 2 * 2, = 13,880 - 0,8 * 2 = - 1,600 - 1,09 * 1,2 = - 1,308 Razem = 10,972	m2
32	KNR 401-1202-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 ściany: sufit:	(1,8 + 1,67) * 2 * 3,14 = 21,792 - 0,8 * 2 = - 1,600 - 1,09 * 1,92 = - 2,093 - 1,8 * 0,82 = - 1,476 - 10,972 = - 10,972 1,8 * 1,67 = 3,006 Razem = 8,657	m2
33	KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Grunt.emulsją ATLAS UNI-GRUNT /dwukrotnie/ ściany: sufit:	(1,8 + 1,67) * 2 * 3,14 = 21,792 - 0,8 * 2 = - 1,600 - 1,09 * 1,92 = - 2,093 - 1,8 * 0,82 = - 1,476 - 10,972 = - 10,972 1,8 * 1,67 = 3,006 Razem = 8,657	m2
34	KNR 202-2009-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na stropach, na podłożu z tynku (w kuchni - wydzielona łazienka sufit:	1,8 * 1,67 = 3,006 Razem = 3,006	m2

Remont pustostanu - Poznań , Kilińskiego 4 m 16 - prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarские; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos
A.b. Łazienka

Data: 2025-12-29

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
35	KNR 202-2009-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na stropach sufit: $1.8 * 1.67 =$ 3,006 Razem = 3,006	3,006	m2
36	KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzi/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku ściany: $(1.8 + 1.67) * 2 * 3.14 =$ 21,792 $- 0.8 * 2 =$ - 1,600 $- 1.09 * 1.92 =$ - 2,093 $- 1.8 * 0.82 =$ - 1,476 $- 10.972 =$ - 10,972 Razem = 5,651	5,651	m2
37	KNR 202-2009-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na ścianach ściany: $(1.8 + 1.67) * 2 * 3.14 =$ 21,792 $- 0.8 * 2 =$ - 1,600 $- 1.09 * 1.92 =$ - 2,093 $- 1.8 * 0.82 =$ - 1,476 $- 10.972 =$ - 10,972 Razem = 5,651	5,651	m2
38	KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem ściany: $(1.8 + 1.67) * 2 * 3.14 =$ 21,792 $- 0.8 * 2 =$ - 1,600 $- 1.09 * 1.92 =$ - 2,093 $- 1.8 * 0.82 =$ - 1,476 $- 10.972 =$ - 10,972 sufit: $1.8 * 1.67 =$ 3,006 Razem = 8,657	8,657	m2
39	KNR 040-0413-01-00 ATHENASOFT Warszawa [Wyd.ATHENASOFT W-wa 2010 r.] Izolacja pionowa z polimerowej masy uszczelniającej (folia w płynie) wykonana ręcznie - nałożenie dwóch warstw ściany: $(1.8 + 1.67) * 2 * 2. =$ 13,880 $- 0.8 * 2 =$ - 1,600 $- 1.09 * 1.2 =$ - 1,308 Razem = 10,972	10,972	m2
40	NNRKB 007-1134-01-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1999 r.] Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym "ATLAS UNI GRUNT" podłoga: $1.8 * 1.67 =$ 3,006 Razem = 3,006	3,006	m2
41	NNRKB 007-1130-01-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1999 r.] Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2 - zaprawa "CERESIT" CN 72 podłoga: $1.8 * 1.67 =$ 3,006 Razem = 3,006	3,006	m2
42	NNRKB 007-1130-03-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1999 r.] Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zminę grubości o 1 mm zaprawa "CERESIT" CN 72 Krotność = 5.	3,006	m2

Remont pustostanu - Poznań , Kilińskiego 4 m 16 - prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzgarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A,b, Łazienka

Data: 2025-12-29

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	podłoga: $1.8 * 1.67 =$	3,006	
	Razem =	3,006	m2
43	KNR 040-0413-03-00 ATHENASOFT Warszawa [Wyd.ATHENASOFT W-wa 2010 r.] Izolacja pozioma z polimerowej masy uszczelniającej (folia w płynie) wykonana ręcznie - nałożenie dwóch warstw podłoga: $1.8 * 1.67 =$	3,006	m2
	Razem =	3,006	m2
44	KNR 012-1118-01-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.] Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek na kleju podłoga: $1.8 * 1.67 =$	3,006	m2
	Razem =	3,006	m2
45	KNR 012-1118-08-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.] Posadzki z płytek, z kamieni sztucznych układanych na klej, o wymiarze płytek: 30x30 cm - układane metodą zwykłą podłoga: $1.8 * 1.67 =$	3,006	m2
	Razem =	3,006	m2
46	KNR 012-1118-01-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.] Przygotowanie podłoża pod płytki na kleju ściany: $(1.8 + 1.67) * 2 * 2. =$ $- 0.8 * 2 =$ $- 1.09 * 1.2 =$	13,880 - 1,600 - 1,308	m2
	Razem =	10,972	m2
47	KNR 202-0840-04-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki o wymiarach: 20x20 cm ściany: $(1.8 + 1.67) * 2 * 2. =$ $- 0.8 * 2 =$ $- 1.09 * 1.2 =$	13,880 - 1,600 - 1,308	m2
	Razem =	10,972	m2
48	KNR 021-0102-05-00 ATHENASOFT Warszawa [Wyd.ATHENASOFT W-wa 2006 r.] Obsadzenie drzwiczek w otworach rewizyjnych w zabudowie gipsowo-kartonowej pionów instalacyjnych , o wymiarach: 20x25 cm	1 = 1,000	szt
	Razem =	1,000	szt
A,c	Pokój 1		
49	KNR 401-0313-04-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach belek ze strunobetonu	1 = 1,000	m
	Razem =	1,000	m
50	KNR 401-0313-06-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Obmurowanie, jako oddzielna robota, końców belek ze strunobetonu	2 = 2,000	m
	Razem =	2,000	m
51	KNR 217-0122-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 6/92] Przewody wentylacyjne z rury elastycznej SPIRO ALUFLEX fi 110 mm.	1,796	m2

Remont pustostanu - Poznań , Kilińskiego 4 m 16 - prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzgarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.c. Pokój 1

Data: 2025-12-29

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	obudowa przewodu do kuchni z pokoju 1: $2 * 3.14 * 0.055 * 5.2 =$	1,796	
	Razem =	1,796	m2
52	KNR 014-2012-03-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Okladziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych z kształtowników CD i UD - podwójnych podwieszanych strop: $14.1 =$	14,100	m2
	Razem =	14,100	m2
53	KNR 401-0303-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Uzupełnienie ścianek lub zamurowanie otworów o pow.do 3,0 m2 w jednym miejscu, cegłą budowlaną pełną na zaprawie cementowo-wapiennej, przy grubości ścianki: 1/2 cegły i użyciu wapna suchogaszzonego $((1 * 2.12) - (0.8 * 2)) =$	0,520	m2
	Razem =	0,520	m2
54	KNKRB 003-0702-04-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1991 r.] Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi: płycinowych wewnętrznych $0.8 * 2 =$	1,600	m2
	Razem =	1,600	m2
55	KNR 401-1202-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 ściany: $(2.8 + 5.05) * 2 * 3.14 =$ $- 0.8 * 2 =$ $- 1.18 * 1.82 =$ sufit: $14.1 =$ $((1 * 2.06) - (0.9 * 2)) * 0.45 =$	49,298 - 1,600 - 2,148 14,100 0,117	m2
	Razem =	59,767	m2
56	KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Grunt.emulsją ATLAS UNI-GRUNT /dwukrotnie/ ściany: $(2.8 + 5.05) * 2 * 3.14 =$ $- 0.8 * 2 =$ $- 1.18 * 1.82 =$ sufit: $14.1 =$ $((1 * 2.06) - (0.9 * 2)) * 0.45 =$	49,298 - 1,600 - 2,148 14,100 0,117	m2
	Razem =	59,767	m2
57	KNR 202-2009-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na stropach, na podłożu z tynku (w kuchni - wydzielona łazienka sufit: $14.1 =$	14,100	m2
	Razem =	14,100	m2
58	KNR 202-2009-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na stropach sufit: $14.1 =$	14,100	m2
	Razem =	14,100	m2
59	KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku ściany: $(2.8 + 5.05) * 2 * 3.14 =$ $- 0.8 * 2 =$	49,298 - 1,600	m2

Remont pustostanu - Poznań , Kilińskiego 4 m 16 - prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzgarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos
A.c, Pokój 1

Data: 2025-12-29

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
		- 1,18 * 1,82 = ((1 * 2,06) - (0,9 * 2)) * 0,45 =	- 2,148 0,117
		Razem =	45,667 m2
60	KNR 202-2009-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na ścianach ściany:	(2,8 + 5,05) * 2 * 3,14 = - 0,8 * 2 = - 1,18 * 1,82 = ((1 * 2,06) - (0,9 * 2)) * 0,45 =	49,298 - 1,600 - 2,148 0,117
		Razem =	45,667 m2
61	KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem ściany:	(2,8 + 5,05) * 2 * 3,14 = - 0,8 * 2 = - 1,18 * 1,82 =	49,298 - 1,600 - 2,148
	sufit:	14,1 = ((1 * 2,06) - (0,9 * 2)) * 0,45 =	14,100 0,117
		Razem =	59,767 m2
62	KNP 003-0108-02-02 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Analogia: Regulacja okien PCV (R x 5)	1 =	1,000
		Razem =	1,000 otwór
63	KNR 401-1215-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Mycie okien	1,18 * 1,82 * 1,25 =	2,685
		Razem =	2,685 m2
64	KNR 401-0919-20-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wymiana: klamek drzwiowych z sztyldami mnożnik 0,3 do R	1 =	1,000
		Razem =	1,000 szt
65	KNR 401-0818-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych podłoga:	14,1 =	14,100
		Razem =	14,100 m2
66	KNR 021-4007-03-10 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1999 r.] Analogia : Wyrównanie podłogi płytą QSB o grubości: 25 mm podłoga:	14,1 =	14,100
		Razem =	14,100 m2
67	NNRKB 008-1136-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1999 r.] Analogia: Posadzki z paneli podłogowych AC 4A na podkładzie (w miejsce kleju wprowadzono podkład pod panele) podłoga:	14,1 =	14,100
		Razem =	14,100 m2
68	KNR 401-0411-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wymiana progów drzwiowych		1,000 szt

Remont pustostanu - Poznań , Kilińskiego 4 m 16 - prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzgarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos
A.c. Pokój 1

Data: 2025-12-29

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
		1 = 1,000	
		Razem = 1,000	szt
A.d	Prace instalacyjne		
69	KNR 402-0120-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy: - 15-20 mm wycenony jako demolacyjny z.o.2.9 - dotyczy łazienki i kuchni	8 = 8,000	m
		Razem = 8,000	m
70	KNR 402-0141-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Analogia : Demontaż baterii natryskowej wycenony jako demolacyjny z mnożnikiem 0,15 dotyczy łazienki	1 = 1,000	szt
		Razem = 1,000	szt
71	KNR 402-0141-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Demontaż baterii umywalkowej wycenony jako demolacyjny z mnożnikiem 0,15 dotyczy łazienki	1 = 1,000	szt
		Razem = 1,000	szt
72	KNR 402-0229-07-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Demontaż rury z PVC kanalizacyjnej na ścianach budynku o średnicy: do 50 mm wycenony jako demolacyjny z.o.2.9 dotyczy łazienki i kuchni	4.5 = 4,500	m
		Razem = 4,500	m
73	KNR 402-0229-08-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Demontaż rury z PVC kanalizacyjnej na ścianach budynku o średnicy: 75-110 mm wycenony jako demolacyjny z.o.2.9 dotyczy łazienki	0.5 = 0,500	m
		Razem = 0,500	m
74	KNR 402-0234-08-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Demontaż urządzeń sanitarnych ustęp wycenony jako demolacyjny z mnożnikiem 0,15 dotyczy łazienki	1 = 1,000	kpl
		Razem = 1,000	kpl
75	KNR 402-0234-07-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Analogia: Demontaż urządzeń sanitarnych: kabina natryskowa z brodzikiem wycenony jako demolacyjny z mnożnikiem 0,15 dotyczy łazienki	1 = 1,000	kpl
		Razem = 1,000	kpl
76	KNR 402-0234-06-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Demontaż urządzeń sanitarnych umywalka wycenony jako demolacyjny z mnożnikiem 0,15 dotyczy łazienki	1 = 1,000	kpl
		Razem = 1,000	kpl
77	KNR 215-0205-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96] Rurociągi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na ścianach w budynku, łączone metodą wciskową, przy średnicy rurociągu: 50 mm dotyczy łazienki i kuchni	4.5 = 4,500	m

Remont pustostanu - Poznań , Kilińskiego 4 m 16 - prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzgarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos
A.d. Prace instalacyjne

Data: 2025-12-29

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	Razem =	4,500	m
78	KNR 215-0207-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC, o połączeniach wciskowych, mocowane na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy: 110 mm dotyczy łazienki	0,500	m
	0.5 =	0,500	
	Razem =	0,500	m
79	KNR 402-0211-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wstawienie trójnika z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - średnica trójnika: 50 mm dotyczy łazienki i kuchni	1,000	szt
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
80	KNR 215-0111-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Rurociągi wodociągowe z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, mocowane na ścianach w budynkach mieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej rur: 20 mm - rurociągi z PP dotyczy łazienki i kuchni	8,000	m
	8 =	8,000	
	Razem =	8,000	m
81	KNR 401-0338-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/4 x 1/2 cegły dotyczy łazienki i kuchni	4,000	m
	4 =	4,000	
	Razem =	4,000	m
82	KNR 401-0326-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł, o szerokości: 1 cegły, przy użyciu wapna suchogaszzonego dotyczy łazienki i kuchni	4,000	m
	4 =	4,000	
	Razem =	4,000	m
83	KNR 215-0116-01-10 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., o połączeniu sztywnym, w rurociągach z tworzyw sztucznych, o średnicy zewnętrznej: 20 mm - rurociągi z PP dotyczy łazienki i kuchni	8,000	szt
	8 =	8,000	
	Razem =	8,000	szt
84	KNR 215-0116-06-10 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych, o połączeniu sztywnym, w rurociągach z tworzyw sztucznych, o średnicy zewnętrznej: 20 mm - rurociągi z PP dotyczy łazienki	1,000	szt
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
85	KNR 215-0211-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 110 mm dotyczy łazienki	1,000	podejśc.
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	podejśc.
86	KNR 215-0211-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 50 mm dotyczy łazienki i kuchni	4,000	podejśc.

Remont pustostanu - Poznań , Kilińskiego 4 m 16 - prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos
A.d. Prace instalacyjne

Data: 2025-12-29

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
		4 = 4,000	
		Razem = 4,000	podejśc.
87	KNR 215-0137-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Montaż baterii zmywakowych dotyczy kuchni	1 = 1,000	
		Razem = 1,000	szt
88	KNR 215-0137-09-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Montaż baterii natryskowych z natrykiem przesuwym dotyczy łazienki	1 = 1,000	
		Razem = 1,000	szt
89	KNR 215-0229-05-10 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Zlewomywaki mocowane na szafce, blaszane dotyczy kuchni	1 = 1,000	
		Razem = 1,000	szt
90	KNR 035-0123-07-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 r.] Kabiny natryskowe do kąpiel, z brodzikiem akrylowym wielkośc i kształtem dostosowanym do wielkości łazienki dotyczy łazienki	1 = 1,000	
		Razem = 1,000	kpl
91	KNR 215-0233-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Ustępy z płuczką ustępową: typu "kompakt" dotyczy łazienki	1 = 1,000	
		Razem = 1,000	kpl
92	KNR 000-0203-01-00 INSTAL Warszawa [Wyd.INSTAL W-wa 1996] Podejścia do kuchni gazowych, z rur miedzianych o średnicy zewnętrznej: 15 mm - kuchnia	1 = 1,000	
		Razem = 1,000	szt
93	KNR 215-0312-02-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Montaż: kurka gazowego przelotowego gwint.o śr. 20 mm (Wąż przewód do kuchenki gazowej 1m 100cm SZYBKOZŁĄCZE. MOCNY. GEBO) kuchnia	1 = 1,000	
		Razem = 1,000	szt
94	KNR 215-0314-06-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Kuchnie gazowe 4-palnikowe z piekarnikiem - kuchnia	1 = 1,000	
		Razem = 1,000	szt
95	KNR 402-0516-01-06 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Analogia : Demontarz i ponowny montarz grzejnika łazienkowego dotyczy łazienki	1 = 1,000	
		Razem = 1,000	kpl
96	kalkulacja włas Umycie grzejników łazienkowych dotyczy łazienki	1,000	szt

Remont pustostanu - Poznań , Kilińskiego 4 m 16 - prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.d, Prace instalacyjne

Data: 2025-12-29

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
		1 = 1,000	
		Razem = 1,000	szt
97	kalkulacja włas Umycie grzejników płytowych dotyczy kuchni i pokoju	2 = 2,000	
		Razem = 2,000	szt
A.e	Przeglądy, opinie, wywóz gruzu		
98	wycena własna Kontener na odpady budowlane 6m3	1 = 1,000	
		Razem = 1,000	kpl
99	KNR 401-0920-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Analogia : Założenie na drzwiach wejściowych tabliczki z numerem lokalu	1 = 1,000	
		Razem = 1,000	szt
B	Roboty remontowe pustostanu - roboty instalacyjne : elektryczne		
B.a	Demontaż instalacji elektrycznej		
100	KNR 403-1122-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Demontaż gniazd wtyczkowych na prąd o natężeniu do 63 A, rodzaju: podtynkowe - 2 bieg.z uziemiением kuchnia: łazienka i wc: pokó 1:	6 = 6,000 4 = 4,000 6 = 6,000	
		Razem = 16,000	szt
101	KNR 403-1124-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Demontaż łączników instalacyjnych na prąd o natężeniu do 10 A, rodzaju: podtynkowe - 1 bieg., 1 wylotowe pokój 1: kuchnia: łazienka:	1 = 1,000 1 = 1,000 1 = 1,000	
		Razem = 3,000	szt
102	KNR 403-1122-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Demontaż gniazd RTV	1 = 1,000	
		Razem = 1,000	szt
103	KNR 403-1120-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Demontaż okrągłych, uszczelnionych puszek z tworzyw sztucznych i metalowych, z odłączeniem przewodów o przekroju: do 2,5 mm2 - puszki 2 wylotowe	17 + 3 = 20,000	
		Razem = 20,000	szt
104	KNR 403-1149-05-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Demontaż osprzętu modułowego szynowego: wyłącznik przeciwporażeniowy 2-biegunowy	1 = 1,000	
		Razem = 1,000	szt
105	KNR 403-1149-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Demontaż osprzętu modułowego szynowego: wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy		

Remont pustostanu - Poznań , Kilińskiego 4 m 16 - prace budowlane i instalacyjne

B. Roboty remontowe pustostanu - roboty instalacyjne : elektryczne

B.a. Demontaż instalacji elektrycznej

Data: 2025-12-29

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
		4 = 4,000	
		Razem = 4,000	szt
106	KNR 403-1129-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Demontaż tablic bezpiecznikowych, (bez nakładów na odłączenie przewodów), o powierzchni: do 0,5 m2	1 = 1,000	
		Razem = 1,000	szt
107	KNR 403-1133-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Demontaż opraw oświetleniowych kuchnia: łazienka: pokój 1:	1 = 1,000 1 = 1,000 1 = 1,000	
		Razem = 3,000	szt
108	KNR 403-1132-10-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Demontaż transformatorów sygnalizacyjnych, buczków lub dzwonek na napięcie do 220 V	1 = 1,000	
		Razem = 1,000	szt
109	KNR 403-1116-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Demontaż przewodów: wtynkowych na podłożu ceglany lub beton.	(26 + 26 + 43 + 93) = 188,000	
		Razem = 188,000	m
B.b	Wykonanie instalacji elektrycznej		
110	KNR 403-1001-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Mechaniczne wykucie bruzd pod przewody wtynkowe, w podłożu: z cegły	(26 + 26 + 43 + 93) / 2 = 94,000	
		Razem = 94,000	m
111	KNR 403-1003-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Mechaniczne przebijanie w ścianach lub stropach z cegły, otworów o długości przebicia ponad 1/2 do 1 cegły i średnicy rury: do 25 mm	1 = 1,000	
		Razem = 1,000	szt
112	KNR 403-1010-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Mechaniczne wykucie w podłożu ceglany, wnęki o objętości: do 0,10 dm3 pod puszkę kuchnia: łazienka i wc: pokój 1:	6 = 6,000 6 = 6,000 7 = 7,000	
		Razem = 19,000	szt
113	KNR 508-0302-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych o średnicy do 60 mm kuchnia: łazienka i wc: pokój 1:	6 = 6,000 6 = 6,000 7 = 7,000	
		Razem = 19,000	szt
114	KNR 508-0210-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. na podłożu różnym od betonu, w gotowych bruzdach bez ich zaprawiania - - łączny przekrój żył: do 6 mm2 Cu Kabel kat 5e U/UTP drut 4x2x0,5 mm		

Remont pustostanu - Poznań , Kilińskiego 4 m 16 - prace budowlane i instalacyjne

B. Roboty remontowe pustostanu - roboty instalacyjne : elektryczne
B.b. Wykonanie instalacji elektrycznej

Data: 2025-12-29

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	<p>pokój 1: 26 = 26,000</p> <p>Razem = 26,000 m</p>		
115	<p>KNR 508-0210-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]</p> <p>Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. na podłożu różnym od betonu, w gotowych bruzdach bez ich zaprawiania - - łączny przekrój żył: do 6 mm2 Cu Przewód 75ohm RG 6 1,0/4,8 Cu</p> <p>pokój 1: 26 = 26,000</p> <p>Razem = 26,000 m</p>	26,000	m
116	<p>KNR 508-0210-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]</p> <p>Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. na podłożu różnym od betonu, w gotowych bruzdach bez ich zaprawiania - - łączny przekrój żył: do 6 mm2 Cu Przewód YDyp 3x1,5mm2</p> <p>łazienka i wc oświetlenie: 15 = 15,000</p> <p>Oświetlenie: 25 = 25,000</p> <p>dzwonek: 3 = 3,000</p> <p>Razem = 43,000 m</p>	43,000	m
117	<p>KNR 508-0210-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]</p> <p>Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. na podłożu różnym od betonu, w gotowych bruzdach bez ich zaprawiania - - łączny przekrój żył: do 12 mm2 Cu - YDyp 3X2,5mm</p> <p>pokój 1,: 37 = 37,000</p> <p>kuchnia: 38 = 38,000</p> <p>łazienka i wc: 18 = 18,000</p> <p>Razem = 93,000 m</p>	93,000	m
118	<p>KNR 508-0309-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]</p> <p>Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych: podtynkowych w puszkach - 2-bieg.z uz.10A</p> <p>kuchnia: 5 = 5,000</p> <p>korytarz: 1 = 1,000</p> <p>pokó 1: 6 = 6,000</p> <p>Razem = 12,000 szt</p>	12,000	szt
119	<p>KNR 508-0309-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]</p> <p>Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych: bryzgoszcz. przykręc. - 2-bieg.z uz.16A, 250V</p> <p>łazienka i wc: 5 = 5,000</p> <p>Razem = 5,000 szt</p>	5,000	szt
120	<p>KNR 508-0307-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]</p> <p>Montaż na gotowym podłożu, w puszcze instalacyjnej łączników podtynkowych rodzaju: łącznik klawiszowy 1-bieg.</p> <p>kuchnia: 1 = 1,000</p> <p>pokoje: 1 = 1,000</p> <p>korytarz: 1 = 1,000</p> <p>łazienka: 1 = 1,000</p> <p>Razem = 4,000 szt</p>	4,000	szt
121	<p>KNR 508-0308-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]</p> <p>Montaż na gotowym podłożu gniazda RTV.</p> <p>1 = 1,000</p> <p>Razem = 1,000 szt</p>	1,000	szt
122	<p>KNR 508-0308-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]</p> <p>Montaż na gotowym podłożu gniazda Ethernet</p> <p>pokój 1: 1 = 1,000</p> <p>Razem = 1,000 szt</p>	1,000	szt

Remont pustostanu - Poznań , Kilińskiego 4 m 16 - prace budowlane i instalacyjne

B. Roboty remontowe pustostanu - roboty instalacyjne : elektryczne

B.b. Wykonanie instalacji elektrycznej

Data: 2025-12-29

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
123	KNR 508-0307-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Montaż na gotowym podłożu, w puszcze instalacyjnej łączników podtynkowych rodzaju: łącznik klawiszowy 1-bieg. - dzwonek	1,000	szt
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
124	KNR 508-0502-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetleniowe przykręcane za pomocą: 2 kołków kotwiących korytarz: pokoje: kuchnia: łazienka i wc:	4,000	kpl
	1 =	1,000	
	1 =	1,000	
	1 =	1,000	
	1 =	1,000	
	Razem =	4,000	kpl
125	KNR 508-0504-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Montaż na gotowym podłożu i podłączenie opraw oświetleniowych żarowych bryzgo- lub strugoodpornych, porcelanowych, rodzaju: przykręcane, przelotowe plafon LED IP44 łazienka:	1,000	szt
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
126	KNR 401-0705-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III, pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi w ścianach - pasy o szerokości : do 10,0 cm, przy użyciu ciasta wapiennego	94,000	m
	(26 + 26 + 43 + 93) / 2 =	94,000	
	Razem =	94,000	m
127	KNR 401-0707-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III, w miejscach po osadzonych w murze lub betonie puszkach, wyłącznikach itp. instalacji elektrycznej oraz hakach, wspornikach, przy użyciu ciasta wapiennego kuchnia: łazienka i wc: pokó 1:	19,000	szt
	6 =	6,000	
	6 =	6,000	
	7 =	7,000	
	Razem =	19,000	szt
B.c	Wykonanie instalacji wyrównawczej		
128	KNR 514-0514-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 6/92] Montaż listwy zaciskowej do 8 obwodów.	2,000	szt
	2 =	2,000	
	Razem =	2,000	szt
129	KNR 508-0620-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Montaż przez skręcanie uchwytów uzimających na rurach, o średnicy: do 30 mm	4,000	szt
	2 * 2 =	4,000	
	Razem =	4,000	szt
130	KNR 508-0210-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. na podłożu różnym od betonu, w gotowych bruzdach bez ich zaprawiania - - łączny przekrój żył: do 6 mm² Cu - LgY 6mm²	10,000	m
	2 * 5 =	10,000	
	Razem =	10,000	m
131	KNR 508-0803-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce o przekroju żyły: powyżej 4,0 do 6,0 mm² - listwa zaciskowa	6,000	szt

Remont pustostanu - Poznań , Kilińskiego 4 m 16 - prace budowlane i instalacyjne

B. Roboty remontowe pustostanu - roboty instalacyjne : elektryczne

B.c. Wykonanie instalacji wyrównawczej

Data: 2025-12-29

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	2 + 4 =	6,000	
	Razem =	6,000	szt
B.d	Tablice rozdzielcze i pomiarowa		
132	KNR 508-0401-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, z kuciem mechanicznym otworów pod kołki rozporowe plastikowe - rodzaj podłoża : ceglane - 4 otwory	2,000	szt
	2 =	2,000	
	Razem =	2,000	szt
133	KNR 508-0405-02-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Montaż obudów tablic rozdzielczych, o powierzchni: od 0,15 do 0,2 m2	1,000	szt
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
134	KNR 508-0407-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: rozłącznik przeciwporażen.1-bieg - FR301 1P 40A	1,000	szt
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
135	KNR 508-0407-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: rozłącznik przeciwporażen.1 (2)-bieg - RCD 40A 30mA typ A	1,000	szt
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
136	KNR 508-0408-04-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Montaż elementów rozdzielnic skrzynkowych modułowych: szyna łączeniowa 1-bieg.	1,000	szt
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
137	KNR 508-0408-02-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Montaż elementów rozdzielnic skrzynkowych modułowych: listwa przyłączeniowa (zaciskowa) dla N za RCD	1,000	szt
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
138	KNR 508-0407-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: dzwonek.	1,000	szt
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
139	KNR 508-0407-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: wyłącznik nadprądowy 1-bieg. B10A	2,000	szt
	1 + 1 =	2,000	
	Razem =	2,000	szt
140	KNR 508-0407-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: wyłącznik nadprądowy 1-bieg. B16A pokoje: łazienka i wc: kuchnia:	6,000	szt
	1 =	1,000	
	3 =	3,000	
	2 =	2,000	
	Razem =	6,000	szt

Remont pustostanu - Poznań , Kilińskiego 4 m 16 - prace budowlane i instalacyjne

B. Roboty remontowe pustostanu - roboty instalacyjne : elektryczne

B.d. Tablice rozdzielcze i pomiarowa

Data: 2025-12-29

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
141	KNR 508-0803-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce o przekroju żyły: do 2,5 mm² szyna N i PE $(1 * 2) + ((1 + 1 + 7) * 2) =$ Razem =	20,000 20,000 <u>20,000</u>	szt szt
B.e	Pomiary instalacji elektrycznej		
142	KNR 403-1202-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia: dla 1 fazy 2 + 3 = Razem =	5,000 5,000 <u>5,000</u>	pomiar pomiar
143	KNR 403-1202-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia: dla 2 lub 3 faz 1 = Razem =	1,000 1,000 <u>1,000</u>	pomiar pomiar
144	KNP 018-4602-06-00 IGM Warszawa [Wyd. ORGBUD W-wa 1998 r.] Badanie wyłącznika różnicowo-prądowego 1 = Razem =	1,000 1,000 <u>1,000</u>	pomiar pomiar
B.f	Wyposażenie		
145	KNR 508-0406-02-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu): aparat odbiorczy - ze sprawdzeniem 1 = Razem =	1,000 1,000 <u>1,000</u>	szt szt