

Roboty remontowe pustostanu
Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Roboty remontowe pustostanu					
1		Kuchnia + Skrytka			
1 d.1	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru krater wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	KNR 4-01 0427-06	Rozebranie ścianek działowych	m2		
		3,8 * 3,49	m2	13,262	
				RAZEM	13,262
4 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		0,6 * 4,8	m2	2,880	
		2,0 * 2 * (1,54 + 2,19)	m2	14,920	
				RAZEM	17,800
5 d.1	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach	m2		
		poz.4	m2	17,800	
				RAZEM	17,800
6 d.1	KNR-W 2-02 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01	m2		
		3,49 * 3,8	m2	13,262	
				RAZEM	13,262
7 d.1	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
8 d.1	KNR 4-01 0313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
9 d.1	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m2		
		2,0 * 0,8 * 2	m2	3,200	
				RAZEM	3,200
10 d.1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		2,0 * 0,8	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
11 d.1	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych	m2		
		2,0 * 0,8	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
12 d.1	KNNR 3 0701-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi balkonowych drewnianych	m2		

Roboty remontowe pustostanu

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3,5 * 1,6	m2	5,600	
				RAZEM	5,600
13 d.1	KNNR 3 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien drewnianych	m2		
		0,6 * 1,6	m2	0,960	
				RAZEM	0,960
14 d.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		0,6	m	0,600	
				RAZEM	0,600
15 d.1	NNRNKB 202 2143-02	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm drewniane lub stalowe	m		
		0,6	m	0,600	
				RAZEM	0,600
16 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		3,8 * 2 * (3,49 + 4,97) + 20,7	m2	84,996	
		3,8 * 2 * (1,54 + 2,19) + 3,4	m2	31,748	
				RAZEM	116,744
17 d.1	KNR 0-23 2611-03	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
		poz.16	m2	116,744	
				RAZEM	116,744
18 d.1	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		20,7 + 3,4	m2	24,100	
				RAZEM	24,100
19 d.1	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		20,7 + 3,4	m2	24,100	
				RAZEM	24,100
20 d.1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.16 - 20,7 - 3,4	m2	92,644	
				RAZEM	92,644
21 d.1	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		poz.16 - poz.18	m2	92,644	
				RAZEM	92,644
22 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.17	m2	116,744	
				RAZEM	116,744
23 d.1	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2		

Roboty remontowe pustostanu

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		20,7 - 4,0	m2	16,700	
				RAZEM	16,700
25 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		3,49 * 1,1	m2	3,839	
		20,7	m2	20,700	
		3,4	m2	3,400	
				RAZEM	27,939
26 d.1	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m2		
		20,7 + 3,4	m2	24,100	
				RAZEM	24,100
27 d.1	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m2		
		20,7 + 3,4	m2	24,100	
				RAZEM	24,100
28 d.1	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone	m		
		3,49 + 3,49 + 4,97 + 4,97 + 1,54 + 1,54 + 2,19 + 2,19	m	24,380	
				RAZEM	24,380
29 d.1	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg progi	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
30 d.1	KNR 402 0230-0700	Demontaż rurociągu z rur PCW na ścianach budynku - średnica rury: do 50 mm	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
31 d.1	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
2		Łazienka			
32 d.2	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
33 d.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
34 d.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych w zabudowie	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
35 d.2	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01	m2		
	pion w-k	3,8 * 2 * 0,3 * 2	m2	4,560	
				RAZEM	4,560
36 d.2	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		

Roboty remontowe pustostanu

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
37 d.2	KNR 4-01 0313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
38 d.2	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych	m2		
		2,0 * 0,8	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
39 d.2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach	m2		
		2,0 * 0,9	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
40 d.2	KNNR 3 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien drewnianych	m2		
		0,6 * 1,4	m2	0,840	
				RAZEM	0,840
41 d.2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		0,6	m	0,600	
				RAZEM	0,600
42 d.2	NNRNKB 202 2143-02	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm drewniane lub stalowe	m		
		0,6	m	0,600	
				RAZEM	0,600
43 d.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		3,8 * 2 * (1,6 + 4,07) + 6,5	m2	49,592	
				RAZEM	49,592
44 d.2	KNR 0-23 2611-03	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
		poz.43	m2	49,592	
				RAZEM	49,592
45 d.2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		6,5	m2	6,500	
				RAZEM	6,500
46 d.2	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		6,5	m2	6,500	
				RAZEM	6,500
47 d.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.44 - 6,5	m2	43,092	
				RAZEM	43,092
48 d.2	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		

Roboty remontowe pustostanu

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.43 - poz.45	m2	43,092	
				RAZEM	43,092
49 d.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.44	m2	49,592	
				RAZEM	49,592
50 d.2	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
51 d.2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		6,5	m2	6,500	
				RAZEM	6,500
52 d.2	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m2		
		6,5	m2	6,500	
				RAZEM	6,500
53 d.2	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg progii	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
54 d.2	KNR AT-40 0413-01	Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m2		
		2,0 * 2 * (1,6 + 4,07)	m2	22,680	
				RAZEM	22,680
55 d.2	KNR AT-40 0413-03	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m2		
		6,5	m2	6,500	
				RAZEM	6,500
56 d.2	KNR 012 1118-0100	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek na kleju	m2		
		poz.55	m2	6,500	
				RAZEM	6,500
57 d.2	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m2		
		poz.55	m2	6,500	
				RAZEM	6,500
58 d.2	KNR 012 0829-0100	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	m2		
		poz.54	m2	22,680	
				RAZEM	22,680
59 d.2	KNR 012 0829-0700	Licowanie ścian płytkami na klej	m2		
		poz.54	m2	22,680	
				RAZEM	22,680
60 d.2	KNR 402 0230-0700	Demontaż rurociągu z rur PCW na ścianach budynku - średnica rury: do 50 mm	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000

Roboty remontowe pustostanu

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
61 d.2	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
62 d.2	KNR 215 0205-0200	Rurociągi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na ścianach w budynku, łączone metodą wciskową, przy średnicy rurociągu: 50 mm	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
63 d.2	KNR-W 2-15 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
64 d.2	KNR 402 0211-0400	Wstawienie trójnika z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - średnica trójnika: 50 mm.	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
65 d.2	KNR 0-13 0127-01	Rurociągi z rur PE o śr. 20 mm	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
66 d.2	KNR 401 0338-0100	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/4 x 1/2 cegły	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
67 d.2	KNR 401 0326-0200	Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł, "na pełno", o przekroju: 1/4 x 1/2 cegły, przy użyciu wapna suchogasz.	m		
		poz.66	m	5,000	
				RAZEM	5,000
68 d.2	KNR-W 4-02 0111-06	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, baterii lub płuczki ustępowej o połączeniu elastycznym z tworzywa	szt.		
	płuczka ustępowa	1	szt.	1,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
		0	m	0,000	
		ilość podejść		RAZEM	1,000
		łączna długość		RAZEM	0,000
69 d.2	KNR-W 4-02 0111-02	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, baterii - połączenie sztywne o śr. 20 mm	szt.		
	baterie umywalkowe	2	szt.	2,000	
	bateria natryskowa	2	szt.	2,000	
	płuczka ustępowa	1	szt.	1,000	
				RAZEM	5,000
70 d.2	KNR 215 0211-0300	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 110 mm.	pod ejśc.		

Roboty remontowe pustostanu

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	miska ustępowa	1	pod ejśc.	1,000	
				RAZEM	1,000
71 d.2	KNR 215 0211-0100	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 50 mm	pod ejśc.		
	odpływ z umywalki	1	pod ejśc.	1,000	
	odpływ z brodzika	1	pod ejśc.	1,000	
				RAZEM	2,000
72 d.2	KNR 4-02 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
73 d.2	KNR 4-02 0219-04	Wymiana umywalki fajansowej bez wspornika z syfonem z tworzywa	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
74 d.2	KNR 4-02 0121-03	Wymiana baterii natryskowej ściennej z sitkiem i rurą natryskową	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
75 d.2	KNR 4-02 0221-02	Wymiana wanny stalowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
76 d.2	KNR 0-35 0123-07	Kabiny natryskowe do kąpeli, narożne, półokrągłe 1/2 koła, z szybami ze szkła hartowanego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
77 d.2	KNR 4-02 0223-03	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
78 d.2	KNR-W 4-02 0126-01	Wymiana wodomierza o śr. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
79 d.2	KNR 4-04 0707-01	Demontaż grzejników żeliwnych o powierzchni grzejnej do 2.5 m2	zesp .		
		1	zesp .	1,000	
				RAZEM	1,000
80 d.2	KNR-W 2-15 0425-01	Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 800 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Roboty remontowe pustostanu
Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Pokój 1			
81 d.3	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych	m2		
		2,0 * 0,8	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
82 d.3	KNNR 3 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien drewnianych od frontu zgodnie z projektem uzgodnionym z MKZ	m2		
		0,6 * 2,5 * 3	m2	4,500	
				RAZEM	4,500
83 d.3	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
84 d.3	KNR 4-01 0313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
85 d.3	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		0,6 * 3	m	1,800	
				RAZEM	1,800
86 d.3	NNRNKB 202 2143-02	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm drewniane lub stalowe	m		
		0,6 * 3	m	1,800	
				RAZEM	1,800
87 d.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		3,8 * 2 * (3,95 + 6,76) + 26,5	m2	107,896	
				RAZEM	107,896
88 d.3	KNR 0-23 2611-03	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
		poz.87	m2	107,896	
				RAZEM	107,896
89 d.3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		26,5	m2	26,500	
				RAZEM	26,500
90 d.3	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		26,5	m2	26,500	
				RAZEM	26,500
91 d.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.87 - 26,5	m2	81,396	
				RAZEM	81,396
92 d.3	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		

Roboty remontowe pustostanu

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.91	m2	81,396	
				RAZEM	81,396
93 d.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.87 - poz.94_1	m2	107,896	
				RAZEM	107,896
94 d.3	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
95 d.3	KNR 4-01 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m		
		4,0	m	4,000	
				RAZEM	4,000
96 d.3	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych	m2		
		26,5	m2	26,500	
				RAZEM	26,500
97 d.3	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg progii	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
98 d.3	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB gr. 25 mm	m2		
		26,53	m2	26,530	
				RAZEM	26,530
99 d.3	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC 4 na podkładzie	m2		
		26,5	m2	26,500	
				RAZEM	26,500
4		Pokój 2			
100 d.4	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych	m2		
		2,0 * 0,8	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
101 d.4	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
102 d.4	KNR 4-01 0313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
103 d.4	KNNR 3 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien drewnianych od frontu zgodnie z projektem uzgodnionym z MKZ	m2		
		2,5 * 0,6 * 2 + 3,5 * 1,0	m2	6,500	
				RAZEM	6,500
104 d.4	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		

Roboty remontowe pustostanu

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,6 * 2	m	1,200	
				RAZEM	1,200
105 d.4	NNRNKB 202 2143-02	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm drewniane lub stalowe	m		
		0,6 * 2	m	1,200	
				RAZEM	1,200
106 d.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		3,8 * 2 * (5,62 + 4,35) + 24,4	m2	100,172	
				RAZEM	100,172
107 d.4	KNR 0-23 2611-03	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
		poz.106	m2	100,172	
				RAZEM	100,172
108 d.4	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		24,4	m2	24,400	
				RAZEM	24,400
109 d.4	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		24,4	m2	24,400	
				RAZEM	24,400
110 d.4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.106 - 24,4	m2	75,772	
				RAZEM	75,772
111 d.4	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		poz.110	m2	75,772	
				RAZEM	75,772
112 d.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.106	m2	100,172	
				RAZEM	100,172
113 d.4	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
114 d.4	KNR 4-01 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m		
		2,0	m	2,000	
				RAZEM	2,000
115 d.4	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych	m2		
		24,4	m2	24,400	
				RAZEM	24,400
116 d.4	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg progi	szt.		
		1	szt.	1,000	

Roboty remontowe pustostanu

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
117 d.4	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB gr. 25 mm	m2		
		24,4	m2	24,400	
				RAZEM	24,400
118 d.4	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC 4 na podkładzie	m2		
		24,4	m2	24,400	
				RAZEM	24,400
5		Pokój 3			
119 d.5	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytynowych	m2		
		2,0 * 0,8	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
120 d.5	KNNR 3 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien drewnianych od frontu zgodnie z projektem uzgodnionym z MKZ	m2		
		0,6 * 2,5 * 2 + 1,0 * 3,5 + 0,6 * 1,6	m2	7,460	
				RAZEM	7,460
121 d.5	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
122 d.5	KNR 4-01 0313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
123 d.5	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		0,6 * 3	m	1,800	
				RAZEM	1,800
124 d.5	NNRNKB 202 2143-02	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm drewniane lub stalowe	m		
		0,6 * 3	m	1,800	
				RAZEM	1,800
125 d.5	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m2		
		3,8 * 2 * (5,76 + 5,38) + 31,0	m2	115,664	
				RAZEM	115,664
126 d.5	KNR 0-23 2611-03	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
		poz.125	m2	115,664	
				RAZEM	115,664
127 d.5	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		31,0	m2	31,000	
				RAZEM	31,000
128 d.5	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		31,0	m2	31,000	

Roboty remontowe pustostanu

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	31,000
129 d.5	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.125 - 31,0	m2	84,664	
				RAZEM	84,664
130 d.5	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		poz.129	m2	84,664	
				RAZEM	84,664
131 d.5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.126	m2	115,664	
				RAZEM	115,664
132 d.5	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
133 d.5	KNR 4-01 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m		
		2,0	m	2,000	
				RAZEM	2,000
134 d.5	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych	m2		
		31,0	m2	31,000	
				RAZEM	31,000
135 d.5	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg progi	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
136 d.5	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB gr. 25 mm	m2		
		31,0	m2	31,000	
				RAZEM	31,000
137 d.5	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC 4 na podkładzie	m2		
		31,0	m2	31,000	
				RAZEM	31,000
6		Korytarz			
138 d.6	kalk. własna	Rozebranie pawlacza	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
139 d.6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		3,8 * 2 * (3,5 + 1,42 + 1,0 + 2,24 + 1,49 + 1,65 + 2,0) + 8,3	m2	109,380	
				RAZEM	109,380
140 d.6	KNR 0-23 2611-03	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
		poz.139	m2	109,380	

Roboty remontowe pustostanu

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	109,380
141 d.6	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		8,3	m2	8,300	
				RAZEM	8,300
142 d.6	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		8,3	m2	8,300	
				RAZEM	8,300
143 d.6	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.139 - 8,3	m2	101,080	
				RAZEM	101,080
144 d.6	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		poz.143	m2	101,080	
				RAZEM	101,080
145 d.6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.139	m2	109,380	
				RAZEM	109,380
146 d.6	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z sztyldami	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
147 d.6	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2		
		8,3	m2	8,300	
				RAZEM	8,300
148 d.6	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej Krotność = 2	m2		
		6,3	m2	6,300	
				RAZEM	6,300
149 d.6	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg progii	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
150 d.6	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB gr. 25 mm	m2		
		8,3	m2	8,300	
				RAZEM	8,300
151 d.6	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC 4 na podkładzie	m2		
		8,3	m2	8,300	
				RAZEM	8,300

Roboty remontowe pustostanu
Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7		Dokumentacje projektowe, przeglądy, opinie, wywóz gruzu			
152 d.7	kalk. własna	Wykonanie dokumentacji projektowej do wymiany stolarki okiennej drewnianej wraz z uzyskaniem pozwolenia MKZ	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
153 d.7	kalk. własna	Wykonanie projektu przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
154 d.7	KNR-W 4-01 0109-17	Wywiezienie odpadów samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem	m3		
		9	m3	9,000	
				RAZEM	9,000
155 d.7	KNR-W 4-01 0109-20	Dodatek do wywozu odpadów samochodami samowładowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego -x15	m3		
		9	m3	9,000	
				RAZEM	9,000
156 d.7	kalk. własna	Sprawdzenie drożności i prawidłowego podłączenia przewodów spalinowych i wentylacyjnych potwierdzonych opinią kominiarską	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
157 d.7	kalk. własna	Próba szczelności instalacji gazowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
158 d.7	KNR 4-01 0920-08 analogia	Założenie na drzwiach wejściowych tabliczki z numerem lokalu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000