

Remont pustostanu - Poznań , Modra 2 m 7 - prace budowlane i instalacyjne

Budowa : Remont pustostanu
Obiekt : Remont pustostanu
Adres : Poznań , Modra 2 m 7

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Data: 2026-01-20

Lp.	Kod CPV	Opis działu
A		Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wyposażenia
A.a		Kuchnia
A.b		Łazienka
A.c		Pokój 1
A.d		Korytarz
A.e		Prace instalacyjne
A.f		Przeglądy, opinie, wywóz gruzu
B		Roboty remontowe pustostanu - roboty instalacyjne : elektryczne
B.a		Demontaż instalacji elektrycznej
B.b		Wykonanie instalacji elektrycznej
B.c		Wykonanie instalacji wyrównawczej
B.d		Tablice rozdzielcze i pomiarowa
B.e		Pomiary instalacji elektrycznej
B.f		Wyposażenie

--- Koniec wydruku ---

Remont pustostanu - Poznań , Modra 2 m 7 - prace budowlane i instalacyjne

Budowa : Remont pustostanu
Obiekt : Remont pustostanu
Adres : Poznań , Modra 2 m 7

Data: 2026-01-20

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
A	Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wyposażenia		
A.a	Kuchnia		
1	kalkulacja włas Demontaż szafek kuchennych	1,000	szt
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
2	KNR 401-0353-13-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Wykucie z muru: kratki wentylacyjnych, drzwiczek	1,000	szt
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
3	KNR 401-0322-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratki wentylacyjnych	1,000	szt
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
4	KNR 401-0313-04-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach belek ze strunobetonu	1,000	m
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	m
5	KNR 401-0313-06-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Obmurowanie, jako oddzielna robota, końców belek ze strunobetonu	2,000	m
	2 =	2,000	
	Razem =	2,000	m
6	KNKRB 003-0702-04-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1991 r.] Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi: plyninowych wewnętrznych	1,400	m2
	0.7 * 2 =	1,400	
	Razem =	1,400	m2
7	KNR 202-2003-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym: jednowarstwowo 100-01 - zabudowa naświetla	0,240	m2
	0.6 * 0.4 =	0,240	
	Razem =	0,240	m2
8	KNR 401-0818-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych podłoga:	3,900	m2
	3.9 =	3,900	
	Razem =	3,900	m2
9	KNR 202-2004-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych: jednowarstwowa 55-01 (przewodów wod-kan w łazience)	2,133	m2
	(0,2 + 0,46 + 0,2) * 2,48 =	2,133	
	Razem =	2,133	m2
10	KNR 021-0102-05-00 ATHENASOFT Warszawa [Wyd.ATHENASOFT W-wa 2006 r.] Obsadzenie drzwiczek w otworach rewizyjnych w zabudowie gipsowo-kartonowej pionów instalacyjnych , o wymiarach: 40x40 cm	1,000	szt

Remont pustostanu - Poznań , Modra 2 m 7 - prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzgarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos
A.a. Kuchnia

Data: 2026-01-20

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	szt
11	KNR 401-0323-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników: drewnianych lub stalowych o dł. do 1,5 m do okien o szer. 1,5cm	1,000	szt
	1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	szt
12	KNR 401-1205-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Zerwanie starych tapet ściany:	(2.46 + 1.64) * 2 * 2.48 = 20,336 - 0.7 * 2 = - 1,400 - 0.98 * 1.2 = - 1,176 Razem = 17,760	m2
13	KNR 401-1202-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 ściany: sufit:	(2.46 + 1.64) * 2 * 2.48 = 20,336 - 0.7 * 2 = - 1,400 - 0.98 * 1.2 = - 1,176 3.9 = 3,900 Razem = 21,660	m2
14	KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Grunt.emulsją ATLAS UNI-GRUNT /dwukrotnie/ ściany: sufit:	(2.46 + 1.64) * 2 * 2.48 = 20,336 - 0.7 * 2 = - 1,400 - 0.98 * 1.2 = - 1,176 3.9 = 3,900 Razem = 21,660	m2
15	KNR 202-2009-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na stropach, na podłożu z tynku (w kuchni - wydzielona łazienka sufit:	3.9 = 3,900 Razem = 3,900	m2
16	KNR 202-2009-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na stropach sufit:	3.9 = 3,900 Razem = 3,900	m2
17	KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku ściany:	(2.46 + 1.64) * 2 * 2.48 = 20,336 - 0.7 * 2 = - 1,400 - 0.98 * 1.2 = - 1,176 - 3.6 = - 3,600 Razem = 14,160	m2
18	KNR 202-2009-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na ścianach	14,160	m2

Remont pustostanu - Poznań , Modra 2 m 7 - prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos
A.a. Kuchnia

Data: 2026-01-20

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	ściany: $(2.46 + 1.64) * 2 * 2.48 =$ $- 0.7 * 2 =$ $- 0.98 * 1.2 =$ $- 3.6 =$ Razem =	20,336 - 1,400 - 1,176 - 3,600 14,160	m2
19	KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem ściany: $(2.46 + 1.64) * 2 * 2.48 =$ $- 0.7 * 2 =$ $- 0.98 * 1.2 =$ $- 3.6 =$ sufit: 3.9 = Razem =	20,336 - 1,400 - 1,176 - 3,600 3,900 18,060	m2
20	KNP 003-0108-02-02 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Analogia: Regulacja okien PCV (R x 5) 1 =	1,000 1,000	otwór
21	KNR 401-1215-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Mycie okien $0.98 * 1.2 * 1.25 =$ Razem =	1,470 1,470	m2
22	KNR 401-0919-20-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wymiana: klamek drzwiowych z sztyldami mnożnik 0,3 do R 1 =	1,000 1,000	szt
23	KNR 202-1112-06-11 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Posadzki z wykładziny rulonowej PVC. podłoga: 3.9 = Razem =	3,900 3,900	m2
24	KNR 202-1112-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Zgrzewanie wykładzin rulonowych PVC podłoga: 3.9 = Razem =	3,900 3,900	m2
25	KNR 202-1113-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Listwy przyścienne z drewna iglastego listwy: $(2.46 + 1.64) * 2 =$ $- 0.7 =$ Razem =	8,200 - 0,700 7,500	m
26	KNR 401-0411-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wymiana progów drzwiowych 1 =	1,000 1,000	szt
27	KNR 012-1118-01-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.] Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej ściany: $(2.46 + 0.4 + 1.64) * 0.8 =$	3,600 3,600	m2

Remont pustostanu - Poznań , Modra 2 m 7 - prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzgarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos
A.a. Kuchnia

Data: 2026-01-20

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	Razem =	3,600	m2
28	KNR 202-0840-04-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki o wymiarach: 20x20 cm ściany: $(2,46 + 0,4 + 1,64) * 0,8 =$	3,600	m2
	Razem =	3,600	m2
A.b	Łazienka		
29	KNR 401-0353-13-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Wykucie z muru: krutek wentylacyjnych, drzwiczek	1,000	szt
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
30	KNR 401-0322-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: krutek wentylacyjnych	1,000	szt
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
31	KNR 401-0313-04-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach belek ze strunobetonu	1,000	m
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	m
32	KNR 401-0313-06-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Obmurowanie, jako oddzielna robota, końców belek ze strunobetonu	2,000	m
	2 =	2,000	
	Razem =	2,000	m
33	KNKRB 003-0702-04-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1991 r.] Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi: plyninowych wewnętrznych	1,200	m2
	0,6 * 2 =	1,200	
	Razem =	1,200	m2
34	KNR 401-0818-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych podłoga:	2,600	m2
	2,6 =	2,600	
	Razem =	2,600	m2
35	KNR 401-0819-15-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ściany:	12,200	m2
	$(1,26 + 2,09) * 2 * 2 =$	13,400	
	$- 0,6 * 2 =$	- 1,200	
	Razem =	12,200	m2
36	KNR 401-0348-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Rozebranie ścianek z cegieł: na zaprawie cem.- wap., o grub. 1/4 cegły	0,819	m2
	$1,26 * 0,65 =$	0,819	
	Razem =	0,819	m2
37	KNR 401-0716-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wykonanie tynków zwykłych wewn.kat.III na ścianach płaskich z cegieł, pustaków ceramicznych lub gazobetonów, w pomieszczeniu o powierzchni podłogi: ponad 5,0 m2, przy użyciu ciasta wapiennego ściany:	12,200	m2
	$(1,26 + 2,09) * 2 * 2 =$	13,400	
	$- 0,6 * 2 =$	- 1,200	

Remont pustostanu - Poznań , Modra 2 m 7 - prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzgarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos.

A.b. Łazienka

Data: 2026-01-20

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	Razem =	12,200	m2
38	KNR 401-1202-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 ściany: (1.26 + 2.09) * 2 * 0.48 = 3,216 sufit: 2.6 = 2,600 Razem = 5,816	5,816	m2
39	KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Grunt.emulsją ATLAS UNI-GRUNT /dwukrotnie/ ściany: (1.26 + 2.09) * 2 * 0.48 = 3,216 sufit: 2.6 = 2,600 Razem = 5,816	5,816	m2
40	KNR 202-2009-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładziel/, wykonane ręcznie: na stropach, na podłożu z tynku (w kuchni - wydzielona łazienka sufit: 2.6 = 2,600 Razem = 2,600	2,600	m2
41	KNR 202-2009-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na stropach sufit: 2.6 = 2,600 Razem = 2,600	2,600	m2
42	KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładziel/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku ściany: (1.26 + 2.09) * 2 * 0.48 = 3,216 Razem = 3,216	3,216	m2
43	KNR 202-2009-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na ścianach ściany: (1.26 + 2.09) * 2 * 0.48 = 3,216 Razem = 3,216	3,216	m2
44	KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem ściany: (1.26 + 2.09) * 2 * 0.48 = 3,216 sufit: 2.6 = 2,600 Razem = 5,816	5,816	m2
45	KNR 040-0413-01-00 ATHENASOFT Warszawa [Wyd.ATHENASOFT W-wa 2010 r.] Izolacja pionowa z polimerowej masy uszczelniającej (folia w płynie) wykonana ręcznie - nałożenie dwóch warstw ściany: (1.26 + 2.09) * 2 * 2 = 13,400 - 0.6 * 2 = - 1,200 Razem = 12,200	12,200	m2
46	NNRKB 007-1134-01-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1999 r.] Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym "ATLAS UNI GRUNT"	2,600	m2

Remont pustostanu - Poznań , Modra 2 m 7 - prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzgarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos
A.b. Łazienka

Data: 2026-01-20

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	podłoga: 2.6 =	2,600	
	Razem =	2,600	m2
47	NNRKB 007-1130-01-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1999 r.] Warstwy wyrównujące i wygladzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2 - zaprawa "CERESIT" CN 72 podłoga: 2.6 =	2,600	m2
	Razem =	2,600	m2
48	NNRKB 007-1130-03-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1999 r.] Warstwy wyrównujące i wygladzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zminę grubości o 1 mm zaprawa "CERESIT" CN 72 Krotność = 5. podłoga: 2.6 =	2,600	m2
	Razem =	2,600	m2
49	KNR 040-0413-03-00 ATHENASOFT Warszawa [Wyd.ATHENASOFT W-wa 2010 r.] Izolacja pozioma z polimerowej masy uszczelniającej (folia w płynie) wykonana ręcznie - nałożenie dwóch warstw podłoga: 2.6 =	2,600	m2
	Razem =	2,600	m2
50	KNR 012-1118-01-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.] Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek na kleju podłoga: 2.6 =	2,600	m2
	Razem =	2,600	m2
51	KNR 012-1118-08-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.] Posadzki z płytek, z kamieni sztucznych układanych na klej, o wymiarze płytek: 30x30 cm - układane metodą zwykłą podłoga: 2.6 =	2,600	m2
	Razem =	2,600	m2
52	KNR 012-1118-01-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.] Przygotowanie podłoża pod płytki na kleju ściany: (1.26 + 2.09) * 2 * 2 = 13,400 - 0.6 * 2 = - 1,200 Razem =	12,200	m2
53	KNR 202-0840-04-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki o wymiarach: 20x20 cm ściany: (1.26 + 2.09) * 2 * 2 = 13,400 - 0.6 * 2 = - 1,200 Razem =	12,200	m2
A.c	Pokój 1		
54	KNR 401-0313-04-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach belek ze strunobetonu 1 =	1,000	m
	Razem =	1,000	m
55	KNR 401-0313-06-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Obmurowanie, jako oddzielna robota, końców belek ze strunobetonu	2,000	m

Remont pustostanu - Poznań , Modra 2 m 7 - prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzgarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos
A.c. Pokój 1

Data: 2026-01-20

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
		2 =	2,000
		Razem =	2,000 m
56	KNKRB 003-0702-04-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1991 r.] Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi: plyninowych wewnętrznych	0.8 * 2 =	1,600
		Razem =	1,600 m2
57	KNR 401-1205-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Zerwanie starych tapet ściany:	$(3.75 + 4.38) * 2 * 2.48 =$ $- 0.8 * 2 =$ $- 0.7 * 2 =$ $- 2.98 * 1.11 =$	40,325 - 1,600 - 1,400 - 3,308
		Razem =	34,017 m2
58	KNR 401-1202-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 ściany:	$(3.75 + 4.38) * 2 * 2.48 =$ $- 0.8 * 2 =$ $- 0.7 * 2 =$ $- 2.98 * 1.11 =$ sufit: 16.4 =	40,325 - 1,600 - 1,400 - 3,308 16,400
		Razem =	50,417 m2
59	KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Grunt.emulsją ATLAS UNI-GRUNT /dwukrotnie/ ściany:	$(3.75 + 4.38) * 2 * 2.48 =$ $- 0.8 * 2 =$ $- 0.7 * 2 =$ $- 2.98 * 1.11 =$ sufit: 16.4 =	40,325 - 1,600 - 1,400 - 3,308 16,400
		Razem =	50,417 m2
60	KNR 202-2009-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładziel/, wykonane ręcznie: na stropach, na podłożu z tynku (w kuchni - wydzielona łazienka sufit:	16.4 =	16,400
		Razem =	16,400 m2
61	KNR 202-2009-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładziel/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na stropach sufit:	16.4 =	16,400
		Razem =	16,400 m2
62	KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładziel/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku ściany:	$(3.75 + 4.38) * 2 * 2.48 =$ $- 0.8 * 2 =$ $- 0.7 * 2 =$ $- 2.98 * 1.11 =$	40,325 - 1,600 - 1,400 - 3,308
		Razem =	34,017 m2
63	KNR 202-2009-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładziel/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na ścianach		34,017 m2

Remont pustostanu - Poznań , Modra 2 m 7 - prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzgarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.c. Pokój 1

Data: 2026-01-20

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	ściany: (3.75 + 4.38) * 2 * 2.48 = - 0.8 * 2 = - 0.7 * 2 = - 2.98 * 1.11 = Razem =	40,325 - 1,600 - 1,400 - 3,308 34,017	m2
64	KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem ściany: (3.75 + 4.38) * 2 * 2.48 = - 0.8 * 2 = - 0.7 * 2 = - 2.98 * 1.11 = sufit: 16.4 = Razem =	40,325 - 1,600 - 1,400 - 3,308 16,400 50,417	m2
65	KNP 003-0108-02-02 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Analogia: Regulacja okien PCV (R x 5) 1 =	1,000 1,000	otwór
66	KNR 401-1215-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Mycie okien 2.98 * 1.11 * 1.25 = Razem =	4,135 4,135	m2
67	KNR 401-0919-20-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wymiana: klamek drzwiowych z szyldami mnożnik 0,3 do R 1 =	1,000 1,000	szt
68	kalkulacja włas Zerwanie posadzki z paneli łącznie z podkładem podłoga: 16.4 = Razem =	16,400 16,400	m2
69	NNRKB 008-1136-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1999 r.] Analogia: Posadzki z paneli podłogowych AC 4A na podkładzie (w miejsce kleju wprowadzono podkład pod panele) podłoga: 16.4 = Razem =	16,400 16,400	m2
70	KNR 401-0411-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wymiana progów drzwiowych 1 =	1,000 1,000	szt
A.d	Korytarz		
71	KNR 401-0313-04-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach belek ze strunobetonu 1 =	1,000 1,000	m
72	KNR 401-0313-06-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Obmurowanie, jako oddzielna robota, końców belek ze strunobetonu	2,000	m

Remont pustostanu - Poznań , Modra 2 m 7 - prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos
A.d. Korytarz

Data: 2026-01-20

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
		2 =	2,000
		Razem =	2,000 m
73	KNR 401-0353-07-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Analogia: Demontaż drzwi wejściowych mnożnik 1,15	1 =	1,000
		Razem =	1,000 szt
74	KNR 202-1027-02-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Drzwi zewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe, bez nasświetli.	2 * 0,9 =	1,800
		Razem =	1,800 m2
75	KNR 401-1205-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Zerwanie starych tapet ściany:	(2,46 + 1,25) * 2 * 2,48 =	18,402
		- 0,8 * 2 =	- 1,600
		- 0,6 * 2 =	- 1,200
		- 0,9 * 2 =	- 1,800
		Razem =	13,802 m2
76	KNR 401-1202-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 ściany:	(1,25 + 2,46) * 2 * 2,48 =	18,402
		- 0,9 * 2 =	- 1,800
		- 0,8 * 2 =	- 1,600
		- 0,6 * 2 =	- 1,200
	sufit:	3,1 =	3,100
		Razem =	16,902 m2
77	KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Grunt.emulsją ATLAS UNI-GRUNT /dwukrotnie/ ściany:	(1,25 + 2,46) * 2 * 2,48 =	18,402
		- 0,9 * 2 =	- 1,800
		- 0,8 * 2 =	- 1,600
		- 0,6 * 2 =	- 1,200
	sufit:	3,1 =	3,100
		Razem =	16,902 m2
78	KNR 202-2009-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na stropach, na podłożu z tynku sufit:	3,1 =	3,100
		Razem =	3,100 m2
79	KNR 202-2009-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na stropach sufit:	3,1 =	3,100
		Razem =	3,100 m2
80	KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku ściany:	(1,25 + 2,46) * 2 * 2,48 =	18,402
		- 0,9 * 2 =	- 1,800
		- 0,8 * 2 =	- 1,600

Remont pustostanu - Poznań , Modra 2 m 7 - prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzgarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos
A.d. Korytarz

Data: 2026-01-20

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	- 0.6 * 2 =	- 1,200	
	Razem =	13,802	m2
81	KNR 202-2009-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na ścianach ściany: (1.25 + 2.46) * 2 * 2.48 = 18,402 - 0.9 * 2 = - 1,800 - 0.8 * 2 = - 1,600 - 0.6 * 2 = - 1,200 Razem = 13,802	13,802	m2
82	KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem ściany: (1.25 + 2.46) * 2 * 2.48 = 18,402 - 0.9 * 2 = - 1,800 - 0.8 * 2 = - 1,600 - 0.6 * 2 = - 1,200 sufit: 3.1 = 3,100 Razem = 16,902	16,902	m2
83	KNR 401-0919-20-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wymiana: klamek drzwiowych z sztyldami mnożnik 0,3 do R 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	szt
84	KNR 401-0818-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych podłoga: 3.1 = 3,100 Razem = 3,100	3,100	m2
85	NNRKB 008-1136-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1999 r.] Analogia: Posadzki z paneli podłogowych AC 4A na podkładzie (w miejsce kleju wprowadzono podkład pod panele) podłoga: 3.1 = 3,100 Razem = 3,100	3,100	m2
86	KNR 401-0411-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wymiana progów drzwiowych 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	szt
A.e	Prace instalacyjne		
87	KNR 402-0120-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy: - 15-20 mm wycenony jako demolacyjny z.o.2.9 - dotyczy łazienki i kuchni 8 = 8,000 Razem = 8,000	8,000	m
88	KNR 402-0141-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Demontaż baterii wannowej wycenony jako demolacyjny z mnożnikiem 0,15 dotyczy łazienki 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	szt

Remont pustostanu - Poznań , Modra 2 m 7 - prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzgarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.e. Prace instalacyjne

Data: 2026-01-20

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
89	KNR 402-0141-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Demontaż baterii umywalkowej wycenony jako demolacyjny z mnożnikiem 0,15 dotyczy łazienki	1,000	szt
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
90	KNR 402-0229-07-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Demontaż rury z PVC kanalizacyjnej na ścianach budynku o średnicy: do 50 mm wycenony jako demolacyjny z.o.2.9 dotyczy łazienki i kuchni	4,500	m
	4.5 =	4,500	
	Razem =	4,500	m
91	KNR 402-0229-08-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Demontaż rury z PVC kanalizacyjnej na ścianach budynku o średnicy: 75-110 mm wycenony jako demolacyjny z.o.2.9 dotyczy łazienki	0,500	m
	0.5 =	0,500	
	Razem =	0,500	m
92	KNR 402-0234-08-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Demontaż urządzeń sanitarnych ustęp wycenony jako demolacyjny z mnożnikiem 0,15 dotyczy łazienki	1,000	kpl
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	kpl
93	KNR 402-0234-06-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Demontaż urządzeń sanitarnych umywalka wycenony jako demolacyjny z mnożnikiem 0,15 dotyczy łazienki	1,000	kpl
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	kpl
94	KNR 402-0234-07-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Demontaż urządzeń sanitarnych wanna wycenony jako demolacyjny z mnożnikiem 0,15 dotyczy łazienki	1,000	kpl
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	kpl
95	KNR 402-0141-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Demontaż baterii zmywakowej wycenony jako demolacyjny z mnożnikiem 0,15 dotyczy kuchni	1,000	szt
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
96	KNR 402-0234-04-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Demontaż urządzeń sanitarnych zlewozmywak blaszany ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych wycenony jako demolacyjny z mnożnikiem 0,15 dotyczy kuchni	1,000	kpl
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	kpl
97	KNR 402-0317-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Demontaż kuchni gazowej dwupalnikowej wycenony jako demolacyjny z mnożnikiem 0,15 dotyczy kuchni	1,000	szt
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
98	KNR 215-0205-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96] Rurociągi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na ścianach w budynku, łączone metodą wciskową, przy średnicy rurociągu: 50 mm dotyczy łazienki i kuchni	4,500	m
	4.5 =	4,500	

Remont pustostanu - Poznań , Modra 2 m 7 - prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzgarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos
A.e. Prace instalacyjne

Data: 2026-01-20

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	Razem =	4,500	m
99	KNR 215-0207-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC, o połączeniach wciskowych, mocowane na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy: 110 mm dotyczy łazienki	0,500	m
	0.5 =	0,500	
	Razem =	0,500	m
100	KNR 402-0211-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wstawienie trójnika z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - średnica trójnika: 50 mm dotyczy łazienki i kuchni	1,000	szt
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
101	KNR 215-0111-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Rurociągi wodociągowe z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, mocowane na ścianach w budynkach mieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej rur: 20 mm - rurociągi z PP dotyczy łazienki i kuchni	8,000	m
	8 =	8,000	
	Razem =	8,000	m
102	KNR 401-0338-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/4 x 1/2 cegły dotyczy łazienki i kuchni	4,000	m
	4 =	4,000	
	Razem =	4,000	m
103	KNR 401-0326-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł, o szerokości: 1 cegły, przy użyciu wapna suchogaszzonego dotyczy łazienki i kuchni	4,000	m
	4 =	4,000	
	Razem =	4,000	m
104	KNR 215-0116-01-10 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., o połączeniu sztywnym, w rurociągach z tworzyw sztucznych, o średnicy zewnętrznej: 20 mm - rurociągi z PP dotyczy łazienki i kuchni	8,000	szt
	8 =	8,000	
	Razem =	8,000	szt
105	KNR 215-0116-06-10 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych, o połączeniu sztywnym, w rurociągach z tworzyw sztucznych, o średnicy zewnętrznej: 20 mm - rurociągi z PP dotyczy łazienki	1,000	szt
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
106	KNR 215-0211-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 110 mm dotyczy łazienki	1,000	podejśc.
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	podejśc.
107	KNR 215-0211-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 50 mm dotyczy łazienki i kuchni	4,000	podejśc.

Remont pustostanu - Poznań , Modra 2 m 7 - prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos
A.e. Prace instalacyjne

Data: 2026-01-20

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
		4 = 4,000	
		Razem = 4,000	podejśc.
108	KNR 215-0137-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Montaż baterii zmywakowych dotyczy kuchni	1 = 1,000 Razem = 1,000	1 szt
109	KNR 215-0137-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Montaż baterii umywalki dotyczy łazienki	1 = 1,000 Razem = 1,000	1 szt
110	KNR 215-0137-09-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Montaż baterii natryskowych z natryskiem przesuwym dotyczy łazienki	1 = 1,000 Razem = 1,000	1 szt
111	KNR 215-0135-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Montaż zaworu do zmywarki o śr.nom. 15 mm dotyczy kuchni	1 = 1,000 Razem = 1,000	1 szt
112	KNR 215-0135-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Montaż zaworu do pralki o śr.nom. 15 mm dotyczy łazienki	1 = 1,000 Razem = 1,000	1 szt
113	KNR 215-0229-05-10 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Zlewomywaki mocowane na szafce, blaszane dotyczy kuchni	1 = 1,000 Razem = 1,000	1 szt
114	KNR 035-0123-07-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 r.] Kabiny natryskowe do kąpiel, z brodzikiem akrylowym wielkością i kształtem dostosowanym do wielkości łazienki dotyczy łazienki	1 = 1,000 Razem = 1,000	1 kpl
115	KNR 215-0233-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Ustępy z płuczką ustępową: typu "kompakt" dotyczy łazienki	1 = 1,000 Razem = 1,000	1 kpl
116	KNR 000-0203-01-00 INSTAL Warszawa [Wyd.INSTAL W-wa 1996] Podejścia do kuchni gazowych, z rur miedzianych o średnicy zewnętrznej: 15 mm - kuchnia	1 = 1,000 Razem = 1,000	1 szt
117	KNR 215-0312-02-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Montaż: kurka gazowego przelotowego gwint.o śr. 20 mm (Wąż przewód do kuchenki gazowej 1m 100cm SZYBKOZŁĄCZE. MOCNY. GEBO) kuchnia		1 szt

Remont pustostanu - Poznań , Modra 2 m 7 - prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos
A.e. Prace instalacyjne

Data: 2026-01-20

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
		1 = 1,000	
		Razem = 1,000	szt
118	KNR 215-0314-06-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Kuchnie gazowe 4-palnikowe z piekarnikiem - kuchnia	1 = 1,000	
		Razem = 1,000	szt
119	KNR 402-0516-01-06 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Analogia : Demontarz i ponowny montarz grzejnika łazienkowego dotyczy łazienki	1 = 1,000	
		Razem = 1,000	kpl
120	kalkulacja włas Umycie grzejników łazienkowych dotyczy łazienki	1 = 1,000	
		Razem = 1,000	szt
121	kalkulacja włas Umycie grzejników płytowych dotyczy kuchni i pokoju	2 = 2,000	
		Razem = 2,000	szt
A.f	Przeglądy, opinie, wywóz gruzu		
122	wycena własna Kontener na odpady budowlane 6m3	1 = 1,000	
		Razem = 1,000	kpl
123	KNR 401-0920-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Analogia : Założenie na drzwiach wejściowych tabliczki z numerem lokalu	1 = 1,000	
		Razem = 1,000	szt
B	Roboty remontowe pustostanu - roboty instalacyjne : elektryczne		
B.a	Demontaż instalacji elektrycznej		
124	KNR 403-1122-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Demontaż gniazd wtyczkowych na prąd o natężeniu do 63 A, rodzaju: podtynkowe - 2 bieg.z uziemieniem kuchnia: korytarz: łazienka i wc: pokój 1:	6 = 6,000 1 = 1,000 4 = 4,000 6 = 6,000	
		Razem = 17,000	szt
125	KNR 403-1124-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Demontaż łączników instalacyjnych na prąd o natężeniu do 10 A, rodzaju: podtynkowe - 1 bieg., 1 wylotowe pokój 1: kuchnia: łazienka: korytarz:	1 = 1,000 1 = 1,000 1 = 1,000 1 = 1,000	
		Razem = 4,000	szt
126	KNR 403-1122-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Demontaż gniazd RTV		

Remont pustostanu - Poznań , Modra 2 m 7 - prace budowlane i instalacyjne

B. Roboty remontowe pustostanu - roboty instalacyjne : elektryczne
B.a. Demontaż instalacji elektrycznej

Data: 2026-01-20

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
		1 = 1,000	
		Razem = 1,000	szt
127	KNR 403-1120-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Demontaż okrągłych, uszczelnionych puszek z tworzyw sztucznych i metalowych, z odłączeniem przewodów o przekroju: do 2,5 mm² - puszki 2 wylotowe	17 + 4 = 21,000	
		Razem = 21,000	szt
128	KNR 403-1149-05-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Demontaż osprzętu modułowego szynowego: wyłącznik przeciwporażeniowy 2-biegunowy	1 = 1,000	
		Razem = 1,000	szt
129	KNR 403-1149-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Demontaż osprzętu modułowego szynowego: wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy	4 = 4,000	
		Razem = 4,000	szt
130	KNR 403-1129-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Demontaż tablic bezpiecznikowych, (bez nakładów na odłączenie przewodów), o powierzchni: do 0,5 m²	1 = 1,000	
		Razem = 1,000	szt
131	KNR 403-1133-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Demontaż opraw oświetleniowych kuchnia: korytarz: łazienka: pokój 1:	1 = 1,000 1 = 1,000 1 = 1,000 1 = 1,000	
		Razem = 4,000	szt
132	KNR 403-1132-10-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Demontaż transformatorów sygnalizacyjnych, buczków lub dzwonek na napięcie do 220 V	1 = 1,000	
		Razem = 1,000	szt
133	KNR 403-1116-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Demontaż przewodów: wtykowych na podłożu ceglany lub beton.	(26 + 26 + 46 + 111) = 209,000	
		Razem = 209,000	m
B.b	Wykonanie instalacji elektrycznej		
134	KNR 403-1001-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Mechaniczne wykucie bruzd pod przewody wtykowe, w podłożu: z cegły	(26 + 26 + 46 + 111) / 2 = 104,500	
		Razem = 104,500	m
135	KNR 403-1003-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Mechaniczne przebijanie w ścianach lub stropach z cegły, otworów o długości przebicia ponad 1/2 do 1 cegły i średnicy rury: do 25 mm	4 = 4,000	
		Razem = 4,000	szt

Remont pustostanu - Poznań , Modra 2 m 7 - prace budowlane i instalacyjne

B. Roboty remontowe pustostanu - roboty instalacyjne : elektryczne

B.b. Wykonanie instalacji elektrycznej

Data: 2026-01-20

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
136	KNR 403-1010-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Mechaniczne wykucie w podłożu ceglanym, wnęki o objętości: do 0,10 dm3 pod puszkę kuchnia: 6 = 6,000 korytarz: 2 = 2,000 łazienka i wc: 6 = 6,000 pokó 1: 7 = 7,000 Razem = 21,000	21,000	szt
137	KNR 508-0302-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych o średnicy do 60 mm kuchnia: 6 = 6,000 korytarz: 2 = 2,000 łazienka i wc: 6 = 6,000 pokó 1: 7 = 7,000 Razem = 21,000	21,000	szt
138	KNR 508-0210-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. na podłożu różnym od betonu, w gotowych brzdach bez ich zaprawiania - - łączny przekrój żył: do 6 mm2 Cu Kabel kat 5e U/UTP drut 4x2x0,5 mm pokój 1: 26 = 26,000 Razem = 26,000	26,000	m
139	KNR 508-0210-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. na podłożu różnym od betonu, w gotowych brzdach bez ich zaprawiania - - łączny przekrój żył: do 6 mm2 Cu Przewód 75ohm RG 6 1,0/4,8 Cu pokój 1: 26 = 26,000 Razem = 26,000	26,000	m
140	KNR 508-0210-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. na podłożu różnym od betonu, w gotowych brzdach bez ich zaprawiania - - łączny przekrój żył: do 6 mm2 Cu Przewód YDYp 3x1,5mm2 łazienka i wc oświetlenie: 15 = 15,000 Oświetlenie: 28 = 28,000 dzwonek: 3 = 3,000 Razem = 46,000	46,000	m
141	KNR 508-0210-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. na podłożu różnym od betonu, w gotowych brzdach bez ich zaprawiania - - łączny przekrój żył: do 12 mm2 Cu - YDYp 3X2,5mm pokój 1,: 37 = 37,000 kuchnia: 38 = 38,000 łazienka i wc: 18 = 18,000 korytarz: 18 = 18,000 Razem = 111,000	111,000	m
142	KNR 508-0309-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych: podtynkowych w puszkach - 2-bieg.z uz.10A kuchnia: 5 = 5,000 korytarz: 1 = 1,000 pokó 1: 6 = 6,000 Razem = 12,000	12,000	szt
143	KNR 508-0309-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych: bryzgoszcz. przykręc. - 2-bieg.z uz.16A, 250V łazienka i wc: 5 = 5,000 Razem = 5,000	5,000	szt

Remont pustostanu - Poznań , Modra 2 m 7 - prace budowlane i instalacyjne

B. Roboty remontowe pustostanu - roboty instalacyjne : elektryczne

B.b. Wykonanie instalacji elektrycznej

Data: 2026-01-20

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
144	KNR 508-0307-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Montaż na gotowym podłożu, w puszcze instalacyjnej łączników podtynkowych rodzaju: łącznik klawiszowy 1-bieg. kuchnia: 1 = 1,000 pokoje: 1 = 1,000 korytarz: 1 = 1,000 łazienka: 1 = 1,000 Razem = 4,000	4,000	szt
145	KNR 508-0308-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Montaż na gotowym podłożu gniazda RTV. 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	szt
146	KNR 508-0308-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Montaż na gotowym podłożu gniazda Ethernet pokój 1: 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	szt
147	KNR 508-0307-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Montaż na gotowym podłożu, w puszcze instalacyjnej łączników podtynkowych rodzaju: łącznik klawiszowy 1-bieg. - dzwonek 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	szt
148	KNR 508-0502-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetleniowe przykręcane za pomocą: 2 kołków kotwiących korytarz: 1 = 1,000 pokoje: 1 = 1,000 kuchnia: 1 = 1,000 łazienka i wc: 1 = 1,000 Razem = 4,000	4,000	kpl
149	KNR 508-0504-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Montaż na gotowym podłożu i podłączenie opraw oświetleniowych żarowych bryzgo- lub strugoodpornych, porcelanowych, rodzaju: przykręcane, przelotowe plafon LED IP44 łazienka: 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	szt
150	KNR 401-0705-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III, pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi w ścianach - pasy o szerokości : do 10,0 cm, przy użyciu ciasta wapiennego $(26 + 26 + 46 + 111) / 2 = 104,500$ Razem = 104,500	104,500	m
151	KNR 401-0707-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III, w miejscach po osadzonych w murze lub betonie puszkach, wyłącznikach itp. instalacji elektrycznej oraz hakach, wspornikach, przy użyciu ciasta wapiennego kuchnia: 6 = 6,000 korytarz: 2 = 2,000 łazienka i wc: 6 = 6,000 pokój 1: 7 = 7,000 Razem = 21,000	21,000	szt

Remont pustostanu - Poznań , Modra 2 m 7 - prace budowlane i instalacyjne

B. Roboty remontowe pustostanu - roboty instalacyjne : elektryczne

B.c. Wykonanie instalacji wyrównawczej

Data: 2026-01-20

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
B.c	Wykonanie instalacji wyrównawczej		
152	KNR 514-0514-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 6/92] Montaż listwy zaciskowej do 8 obwodów.	2,000	szt
		2 =	2,000
		Razem =	2,000 szt
153	KNR 508-0620-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Montaż przez skręcanie uchwytów uziemiających na rurach, o średnicy: do 30 mm	4,000	szt
		2 * 2 =	4,000
		Razem =	4,000 szt
154	KNR 508-0210-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. na podłożu różnym od betonu, w gotowych bruzdach bez ich zaprawiania - - łączny przekrój żył: do 6 mm² Cu - LgY 6mm²	10,000	m
		2 * 5 =	10,000
		Razem =	10,000 m
155	KNR 508-0803-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce o przekroju żyły: powyżej 4,0 do 6,0 mm² - listwa zaciskowa	6,000	szt
		2 + 4 =	6,000
		Razem =	6,000 szt
B.d	Tablice rozdzielcze i pomiarowa		
156	KNR 508-0401-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, z kuciem mechanicznym otworów pod kołki rozporowe plastikowe - rodzaj podłoża : ceglane - 4 otwory	2,000	szt
		2 =	2,000
		Razem =	2,000 szt
157	KNR 508-0405-02-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Montaż obudów tablic rozdzielczych, o powierzchni: od 0,15 do 0,2 m²	1,000	szt
		1 =	1,000
		Razem =	1,000 szt
158	KNR 508-0407-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: rozłącznik przeciwporażen.1-bieg - FR301 1P 40A	1,000	szt
		1 =	1,000
		Razem =	1,000 szt
159	KNR 508-0407-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: rozłącznik przeciwporażen.1 (2)-bieg - RCD 40A 30mA typ A	1,000	szt
		1 =	1,000
		Razem =	1,000 szt
160	KNR 508-0408-04-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Montaż elementów rozdzielnic skrzynkowych modułowych: szyna łączeniowa 1-bieg.	1,000	szt
		1 =	1,000
		Razem =	1,000 szt

Remont pustostanu - Poznań , Modra 2 m 7 - prace budowlane i instalacyjne

B. Roboty remontowe pustostanu - roboty instalacyjne : elektryczne

B.d. Tablice rozdzielcze i pomiarowa

Data: 2026-01-20

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
161	KNR 508-0408-02-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Montaż elementów rozdzielnic skrzynkowych modułowych: listwa przyłączeniowa (zaciskowa) dla N za RCD	1 = 1,000 Razem = 1,000	szt
162	KNR 508-0407-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: dzwonek.	1 = 1,000 Razem = 1,000	szt
163	KNR 508-0407-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: wyłącznik nadprądowy 1-bieg. B10A	1 + 1 = 2,000 Razem = 2,000	szt
164	KNR 508-0407-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: wyłącznik nadprądowy 1-bieg. B16A pokoje: łazienka i wc: kuchnia:	1 = 1,000 3 = 3,000 2 = 2,000 Razem = 6,000	szt
165	KNR 508-0803-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce o przekroju żyły: do 2,5 mm² szyna N i PE (1 * 2) + ((1 + 1 + 7) * 2) =	20,000 Razem = 20,000	szt
B.e	Pomiary instalacji elektrycznej		
166	KNR 403-1202-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia: dla 1 fazy	2 + 3 = 5,000 Razem = 5,000	pomiar
167	KNR 403-1202-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia: dla 2 lub 3 faz	1 = 1,000 Razem = 1,000	pomiar
168	KNP 018-4602-06-00 IGM Warszawa [Wyd. ORGBUD W-wa 1998 r.] Badanie wyłącznika różnicowo-prądowego	1 = 1,000 Razem = 1,000	pomiar
B.f	Wyposażenie		
169	KNR 508-0406-02-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu): aparat odbiorczy - ze sprawdzeniem	1 = 1,000 Razem = 1,000	szt