

Remont pustostanu - Poznań , Wierzbiewice 32 m 3 - prace budowlane i instalacyjne

Budowa : Remont pustostanu
Obiekt : Remont pustostanu
Adres : Poznań , Wierzbiewice 32 m 3

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Data: 2026-02-05

Lp.	Kod CPV	Opis działu
A		Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wyposażenia
A.a		Kuchnia
A.b		Łazienka
A.c		Pokój 1
A.d		Pokój 2
A.e		Pokój 3
A.f		Pokój 4
A.g		Pokój 5
A.h		Pokój 6 (dawniej kuchnia)
A.i		Korytarz
A.j		Prace instalacyjne
A.k		Przeglądy, opinie, wywóz gruzu
B		Roboty remontowe pustostanu - roboty instalacyjne : elektryczne
B.a		Demontaż instalacji elektrycznej
B.b		Wykonanie instalacji elektrycznej
B.c		Wykonanie instalacji wyrównawczej
B.d		Tablice rozdzielcze i pomiarowa
B.e		Pomiary instalacji elektrycznej
B.f		Wyposażenie

--- Koniec wydruku ---

Remont pustostanu - Poznań , Wierzbicice 32 m 3 - prace budowlane i instalacyjne

Budowa : Remont pustostanu

Obiekt : Remont pustostanu

Adres : Poznań , Wierzbicice 32 m 3

Data: 2026-02-05

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
A	Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wyposażenia		
A.a	Kuchnia		
1	KNR 401-0353-13-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Wykucie z muru: kratki wentylacyjnych, drzwiczek	1,000	szt
		1 = 1,000	
		Razem = 1,000	szt
2	KNR 401-0322-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratki wentylacyjnych dotyczy całej kuchni	1,000	szt
		1 = 1,000	
		Razem = 1,000	szt
3	KNR 401-0402-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Analogia: Rozebranie boazerii z mnożnikiem 0,3	6,500	m2
		5 * 1,3 = 6,500	
		Razem = 6,500	m2
4	kalkulacja włas Demontaż dużego pawlacza	1,000	szt
		1 = 1,000	
		Razem = 1,000	szt
5	KNR 401-0819-15-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	11,664	m2
		7.2 * 1.62 = 11,664	
		Razem = 11,664	m2
6	KNR 929-0101-02-00 ORGBUD-SERWIS Poznań [Wyd.I ORGBUD-SERWIS Poznań 2015 r.] Rozbiórka okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonow.zabudowa instalacji wod-kan w kuchni	2,240	m2
		1.6 * 1.4 = 2,240	
		Razem = 2,240	m2
7	KNR 202-2004-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych: jednowarstwowa 55-01 zabudowa instalacji wod-kan w kuchni	2,240	m2
		1,6 * 1,4 = 2,240	
		Razem = 2,240	m2
8	KNR 401-0811-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Rozebranie posadzki z płytek z kamieni sztucznych	4,923	m2
		9.9 - 4.977 = 4,923	
		Razem = 4,923	m2
9	KNR 401-0716-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wykonanie tynków zwykłych wewn.kat.III na ścianach płaskich z cegieł, pustaków ceramicznych lub gazobetonów, w pomieszczeniu o powierzchni podłogi: ponad 5,0 m2, przy użyciu ciasta wapiennego	11,664	m2
		7.2 * 1.62 = 11,664	
		Razem = 11,664	m2
10	kalkulacja włas Zerwanie posadzki z paneli łącznie z podkładem posadzka:	4,977	m2
		3,17 * 1,57 = 4,977	

Remont pustostanu - Poznań , Wierzbicice 32 m 3 - prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos
A.a. Kuchnia

Data: 2026-02-05

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	Razem =	4,977	m2
11	KNR 401-0329-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegieł na zaprawie: wap. lub cem.-wap., przy grub.ścian 1/2 cegły $(0,9 * 2,05) - (0,7 * 1,8) =$	0,585	m2
	Razem =	0,585	m2
12	KNR 401-0313-04-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach belek ze strunobetonu 1 =	1,000	m
	Razem =	1,000	m
13	KNR 401-0313-06-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Obmurowanie, jako oddzielna robota, końców belek ze strunobetonu 2 =	2,000	m
	Razem =	2,000	m
14	KNR 401-0353-07-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Analogia: Demontaż drzwi o pow. ponad 1 m2 do 2 m2 mnożnik 1,15 1 =	1,000	szt
	Razem =	1,000	szt
15	KNR 401-0716-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wykonanie tynków zwykłych wewn.kat.III na ścianach płaskich z cegieł, pustaków ceramicznych lub gazobetonów, w pomieszczeniu o powierzchni podłogi: ponad 5,0 m2, przy użyciu ciasta wapiennego $(2,05 + 0,9 + 2,05) * 0,2 * 2 =$	2,000	m2
	Razem =	2,000	m2
16	KNR 019-1024-07-10 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Analogia: Montaż drzwi plyninowych wewnętrznych 0,8 * 2 =	1,600	m2
	Razem =	1,600	m2
17	KNR 401-0804-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Analogia: Zerwanie pozostałości kleju podłoga: 9,9 =	9,900	m2
	Razem =	9,900	m2
18	NNRKB 007-1134-01-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1999 r.] Gruntowanie podłóży poziomych preparatem gruntującym "ATLAS UNI GRUNT" podłoga:	9,900	m2
	Razem =	9,900	m2
19	NNRKB 007-1130-01-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1999 r.] Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2 - zaprawa "CERESIT" CN 72 podłoga:	9,900	m2
	Razem =	9,900	m2
20	NNRKB 007-1130-03-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1999 r.] Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zminę grubości o 1 mm zaprawa "CERESIT" CN 72 Krotność = 5.	9,900	m2

Remont pustostanu - Poznań , Wierzbicice 32 m 3 - prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos
A.a. Kuchnia

Data: 2026-02-05

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	podłoga: 9,9 = 9,900 Razem = 9,900	9,900	m2
21	KNR 040-0413-03-00 ATHENASOFT Warszawa [Wyd.ATHENASOFT W-wa 2010 r.] Izolacja pozioma z polimerowej masy uszczelniającej (folia w płynie) wykonana ręcznie - nałożenie dwóch warstw podłoga: 9,9 = 9,900 Razem = 9,900	9,900	m2
22	KNR 401-0411-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wymiana progów drzwiowych 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	szt
23	KNR 012-1118-01-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.] Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek na kleju podłoga: 9,9 = 9,900 Razem = 9,900	9,900	m2
24	KNR 012-1118-08-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.] Posadzki z płytek, z kamieni sztucznych układanych na klej, o wymiarze płytek: 30x30 cm - układane metodą zwykłą podłoga: 9,9 = 9,900 Razem = 9,900	9,900	m2
25	KNR 012-0829-01-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.] Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej $(1,57 + 1,39 + 2,3 + 1,56 + 1,25 + 0,85 + 3,55 + 3,17) * 1,6 = 25,024$ $- 0,8 * 1,6 = - 1,280$ $- 1,1 * 0,8 = - 0,880$ Razem = 22,864	22,864	m2
26	KNR 012-0829-07-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.] Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach płytek : 20x20 cm - metodą kombinowaną $(1,57 + 1,39 + 2,3 + 1,56 + 1,25 + 0,85 + 3,55 + 3,17) * 1,6 = 25,024$ $- 0,8 * 1,6 = - 1,280$ $- 1,1 * 0,8 = - 0,880$ Razem = 22,864	22,864	m2
27	KNP 003-0108-02-02 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Analogia: Regulacja okien PCV (R x 5) 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	otwór
28	KNR 401-1215-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Mycie okien 1,1 * 2,0 * 1,25 = 2,750 Razem = 2,750	2,750	m2
29	KNR 401-0323-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników: drewnianych lub stalowych o dł. do 1,5 m do okien o szer. 0,3cm 1 = 1,000	1,000	szt

Remont pustostanu - Poznań , Wierzbicice 32 m 3 - prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzgarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.a. Kuchnia

Data: 2026-02-05

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	Razem =	1,000	szt
30	KNR 401-1202-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 ściany: $(1.57 + 1.39 + 2.3 + 1.56 + 1.25 + 0.85 + 3.55 + 3.17) * 3.14 =$ 49,110 $- 1.1 * 2 =$ - 2,200 $- 0.8 * 2 =$ - 1,600 płytki ściennie: - 22,864 = - 22,864 sufit: 9,9 = 9,900 Razem = 32,346 m2	32,346	m2
31	KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Grunt.emulsją ATLAS UNI-GRUNT /dwukrotnie/ ściany: $(1.57 + 1.39 + 2.3 + 1.56 + 1.25 + 0.85 + 3.55 + 3.17) * 3.14 =$ 49,110 $- 1.1 * 2 =$ - 2,200 $- 0.8 * 2 =$ - 1,600 płytki ściennie: - 22,864 = - 22,864 sufit: 9,9 = 9,900 Razem = 32,346 m2	32,346	m2
32	KNR 202-2009-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładziel, wykonane ręcznie: na stropach, na podłożu z tynku sufit: 9,9 = 9,900 Razem = 9,900 m2	9,900	m2
33	KNR 202-2009-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na stropach sufit: 9,9 = 9,900 Razem = 9,900 m2	9,900	m2
34	KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładziel, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku ściany: $(1.57 + 1.39 + 2.3 + 1.56 + 1.25 + 0.85 + 3.55 + 3.17) * 3.14 =$ 49,110 $- 1.1 * 2 =$ - 2,200 $- 0.8 * 2 =$ - 1,600 płytki ściennie: - 22,864 = - 22,864 Razem = 22,446 m2	22,446	m2
35	KNR 202-2009-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na ścianach ściany: $(1.57 + 1.39 + 2.3 + 1.56 + 1.25 + 0.85 + 3.55 + 3.17) * 3.14 =$ 49,110 $- 1.1 * 2 =$ - 2,200 $- 0.8 * 2 =$ - 1,600 płytki ściennie: - 22,864 = - 22,864 Razem = 22,446 m2	22,446	m2
36	KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie farbą emulsyjną podłóży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem ściany: $(1.57 + 1.39 + 2.3 + 1.56 + 1.25 + 0.85 + 3.55 + 3.17) * 3.14 =$ 49,110 $- 1.1 * 2 =$ - 2,200 $- 0.8 * 2 =$ - 1,600 płytki ściennie: - 22,864 = - 22,864 sufit: 9,9 = 9,900 Razem = 32,346 m2	32,346	m2

Remont pustostanu - Poznań , Wierzbicice 32 m 3 - prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzgarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.a. Kuchnia

Data: 2026-02-05

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
37	KNR 401-0919-20-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wymiana: klamek drzwiowych z szyldami	1,000	szt
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
A.b	Łazienka		
38	KNR 401-0353-13-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Wykucie z muru: kratki wentylacyjnych, drzwiczek	1,000	szt
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
39	KNR 401-0322-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratki wentylacyjnych	1,000	szt
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
40	KNR 401-0819-15-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	28,752	m2
	$(0.74 + 0.34 + 0.45 + 2.39 + 0.12 + 1.47 + 1.59 + 4.24) * 2.8 =$	31,752	
	$- 0.7 * 2 =$	- 1,400	
	$- 0.8 * 2 =$	- 1,600	
	Razem =	28,752	m2
41	KNR 401-0811-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Rozebranie posadzki z płytek z kamieni sztucznych	6,100	m2
	6.1 =	6,100	
	Razem =	6,100	m2
42	KNR 929-0108-04-00 ORGBUD-SERWIS Poznań [Wyd.I ORGBUD-SERWIS Poznań 2015 r.] Rozbiórka sufitów podwiesz.z płyt gipsowo-karton., przy pow.rozbiórki ponad 5 m2 oraz okładzinie pojedynczej	6,100	m2
	6.1 =	6,100	
	Razem =	6,100	m2
43	KNR 929-0105-01-00 ORGBUD-SERWIS Poznań [Wyd.I ORGBUD-SERWIS Poznań 2015 r.] Rozbiórka obudów pionów instal.,słupów i belek z płyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni rozbiórki do 2 m2 oraz okładzinie pojedynczej	2,481	m2
	$(0.34 + 0.45) * 3.14 =$	2,481	
	Razem =	2,481	m2
44	KNR 401-0716-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wykonanie tynków zwykłych wewn.kat.III na ścianach płaskich z cegieł, pustaków ceramicznych lub gazobetonów, w pomieszczeniu o powierzchni podłogi: ponad 5,0 m2, przy użyciu ciasta wapiennego	28,752	m2
	$(0.74 + 0.34 + 0.45 + 2.39 + 0.12 + 1.47 + 1.59 + 4.24) * 2.8 =$	31,752	
	$- 0.7 * 2 =$	- 1,400	
	$- 0.8 * 2 =$	- 1,600	
	Razem =	28,752	m2
45	KNR 401-0310-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Zamurowanie otworów, przy użyciu wapna suchog.	1,000	szt
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt

Remont pustostanu - Poznań , Wierzbicice 32 m 3 - prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos
A.b. Łazienka

Data: 2026-02-05

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
46	KNR 202-2004-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych: jednowarstwowa 55-01 $(0.34 + 0.45) * 3.14 =$ $(0.7 + 1.4 + 0.7) * 0.65 =$ Razem =	4,301 2,481 1,820 4,301	m2 m2
47	KNR 021-0102-05-00 ATHENASOFT Warszawa [Wyd.ATHENASOFT W-wa 2006 r.] Obsadzenie drzwiczek w otworach rewizyjnych w zabudowie gipsowo-kartonowej pionów instalacyjnych , o wymiarach: 20x40 cm 1 = Razem =	1,000 1,000 1,000	szt szt
48	KNR 401-0313-04-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach belek ze strunobetonu 1 = Razem =	1,000 1,000 1,000	m m
49	KNR 401-0313-06-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Obmurowanie, jako oddzielna robota, końców belek ze strunobetonu 2 = Razem =	2,000 2,000 2,000	m m
50	KNKRB 003-0702-04-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1991 r.] Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi: plyninowych wewnętrznych 0.8 * 2 = Razem =	1,600 1,600 1,600	m2 m2
51	KNR 401-1202-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 ściany: $(0.74 + 0.34 + 0.45 + 2.39 + 0.12 + 1.47 + 1.59 + 4.24) * 3.14 =$ - 0.7 * 2.1 = - 0.8 * 2 = płytki: - 28.752 = sufit: 6.1 = Razem =	9,886 35,608 - 1,470 - 1,600 - 28,752 6,100 9,886	m2 m2
52	KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Grunt.emulsją ATLAS UNI-GRUNT /dwukrotnie/ ściany: $(0.74 + 0.34 + 0.45 + 2.39 + 0.12 + 1.47 + 1.59 + 4.24) * 3.14 =$ - 0.7 * 2.1 = - 0.8 * 2 = płytki: - 28.752 = sufit: 6.1 = Razem =	9,886 35,608 - 1,470 - 1,600 - 28,752 6,100 9,886	m2 m2
53	KNR 202-2009-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na stropach, na podłożu z tynku 6.1 = Razem =	6,100 6,100 6,100	m2 m2
54	KNR 202-2009-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na stropach	6,100	m2

Remont pustostanu - Poznań , Wierzbicice 32 m 3 - prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzgarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.b. Łazienka

Data: 2026-02-05

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
		6.1 = 6,100	
		Razem = 6,100	m2
55	KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku ściany: $(0.74 + 0.34 + 0.45 + 2.39 + 0.12 + 1.47 + 1.59 + 4.24) * 3.14 = 35,608$ - $0.7 * 2.1 = - 1,470$ - $0.8 * 2 = - 1,600$ płytki: - $28.752 = - 28,752$ Razem = 3,786	3,786	m2
56	KNR 202-2009-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na ścianach ściany: $(0.74 + 0.34 + 0.45 + 2.39 + 0.12 + 1.47 + 1.59 + 4.24) * 3.14 = 35,608$ - $0.7 * 2.1 = - 1,470$ - $0.8 * 2 = - 1,600$ płytki: - $28.752 = - 28,752$ Razem = 3,786	3,786	m2
57	KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem ściany: $(0.74 + 0.34 + 0.45 + 2.39 + 0.12 + 1.47 + 1.59 + 4.24) * 3.14 = 35,608$ - $0.7 * 2.1 = - 1,470$ - $0.8 * 2 = - 1,600$ płytki: - $28.752 = - 28,752$ sufit: 6.1 = 6,100 Razem = 9,886	9,886	m2
58	KNR 401-0919-20-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wymiana klamek drzwiowych z sztyldami 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	szt
59	KNR 401-0411-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wymiana progów drzwiowych 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	szt
60	NNRKB 007-1134-01-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1999 r.] Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym "ATLAS UNI GRUNT" 6.1 = 6,100 Razem = 6,100	6,100	m2
61	NNRKB 007-1130-01-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1999 r.] Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2 - zaprawa "CERESIT" CN 72 6.1 = 6,100 Razem = 6,100	6,100	m2
62	NNRKB 007-1130-03-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1999 r.] Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zminę grubości o 1 mm zaprawa "CERESIT" CN 72 Krotność = 5. 6.1 = 6,100	6,100	m2

Remont pustostanu - Poznań , Wierzbicice 32 m 3 - prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzgarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos
A.b. Łazienka

Data: 2026-02-05

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	Razem =	6,100	m2
63	KNR 040-0413-03-00 ATHENASOFT Warszawa [Wyd.ATHENASOFT W-wa 2010 r.] Izolacja pozioma z polimerowej masy uszczelniającej (folia w płynie) wykonana ręcznie - nałożenie dwóch warstw	6,100	m2
	6.1 =	6,100	
	Razem =	6,100	m2
64	KNR 040-0413-01-00 ATHENASOFT Warszawa [Wyd.ATHENASOFT W-wa 2010 r.] Izolacja pionowa z polimerowej masy uszczelniającej (folia w płynie) wykonana ręcznie - nałożenie dwóch warstw	28,752	m2
	(0.74 + 0.34 + 0.45 + 2.39 + 0.12 + 1.47 + 1.59 + 4.24) * 2.8 =	31,752	
	- 0.7 * 2 =	- 1,400	
	- 0.8 * 2 =	- 1,600	
	Razem =	28,752	m2
65	KNR 012-1118-01-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.] Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek na kleju	6,100	m2
	6.1 =	6,100	
	Razem =	6,100	m2
66	KNR 012-1118-08-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.] Posadzki z płytek, z kamieni sztucznych układanych na klej, o wymiarze płytek: 30x30 cm - układane metodą zwykłą	6,100	m2
	6.1 =	6,100	
	Razem =	6,100	m2
67	KNR 012-0829-01-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.] Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	28,752	m2
	(0.74 + 0.34 + 0.45 + 2.39 + 0.12 + 1.47 + 1.59 + 4.24) * 2.8 =	31,752	
	- 0.7 * 2 =	- 1,400	
	- 0.8 * 2 =	- 1,600	
	Razem =	28,752	m2
68	KNR 012-0829-07-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.] Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach płytek : 20x20 cm - metodą kombinowaną	28,752	m2
	(0.74 + 0.34 + 0.45 + 2.39 + 0.12 + 1.47 + 1.59 + 4.24) * 2.8 =	31,752	
	- 0.7 * 2 =	- 1,400	
	- 0.8 * 2 =	- 1,600	
	Razem =	28,752	m2
69	KNR 401-1215-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Mycie okien	1,838	m2
	0.7 * 2.1 * 1.25 =	1,838	
	Razem =	1,838	m2
A.c	Pokój 1		
70	KNR 401-0353-08-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Analogia: Demontaż drzwi o pow. ponad 2 m2 mnożnik 1,15	3,133	m2
	1.3 * 2.41 =	3,133	
	Razem =	3,133	m2
71	KNR 401-0313-04-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach belek ze strunobetonu	3,000	m

Remont pustostanu - Poznań , Wierzbicice 32 m 3 - prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.c. Pokój 1

Data: 2026-02-05

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
		1 * 3 =	3,000
		Razem =	3,000 m
72	KNR 401-0313-06-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Obmurowanie, jako oddzielna robota, końców belek ze strunobetonu	2 * 3 =	6,000
		Razem =	6,000 m
73	KNR 401-0304-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów o objętości do 2,0 m3 w jednym miejscu, cegłą budowlaną pełną na zaprawie cementowo-wapiennej, przy użyciu wapna suchogaszzonego	$(1.3 * 2.41 * 0.35) - (0.9 * 2 * 0.35) =$	0,467
		Razem =	0,467 m3
74	KNR 401-0716-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wykonanie tynków zwykłych wewn.kat.III na ścianach płaskich z cegieł, pustaków ceramicznych lub gazobetonów, w pomieszczeniu o powierzchni podłogi: ponad 5,0 m2, przy użyciu ciasta wapiennego	$((1.3 * 2.41) - (0.9 * 2)) * 2 =$	2,666
		Razem =	2,666 m2
75	KNR 019-1024-06-10 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Analogia: Montaż nowych drzwi: pływających wewnętrznych	0,8 * 2 =	1,600
		Razem =	1,600 m2
76	KNR 401-0919-20-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wymiana: klamek drzwiowych z szyldami	1 =	1,000
		Razem =	1,000 szt
77	KNR 401-0432-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Analogia: Demontaż drzwi o pow. ponad 1 m2 do 2 m2 ze ścian GK mnożnik 1,15	2 =	2,000
		Razem =	2,000 szt
78	KNR 929-0103-06-00 ORGBUD-SERWIS Poznań [Wyd.I ORGBUD-SERWIS Poznań 2015 r.] Rozbiórka ścianek działowych z płyt gips-karton.	$(4.79 + 1.61 + 0.96) * 3.14 =$	23,110
		$- 0.8 * 2 * 2 =$	- 3,200
		Razem =	19,910 m2
79	kalkulacja włas Zerwanie posadzki z paneli łącznie z podkładem posadzka:	27.7 =	27,700
		Razem =	27,700 m2
80	KNR 401-1202-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2	$(3.12 + 0.49 + 0.95 + 4.93 + 4.07 + 5.42) * 3.14 =$	59,597
	ściany:	$- 1.1 * 2 * 2 =$	- 4,400
		$- 0.8 * 2 =$	- 1,600
	sufit:	27.7 =	27,700
		Razem =	81,297 m2

Remont pustostanu - Poznań , Wierzbicice 32 m 3 - prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.c. Pokój 1

Data: 2026-02-05

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
89	KNR 401-0411-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wymiana progów drzwiowych	1,000	szt
		1 = 1,000	
		Razem = 1,000	szt
A.d	Pokój 2		
90	KNR 401-0353-08-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Analogia: Demontaż drzwi o pow. ponad 2 m2 mnożnik 1,15	3,133	m2
		1.3 * 2.41 = 3,133	
		Razem = 3,133	m2
91	KNR 401-0313-04-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach belek ze strunobetonu	3,000	m
		1 * 3 = 3,000	
		Razem = 3,000	m
92	KNR 401-0313-06-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Obmurowanie, jako oddzielna robota, końców belek ze strunobetonu	6,000	m
		2 * 3 = 6,000	
		Razem = 6,000	m
93	KNR 401-0304-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów o objętości do 2,0 m3 w jednym miejscu, cegłą budowlaną pełną na zaprawie cementowo-wapiennej, przy użyciu wapna suchogaszzonego	0,467	m3
		$(1.3 * 2.41 * 0.35) - (0.9 * 2 * 0.35) = 0,467$	
		Razem = 0,467	m3
94	KNR 401-0716-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wykonanie tynków zwykłych wewn.kat.III na ścianach płaskich z cegieł, pustaków ceramicznych lub gazobetonów, w pomieszczeniu o powierzchni podłogi: ponad 5,0 m2, przy użyciu ciasta wapiennego	2,666	m2
		$((1.3 * 2.41) - (0.9 * 2)) * 2 = 2,666$	
		Razem = 2,666	m2
95	KNR 019-1024-06-10 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Analogia: Montaż nowych drzwi: płycinowych wewnętrznych	1,600	m2
		0.8 * 2 = 1,600	
		Razem = 1,600	m2
96	KNR 401-0919-20-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wymiana: klamek drzwiowych z sztyldami	1,000	szt
		1 = 1,000	
		Razem = 1,000	szt
97	KNP 003-0108-02-02 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Analogia: Regulacja okien PCV (R x 5)	2,000	otwór
		2 = 2,000	
		Razem = 2,000	otwór
98	KNR 401-1215-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Mycie okien	5,500	m2
		$(1.1 * 2 * 1.25 * 2) = 5,500$	

Remont pustostanu - Poznań , Wierzbicice 32 m 3 - prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzgarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos.
A.d, Pokój 2

Data: 2026-02-05

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	Razem =	5,500	m2
99	KNR 401-0323-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników: drewnianych lub stalowych o dł. do 1,5 m do okien o szer. 0,3cm	2,000	szt
	2 =	2,000	
	Razem =	2,000	szt
100	KNR 401-1205-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Zerwanie starych tapet ścianny:	15,669	m2
	4,99 * 3,14 =	15,669	
	Razem =	15,669	m2
101	KNR 401-1202-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 ścianny:	83,639	m2
	(6.42 + 4.43 + 4.99 + 0.15 + 0.7 + 0.99 + 3.74) * 3,14 =	67,259	
	- (1.1 * 2 * 2) =	- 4,400	
	- 0.8 * 2 * 2 =	- 3,200	
	- 1 * 2.22 =	- 2,220	
	sufit: 26.2 =	26,200	
	Razem =	83,639	m2
102	KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Grunt.emulsją ATLAS UNI-GRUNT /dwukrotnie/ ścianny:	85,859	m2
	(6.42 + 4.43 + 4.99 + 0.15 + 0.7 + 0.99 + 3.74) * 3,14 =	67,259	
	- (1.1 * 2 * 2) =	- 4,400	
	- 0.8 * 2 * 2 =	- 3,200	
	sufit: 26.2 =	26,200	
	Razem =	85,859	m2
103	KNR 202-2009-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na stropach, na podłożu z tynku	26,200	m2
	26.2 =	26,200	
	Razem =	26,200	m2
104	KNR 202-2009-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na stropach	26,200	m2
	26.2 =	26,200	
	Razem =	26,200	m2
105	KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku ścianny:	59,659	m2
	(6.42 + 4.43 + 4.99 + 0.15 + 0.7 + 0.99 + 3.74) * 3,14 =	67,259	
	- (1.1 * 2 * 2) =	- 4,400	
	- 0.8 * 2 * 2 =	- 3,200	
	Razem =	59,659	m2
106	KNR 202-2009-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na ścianach ścianny:	59,659	m2
	(6.42 + 4.43 + 4.99 + 0.15 + 0.7 + 0.99 + 3.74) * 3,14 =	67,259	
	- (1.1 * 2 * 2) =	- 4,400	
	- 0.8 * 2 * 2 =	- 3,200	

Remont pustostanu - Poznań , Wierzbicice 32 m 3 - prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzgarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos
A.d, Pokój 2

Data: 2026-02-05

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	Razem =	59,659	m2
107	KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem ścianny: $(6.42 + 4.43 + 4.99 + 0.15 + 0.7 + 0.99 + 3.74) * 3.14 =$ $-(1.1 * 2 * 2) =$ sufit: $26.2 =$	85,859	m2
	Razem =	85,859	m2
108	KNR 021-4007-03-10 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1999 r.] Analogia : Wyrównanie podłogi płytą QSB o grubości: 25 mm	26,200	m2
	26.2 = Razem =	26,200 26,200	m2
109	NNRKB 008-1136-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1999 r.] Analogia: Posadzki z paneli podłogowych AC 4A na podkładzie (w miejsce kleju wprowadzono podkład pod panele) podłoga:	26,200	m2
	26.2 = Razem =	26,200 26,200	m2
110	KNR 401-0411-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wymiana progów drzwiowych	1,000	szt
	1 = Razem =	1,000 1,000	szt
A.e	Pokój 3		
111	KNR 401-0353-08-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Analogia: Demontaż drzwi o pow. ponad 2 m2 mnożnik 1,15	2,220	m2
	1 * 2.22 = Razem =	2,220 2,220	m2
112	KNR 401-0313-04-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Dostarczenie i obsadzenie w gotowych brzdach lub gniazdach belek ze strunobetonu	1,000	m
	1 = Razem =	1,000 1,000	m
113	KNR 401-0313-06-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Obmurowanie, jako oddzielna robota, końców belek ze strunobetonu	2,000	m
	2 = Razem =	2,000 2,000	m
114	KNR 401-0303-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Uzupełnienie ścianek lub zamurowanie otworów o pow.do 3,0 m2 w jednym miejscu, cegłą budowlaną pełną na zaprawie cementowo-wapiennej, przy grubości ścianki: 1/2 cegły i użyciu wapna suchogaszzonego (zamurowanie otworu drzwiowego)	0,420	m2
	$(1 * 2.22) - (0.9 * 2) =$ Razem =	0,420 0,420	m2
115	KNR 401-0716-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wykonanie tynków zwykłych wewn.kat.III na ścianach płaskich z cegieł, pustaków ceramicznych lub gazobetonów, w pomieszczeniu o powierzchni podłogi: ponad 5,0 m2, przy użyciu ciasta wapiennego	0,840	m2
	$((1 * 2.22) - (0.9 * 2)) * 2 =$	0,840	

Remont pustostanu - Poznań , Wierzbicice 32 m 3 - prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos
A.e. Pokój 3

Data: 2026-02-05

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	Razem =	0,840	m2
116	KNR 019-1024-06-10 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Analogia: Montaż nowych drzwi: plyninowych wewnętrznych	1,600	m2
	0,8 * 2 =	1,600	
	Razem =	1,600	m2
117	KNR 401-0919-20-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wymiana: klamek drzwiowych z szyldami	1,000	szt
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
118	KNP 003-0108-02-02 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Analogia: Regulacja okien PCV (R x 5)	1,000	otwór
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	otwór
119	KNR 401-1215-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Mycie okien	3,988	m2
	(1,1 * 2,9 * 1,25) =	3,988	
	Razem =	3,988	m2
120	KNR 401-0323-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników: drewnianych lub stalowych o dł. do 1,5 m do okien o szer. 0,3cm	1,000	szt
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
121	KNR 401-1202-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2	65,402	m2
	ścianny: (1,77 + 4,53 + 3,36 + 5,94 + 1,34) * 3,14 =	53,192	
	- 1,1 * 2,9 =	- 3,190	
	- 0,8 * 2 =	- 1,600	
	sufit: 17 =	17,000	
	Razem =	65,402	m2
122	KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Grunt.emulsją ATLAS UNI-GRUNT /dwukrotnie/	65,402	m2
	ścianny: (1,77 + 4,53 + 3,36 + 5,94 + 1,34) * 3,14 =	53,192	
	- 1,1 * 2,9 =	- 3,190	
	- 0,8 * 2 =	- 1,600	
	sufit: 17 =	17,000	
	Razem =	65,402	m2
123	KNR 202-2009-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na stropach, na podłożu z tynku	17,000	m2
	17 =	17,000	
	Razem =	17,000	m2
124	KNR 202-2009-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na stropach	17,000	m2
	17 =	17,000	

Remont pustostanu - Poznań , Wierzbicice 32 m 3 - prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzgarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos
A.e, Pokój 3

Data: 2026-02-05

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	Razem =	17,000	m2
125	KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładziel, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku ściany: $(1.77 + 4.53 + 3.36 + 5.94 + 1.34) * 3.14 =$ $- 1.1 * 2.9 =$ $- 0.8 * 2 =$	48,402 53,192 - 3,190 - 1,600 Razem =	m2
126	KNR 202-2009-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na ścianach ściany: $(1.77 + 4.53 + 3.36 + 5.94 + 1.34) * 3.14 =$ $- 1.1 * 2.9 =$ $- 0.8 * 2 =$	48,402 53,192 - 3,190 - 1,600 Razem =	m2
127	KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem ściany: $(1.77 + 4.53 + 3.36 + 5.94 + 1.34) * 3.14 =$ $- 1.1 * 2.9 =$ $- 0.8 * 2 =$ sufit: 17 =	65,402 53,192 - 3,190 - 1,600 17,000 Razem =	m2
128	kalkulacja włas Zerwanie posadzki z paneli łącznie z podkładem 17 =	17,000 Razem =	m2
129	KNR 021-4007-03-10 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1999 r.] Analogia : Wyrównanie podłogi płytą QSB o grubości: 10 mm 17 =	17,000 Razem =	m2
130	NNRKB 008-1136-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1999 r.] Analogia: Posadzki z paneli podłogowych AC 4A na podkładzie (w miejsce kleju wprowadzono podkład pod panele) podłoga: 17 =	17,000 Razem =	m2
131	KNR 401-0411-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wymiana progów drzwiowych 1 =	1,000 Razem =	szt
A.f Pokój 4			
132	KNR 401-0353-08-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Analogia: Demontaż drzwi o pow. ponad 2 m2 mnożnik 1,15 1 * 2.2 =	2,200 Razem =	m2
133	KNR 401-0313-04-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Dostarczenie i obsadzenie w gotowych brzdach lub gniazdach belek ze strunobetonu	3,000	m

Remont pustostanu - Poznań , Wierzbice 32 m 3 - prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzgarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos
A.f. Pokój 4

Data: 2026-02-05

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
		1 * 3 =	3,000
		Razem =	3,000 m
134	KNR 401-0313-06-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Obmurowanie, jako oddzielna robota, końców belek ze strunobetonu	2 * 3 =	6,000
		Razem =	6,000 m
135	KNR 401-0304-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów o objętości do 2,0 m3 w jednym miejscu, cegłą budowlaną pełną na zaprawie cementowo-wapiennej, przy użyciu wapna suchogaszzonego	$((1 * 2.2) - (0.8 * 2)) * 0.35 =$	0,210
		Razem =	0,210 m3
136	KNR 401-0716-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wykonanie tynków zwykłych wewn.kat.III na ścianach płaskich z cegieł, pustaków ceramicznych lub gazobetonów, w pomieszczeniu o powierzchni podłogi: ponad 5,0 m2, przy użyciu ciasta wapiennego	$((1 * 2.2) - (0.8 * 2)) * 2 =$	1,200
		$(2 + 0.8 + 2) * 0.25 =$	1,200
		Razem =	2,400 m2
137	KNR 401-0818-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - dywanowej podłoga:	19.5 =	19,500
		Razem =	19,500 m2
138	KNR 401-0804-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Analogia: Zerwanie pozostałości kleju podłoga:	19.5 =	19,500
		Razem =	19,500 m2
139	KNP 003-0108-02-02 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Analogia: Regulacja okien PCV (R x 5)	3 =	3,000
		Razem =	3,000 otwór
140	KNR 401-1215-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Mycie okien	$(2.2 * 2 * 1.25) + (1.1 * 2 * 1.25 * 2) =$	11,000
		Razem =	11,000 m2
141	KNR 019-1024-07-10 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Analogia: Montaż drzwi pływających wewnętrznych	0.8 * 2 =	1,600
		Razem =	1,600 m2
142	KNR 401-0323-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników: drewnianych lub stalowych o dł. do 1,5 m do okien o szer. 0,3cm	2 =	2,000
		Razem =	2,000 szt

Remont pustostanu - Poznań , Wierzbicice 32 m 3 - prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzgarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.f. Pokój 4

Data: 2026-02-05

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
143	KNR 401-0323-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników: drewnianych lub stalowych o dł. do 1,5 m do okien o szer. 0,3cm	1,000	szt
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
144	KNR 401-1205-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Zerwanie starych tapet ścianny:	45,994	m2
	(5.94 + 1.9 + 1.99 + 5.04 + 3.09) * 3.14 =	56,394	
	- ((2.2 * 2) + (1.1 * 2 * 2)) =	- 8,800	
	- 0.8 * 2 =	- 1,600	
	Razem =	45,994	m2
145	KNR 401-1202-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 ścianny:	65,494	m2
	(5.94 + 1.9 + 1.99 + 5.04 + 3.09) * 3.14 =	56,394	
	- ((2.2 * 2) + (1.1 * 2 * 2)) =	- 8,800	
	- 0.8 * 2 =	- 1,600	
	sufit: 19.5 =	19,500	
	Razem =	65,494	m2
146	KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Grunt.emulsją ATLAS UNI-GRUNT /dwukrotnie/ ścianny:	65,494	m2
	(5.94 + 1.9 + 1.99 + 5.04 + 3.09) * 3.14 =	56,394	
	- ((2.2 * 2) + (1.1 * 2 * 2)) =	- 8,800	
	- 0.8 * 2 =	- 1,600	
	sufit: 19.5 =	19,500	
	Razem =	65,494	m2
147	KNR 202-2009-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładziel, wykonane ręcznie: na stropach, na podłożu z tynku	19,500	m2
	19.5 =	19,500	
	Razem =	19,500	m2
148	KNR 202-2009-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzil/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na stropach	19,500	m2
	19.5 =	19,500	
	Razem =	19,500	m2
149	KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładziel, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku ścianny:	45,994	m2
	(5.94 + 1.9 + 1.99 + 5.04 + 3.09) * 3.14 =	56,394	
	- ((2.2 * 2) + (1.1 * 2 * 2)) =	- 8,800	
	- 0.8 * 2 =	- 1,600	
	Razem =	45,994	m2
150	KNR 202-2009-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzil/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na ścianach ścianny:	45,994	m2
	(5.94 + 1.9 + 1.99 + 5.04 + 3.09) * 3.14 =	56,394	
	- ((2.2 * 2) + (1.1 * 2 * 2)) =	- 8,800	
	- 0.8 * 2 =	- 1,600	

Remont pustostanu - Poznań , Wierzbicice 32 m 3 - prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos
A.f. Pokój 4

Data: 2026-02-05

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	Razem =	45,994	m2
151	KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem ścienny: $(5.94 + 1.9 + 1.99 + 5.04 + 3.09) * 3.14 =$ $- ((2.2 * 2) + (1.1 * 2 * 2)) =$ - 8,800 - 0,8 * 2 = - 1,600 sufit: 19,5 = 19,500 Razem =	65,494	m2
152	KNR 401-0919-20-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wymiana: klamek drzwiowych z sztyldami 1 = 1,000 Razem =	1,000	szt
153	KNR 021-4007-03-10 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1999 r.] Analogia : Wyrównanie podłogi płytą QSB o grubości: 10 mm 19.5 = 19,500 Razem =	19,500	m2
154	NNRKB 008-1136-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1999 r.] Analogia: Posadzki z paneli podłogowych AC 4A na podkładzie (w miejsce kleju wprowadzono podkład pod panele) podłoga: 19.5 = 19,500 Razem =	19,500	m2
155	KNR 401-0411-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wymiana progów drzwiowych 1 = 1,000 Razem =	1,000	szt
A.g	Pokój 5		
156	KNR 401-1011-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Rozbiórka kominka 1.5 * 0.8 * 1.7 = 2,040 Razem =	2,040	m3
157	KNR 401-0313-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Przesklepienia otworów cegłą budowlaną pełną na zaprawie cementowej, z wykonaniem i rozebraniem koniecznych stemplowań i deskowań: z wykuciem bruzd dla belek 1. * 0.15 * 0.55 = 0,083 Razem =	0,083	m3
158	KNR 401-0313-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Analogia : Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach belek ze strunobetonu 1. * 3 = 3,000 Razem =	3,000	m
159	KNR 401-0329-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegieł na zaprawie: wap.lub cem.-wap.,przy grub.ścian ponad 1/2 ceg. 0.95 * 2.05 * 0.55 = 1,071 - 0.8 * 1.8 * 0.55 = - 0,792 Razem =	0,279	m3

Remont pustostanu - Poznań , Wierzbicice 32 m 3 - prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzgarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos
A.g, Pokój 5

Data: 2026-02-05

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
160	KNR 019-1024-06-10 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Analogia: Montaż nowych drzwi: plyninowych wewnętrznych	1,600	m2
	$0.8 * 2 =$	1,600	
	Razem =	1,600	m2
161	KNR 401-0716-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wykonanie tynków zwykłych wewn.kat.III na ścianach płaskich z cegieł, pustaków ceramicznych lub gazobetonów, w pomieszczeniu o powierzchni podłogi: ponad 5,0 m2, przy użyciu ciasta wapiennego	3,170	m2
	$(2 + 0.8 + 2) * 0.45 =$	2,160	
	$(2.05 + 0.95 + 2.05) * 0.1 * 2 =$	1,010	
	Razem =	3,170	m2
162	KNP 003-0108-02-02 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Analogia: Regulacja okien PCV (R x 5)	2,000	otwór
	$2 =$	2,000	
	Razem =	2,000	otwór
163	KNR 401-1215-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Mycie okien	5,500	m2
	$1.1 * 2. * 1.25 * 2 =$	5,500	
	Razem =	5,500	m2
164	KNR 401-0323-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników: drewnianych lub stalowych o dł. do 1,5 m do okien o szer. 0,3cm	2,000	szt
	$2 =$	2,000	
	Razem =	2,000	szt
165	KNR 401-1205-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Zerwanie starych tapet ścianny:	46,691	m2
	$(4.32 + 3.82 + 5.06 + 3.09 + 1) * 3.14 =$	54,291	
	$- 1.1 * 2 * 2 =$	- 4,400	
	$- 0.8 * 2 * 2 =$	- 3,200	
	Razem =	46,691	m2
166	KNR 401-1202-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 ścianny:	65,701	m2
	$(4.32 + 3.82 + 5.06 + 3.09 + 1) * 3.14 =$	54,291	
	$- 1.1 * 2 * 2 =$	- 4,400	
	$- 0.8 * 2 * 2 =$	- 3,200	
	sufit: $19.01 =$	19,010	
	Razem =	65,701	m2
167	KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Grunt.emulsją ATLAS UNI-GRUNT /dwukrotnie/ ścianny:	65,701	m2
	$(4.32 + 3.82 + 5.06 + 3.09 + 1) * 3.14 =$	54,291	
	$- 1.1 * 2 * 2 =$	- 4,400	
	$- 0.8 * 2 * 2 =$	- 3,200	
	sufit: $19.01 =$	19,010	
	Razem =	65,701	m2
168	KNR 202-2009-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na stropach, na podłożu z tynku	19,100	m2

Remont pustostanu - Poznań , Wierzbicice 32 m 3 - prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.g, Pokój 5

Data: 2026-02-05

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	sufit: 19.1 =	19,100	
	Razem =	19,100	m2
169	KNR 202-2009-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na stropach	19,100	m2
	sufit: 19.1 =	19,100	
	Razem =	19,100	m2
170	KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładziel/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku	46,691	m2
	ścianny: $(4.32 + 3.82 + 5.06 + 3.09 + 1) * 3.14 =$	54,291	
	$- 1.1 * 2 * 2 =$	- 4,400	
	$- 0.8 * 2 * 2 =$	- 3,200	
	Razem =	46,691	m2
171	KNR 202-2009-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na ścianach	46,691	m2
	ścianny: $(4.32 + 3.82 + 5.06 + 3.09 + 1) * 3.14 =$	54,291	
	$- 1.1 * 2 * 2 =$	- 4,400	
	$- 0.8 * 2 * 2 =$	- 3,200	
	Razem =	46,691	m2
172	KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem	65,701	m2
	ścianny: $(4.32 + 3.82 + 5.06 + 3.09 + 1) * 3.14 =$	54,291	
	$- 1.1 * 2 * 2 =$	- 4,400	
	$- 0.8 * 2 * 2 =$	- 3,200	
	sufit: 19.01 =	19,010	
	Razem =	65,701	m2
173	KNR 401-0919-20-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wymiana: klamek drzwiowych z sztyldami	1,000	szt
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
174	kalkulacja włas Zerwanie posadzki z paneli łącznie z podkładem	19,100	m2
	posadzka: 19.1 =	19,100	
	Razem =	19,100	m2
175	KNR 021-4007-03-10 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1999 r.] Analogia : Wyrównanie podłogi płytą QSB o grubości: 10 mm	19,100	m2
	19.1 =	19,100	
	Razem =	19,100	m2
176	NNRKB 008-1136-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1999 r.] Analogia: Posadzki z paneli podłogowych AC 4A na podkładzie (w miejsce kleju wprowadzono podkład pod panele)	19,100	m2
	podłoga: 19.1 =	19,100	
	Razem =	19,100	m2
177	KNR 401-0411-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wymiana progów drzwiowych	1,000	szt

Remont pustostanu - Poznań , Wierzbęcice 32 m 3 - prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzgarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.g, Pokój 5

Data: 2026-02-05

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
		1 = 1,000	
		Razem = 1,000	szt
A.h	Pokój 6 (dawniej kuchnia)		
178	KNR 401-1011-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Rozbiórka kotłlny	1.3 * 0.8 * 1.1 = 1,144	
		Razem = 1,144	m3
179	kalkulacja włas Likwidacja pozostałości po instalacji wod-kan i zaślepienie)	1 = 1,000	
		Razem = 1,000	szt
180	KNR 401-0313-04-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach belek ze strunobetonu	1 = 1,000	
		Razem = 1,000	m
181	KNR 401-0313-06-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Obmurowanie, jako oddzielna robota, końców belek ze strunobetonu	2 = 2,000	
		Razem = 2,000	m
182	KNR 401-0716-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wykonanie tynków zwykłych wewn.kat.III na ścianach płaskich z cegieł, pustaków ceramicznych lub gazobetonów, w pomieszczeniu o powierzchni podłogi: ponad 5,0 m2, przy użyciu ciasta wapiennego	6 = 6,000	
		Razem = 6,000	m2
183	KNP 003-0108-02-02 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Analogia: Regulacja okien PCV (R x 5)	1 = 1,000	
		Razem = 1,000	otwór
184	KNR 401-1215-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Mycie okien	1.1 * 2 * 1.25 = 2,750	
		Razem = 2,750	m2
185	KNR 401-0323-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników: drewnianych lub stalowych o dł. do 1,5 m do okien o szer. 0,3cm	1 = 1,000	
		Razem = 1,000	szt
186	KNR 202-2004-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych: jednowarstwowa 55-01 (obudowa przewodów wentylacyjnych do mieszkania B)	(0.2 + 0.4) * 4.2 = 2,520	
		Razem = 2,520	m2

Remont pustostanu - Poznań , Wierzbicice 32 m 3 - prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzgarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos
A.h, Pokój 6 (dawniej kuchnia)

Data: 2026-02-05

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
187	KNR 401-1202-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 ścianny: $(1.51 + 1.63 + 2.2 + 3.79 + 1.24 + 2.79 + 0.15 + 0.5 + 4.19) * 3.14 =$ - 1.1 * 2 = - 0.8 * 2 = sufit: 19.6 = Razem =	72,320 56,520 - 2,200 - 1,600 19,600 72,320	m2
188	KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Grunt.emulsją ATLAS UNI-GRUNT /dwukrotnie/ ścianny: $(1.51 + 1.63 + 2.2 + 3.79 + 1.24 + 2.79 + 0.15 + 0.5 + 4.19) * 3.14 =$ - 1.1 * 2 = - 0.8 * 2 = sufit: 19.6 = Razem =	72,320 56,520 - 2,200 - 1,600 19,600 72,320	m2
189	KNR 202-2009-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na stropach, na podłożu z tynku sufit: 19.6 = Razem =	19,600 19,600	m2
190	KNR 202-2009-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na stropach sufit: 19.6 = Razem =	19,600 19,600	m2
191	KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku ścianny: $(1.51 + 1.63 + 2.2 + 3.79 + 1.24 + 2.79 + 0.15 + 0.5 + 4.19) * 3.14 =$ - 1.1 * 2 = - 0.8 * 2 = Razem =	52,720 56,520 - 2,200 - 1,600 52,720	m2
192	KNR 202-2009-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na ścianach ścianny: $(1.51 + 1.63 + 2.2 + 3.79 + 1.24 + 2.79 + 0.15 + 0.5 + 4.19) * 3.14 =$ - 1.1 * 2 = - 0.8 * 2 = Razem =	52,720 56,520 - 2,200 - 1,600 52,720	m2
193	KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem ścianny: $(1.51 + 1.63 + 2.2 + 3.79 + 1.24 + 2.79 + 0.15 + 0.5 + 4.19) * 3.14 =$ - 1.1 * 2 = - 0.8 * 2 = sufit: 19.6 = Razem =	72,320 56,520 - 2,200 - 1,600 19,600 72,320	m2
194	KNR 401-0919-20-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wymiana: klamek drzwiowych z sztyldami 1 =	1,000 1,000	szt

Remont pustostanu - Poznań , Wierzbicice 32 m 3 - prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzgarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos
A.h, Pokój 6 (dawniej kuchnia)

Data: 2026-02-05

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	Razem =	1,000	szt
195	KNR 401-0428-03-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Rozebranie podłóg drewnianych: białych na wpust	19,600	m2
	19.6 =	19,600	
	Razem =	19,600	m2
196	KNR 401-0609-01-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Analogia: Rozebranie warst luźnych i izolacyjnych z posadzki, grubości: do 10 cm	19,600	m2
	19.6 =	19,600	
	Razem =	19,600	m2
197	wycena własna Wykonanie rusztu pod płyty OSB w celu wzmocnienia i wypoziomowania	19,600	m2
	19.6 =	19,600	
	Razem =	19,600	m2
198	KNR 021-4007-03-10 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1999 r.] Analogia : Położenie na ruszcie podłogowym płyty QSB o grubości: 25 mm	19,600	m2
	19.6 =	19,600	
	Razem =	19,600	m2
199	NNRKB 008-1136-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1999 r.] Analogia: Posadzki z paneli podłogowych AC 4A na podkładzie (w miejsce kleju wprowadzono podkład pod panele) podłoga:	19,600	m2
	19.6 =	19,600	
	Razem =	19,600	m2
200	KNR 401-0411-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wymiana progów drzwiowych	1,000	szt
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
A.i	Korytarz		
201	kalkulacja własna Demontaż szafy	1,000	szt
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
202	KNR 401-0354-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2	1,800	szt
	0.9 * 2 =	1,800	
	Razem =	1,800	szt
203	KNR 401-0348-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Rozebranie ścianek z cegieł: na zaprawie cem.- wap., o grub. 1/2 cegły	4,543	m2
	(2.02 * 3.14) - (0.9 * 2) =	4,543	
	Razem =	4,543	m2
204	KNR 401-0355-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Analogia :Demontaż skrzydeł drzwiowych	1,000	szt
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt

Remont pustostanu - Poznań , Wierzbicice 32 m 3 - prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos
A.i. Korytarz

Data: 2026-02-05

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
205	kalkulacja wias Zerwanie posadzki z paneli łącznie z podkładem posadzka: 21.9 = 21,900 Razem = 21,900	21,900	m2
206	KNR 021-4007-03-10 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1999 r.] Analogia : Wyrównanie podłogi płytą QSB o grubości: 10 mm posadzka: 21.9 = 21,900 Razem = 21,900	21,900	m2
207	NNRKB 008-1136-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1999 r.] Analogia: Posadzki z paneli podłogowych AC 4A na podkładzie (w miejsce kleju wprowadzono podkład pod panele) podłoga: 21.9 = 21,900 Razem = 21,900	21,900	m2
208	KNR 401-0411-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wymiana progów drzwiowych 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	szt
209	KNR 401-1202-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 ściana: (1.57 + 2.99 + 1.3 + 5.97 + 1.55 + 6.64 + 0.25 + 0.91 + 0.87 + 1.62 + 0.8 + 4.43) * 3.14 = 90,746 - 0.8 * 2 * 5 = - 8,000 - 0.7 * 2 * 2 = - 2,800 - 1.7 * 2.1 = - 3,570 sufit: 21.9 = 21,900 Razem = 98,276	98,276	m2
210	KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Grunt.emulsją ATLAS UNI-GRUNT /dwukrotnie/ ściana: (1.57 + 2.99 + 1.3 + 5.97 + 1.55 + 6.64 + 0.25 + 0.91 + 0.87 + 1.62 + 0.8 + 4.43) * 3.14 = 90,746 - 0.8 * 2 * 5 = - 8,000 - 0.7 * 2 * 2 = - 2,800 - 1.7 * 2.1 = - 3,570 sufit: 21.9 = 21,900 Razem = 98,276	98,276	m2
211	KNR 202-2009-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładziel, wykonane ręcznie: na stropach, na podłożu z tynku sufit: 21.9 = 21,900 Razem = 21,900	21,900	m2
212	KNR 202-2009-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładziel/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na stropach sufit: 21.9 = 21,900 Razem = 21,900	21,900	m2
213	KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładziel, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku ściana: (1.57 + 2.99 + 1.3 + 5.97 + 1.55 + 6.64 + 0.25 + 0.91 + 0.87 + 1.62 + 0.8 + 4.43) * 3.14 = 90,746 - 0.8 * 2 * 5 = - 8,000	76,376	m2

Remont pustostanu - Poznań , Wierzbicice 32 m 3 - prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.i. Korytarz

Data: 2026-02-05

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
		- 0.7 * 2 * 2 = - 1.7 * 2.1 = Razem =	- 2,800 - 3,570 76,376 m2
214	KNR 202-2009-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na ścianach ściana: (1.57 + 2.99 + 1.3 + 5.97 + 1.55 + 6.64 + 0.25 + 0.91 + 0.87 + 1.62 + 0.8 + 4.43) * 3.14 = - 0.8 * 2 * 5 = - 0.7 * 2 * 2 = - 1.7 * 2.1 = Razem =	90,746 - 8,000 - 2,800 - 3,570 76,376	m2
215	KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem ściana: (1.57 + 2.99 + 1.3 + 5.97 + 1.55 + 6.64 + 0.25 + 0.91 + 0.87 + 1.62 + 0.8 + 4.43) * 3.14 = - 0.8 * 2 * 5 = - 0.7 * 2 * 2 = - 1.7 * 2.1 = sufit: 21.9 = Razem =	90,746 - 8,000 - 2,800 - 3,570 21,900 98,276	m2
216	KNR 202-1508-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie farbą olejną drewnianych drzwi i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2: dwukrotne 1.7 * 2.1 * 2.25 = Razem =	8,033 8,033	m2
A.j	Prace instalacyjne		
217	KNR 402-0120-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy: - 15-20 mm wycenony jako demolacyjny z.o.2.9 - dotyczy łazienki i kuchni 25 = Razem =	25,000 25,000	m
218	KNR 402-0311-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o średnicy: 15-20 mm wycenony jako demolacyjny z.o.2.9 - dotyczy łazienki, kuchni i korytarzy 28.5 = Razem =	28,500 28,500	szt
219	KNR 402-0141-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Demontaż baterii wannowej wycenony jako demolacyjny z mnożnikiem 0,15 dotyczy łazienki 1 = Razem =	1,000 1,000	szt
220	KNR 402-0141-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Demontaż baterii umywalkowej wycenony jako demolacyjny z mnożnikiem 0,15 dotyczy łazienki 1 = Razem =	1,000 1,000	szt
221	KNR 402-0229-07-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Demontaż rury z PVC kanalizacyjnej na ścianach budynku o średnicy: do 50 mm wycenony jako demolacyjny z.o.2.9 dotyczy łazienki i kuchni 8.4 =	8,400	m

Remont pustostanu - Poznań , Wierzbicice 32 m 3 - prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzgarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.j. Prace instalacyjne

Data: 2026-02-05

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	Razem =	8,400	m
222	KNR 402-0229-08-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Demontaż rury z PVC kanalizacyjnej na ścianach budynku o średnicy: 75-110 mm wycenony jako demolacyjny z.o.2.9 dotyczy łazienki	1,500	m
	1.5 =	1,500	
	Razem =	1,500	m
223	KNR 402-0234-08-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Demontaż urządzeń sanitarnych ustęp wycenony jako demolacyjny z mnożnikiem 0,15 dotyczy łazienki	1,000	kpl
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	kpl
224	KNR 402-0234-06-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Demontaż urządzeń sanitarnych umywalka wycenony jako demolacyjny z mnożnikiem 0,15 dotyczy łazienki	1,000	kpl
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	kpl
225	KNR 402-0234-07-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Demontaż urządzeń sanitarnych wanna wycenony jako demolacyjny z mnożnikiem 0,15 dotyczy łazienki	1,000	kpl
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	kpl
226	KNR 402-0141-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Demontaż baterii zmywakowej wycenony jako demolacyjny z mnożnikiem 0,15 dotyczy kuchni	1,000	szt
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
227	KNR 402-0234-04-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Demontaż urządzeń sanitarnych zlewozmywak blaszany ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych wycenony jako demolacyjny z mnożnikiem 0,15 dotyczy kuchni	1,000	kpl
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	kpl
228	KNR 402-0317-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Demontaż kuchni gazowej 3-4 palnikowej wycenony jako demolacyjny z mnożnikiem 0,15 dotyczy kuchni	1,000	szt
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
229	KNR 215-0205-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96] Rurociągi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na ścianach w budynku, łączone metodą wciskową, przy średnicy rurociągu: 50 mm dotyczy łazienki i kuchni	10,300	m
	10.3 =	10,300	
	Razem =	10,300	m
230	KNR 215-0207-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC, o połączeniach wciskowych, mocowane na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy: 110 mm dotyczy łazienki	1,500	m
	1.5 =	1,500	
	Razem =	1,500	m
231	KNR 402-0211-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wstawienie trójnika z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - średnica trójnika: 50 mm dotyczy łazienki i kuchni	3,000	szt

Remont pustostanu - Poznań , Wierzbicice 32 m 3 - prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzgarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.j. Prace instalacyjne

Data: 2026-02-05

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
		3 = 3,000	
		Razem = 3,000	szt
232	KNR 215-0111-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Rurociągi wodociągowe z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, mocowane na ścianach w budynkach mieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej rur: 20 mm - rurociągi z PP dotyczy łazienki i kuchni	25 = 25,000	
		Razem = 25,000	m
233	KNR 401-0338-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/4 x 1/2 cegły dotyczy łazienki i kuchni	12.5 = 12,500	
		Razem = 12,500	m
234	KNR 401-0326-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł, o szerokości: 1 cegły, przy użyciu wapna suchogaszzonego dotyczy łazienki, i kuchni	12.5 = 12,500	
		Razem = 12,500	m
235	KNR 215-0116-01-10 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., o połączeniu sztywnym, w rurociągach z tworzyw sztucznych, o średnicy zewnętrznej: 20 mm - rurociągi z PP dotyczy łazienki i kuchni	8 = 8,000	
		Razem = 8,000	szt
236	KNR 215-0116-06-10 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych, o połączeniu sztywnym, w rurociągach z tworzyw sztucznych, o średnicy zewnętrznej: 20 mm - rurociągi z PP dotyczy łazienki	1 = 1,000	
		Razem = 1,000	szt
237	KNR 215-0211-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 110 mm dotyczy łazienki	1 = 1,000	
		Razem = 1,000	podejśc.
238	KNR 215-0211-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 50 mm dotyczy łazienki i kuchni	5 = 5,000	
		Razem = 5,000	podejśc.
239	KNR 215-0137-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Montaż baterii zmywakowych dotyczy kuchni	1 = 1,000	
		Razem = 1,000	szt
240	KNR 215-0137-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Montaż baterii umywalki dotyczy łazienki		

Remont pustostanu - Poznań , Wierzbicice 32 m 3 - prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzgarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.j. Prace instalacyjne

Data: 2026-02-05

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
		1 = 1,000	
		Razem = 1,000	szt
241	KNR 215-0137-05-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Montaż baterii wannowych	1 = 1,000	
		Razem = 1,000	szt
242	KNR 215-0135-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Montaż zaworu do zmywarki o śr.nom. 15 mm dotyczy kuchni	1 = 1,000	
		Razem = 1,000	szt
243	KNR 215-0135-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Montaż zaworu do pralki o śr.nom. 15 mm dotyczy łazienki	1 = 1,000	
		Razem = 1,000	szt
244	KNR 215-0229-05-10 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Zlewomywaki mocowane na szafce, blaszane dotyczy kuchni	1 = 1,000	
		Razem = 1,000	szt
245	KNR 215-0231-02-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Wanny kąpielowe	1 = 1,000	
		Razem = 1,000	kpl
246	KNR 215-0233-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Ustępy z płuczką ustępową: typu "kompakt" dotyczy wc	1 = 1,000	
		Razem = 1,000	kpl
247	KNR 000-0203-01-00 INSTAL Warszawa [Wyd.INSTAL W-wa 1996] Podejścia do kuchni gazowych, z rur miedzianych o średnicy zewnętrznej: 15 mm - kuchnia	1 = 1,000	
		Razem = 1,000	szt
248	KNR 215-0312-02-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Montaż: kurka gazowego przelotowego gwint.o śr. 20 mm (Wąż przewód do kuchenki gazowej 1m 100cm SZYBKOZŁĄCZE. MOCNY. GEBO) kuchnia	1 = 1,000	
		Razem = 1,000	szt
249	KNR 215-0314-06-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Kuchnie gazowe 4-palnikowe z piekarnikiem - kuchnia	1 = 1,000	
		Razem = 1,000	szt
250	KNR 215-0305-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Rurociągi gazowe z rur miedzianych o połączeniach lutowanych, mocowane na ścianach w budynkach mieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej rurociągu: 15 mm dotyczy kucnii i łazienki i korytarza	6,500	m

Remont pustostanu - Poznań , Wierzbicice 32 m 3 - prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzgarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos
A.j. Prace instalacyjne

Data: 2026-02-05

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
		6.5 =	6,500
		Razem =	6,500 m
251	KNR 215-0305-05-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Rurociągi gazowe z rur miedzianych o połączeniach lutowanych, mocowane na ścianach w budynkach mieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej rurociągu: 22 mm dotyczy łazienki i korytarza	22 =	22,000
		Razem =	22,000 m
252	KNR 000-0204-01-00 INSTAL Warszawa [Wyd.INSTAL W-wa 1996] Podejścia obustronne do gazomierzy, na ścianie, z rur miedzianych o średnicy zewnętrznej: 22 mm dotyczy korytarza	1 =	1,000
		Razem =	1,000 kpl
253	KNR 031-0207-07-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.] Podłączenie do instalacji c.o.grzejników stalowych o średnicy nomin. podłączenia,rodzaju grzejnika i sposobie podłączenia : 20 mm,	3 + 2 + 2 =	7,000
		Razem =	7,000 szt
254	KNR 031-0207-02-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.] Podłączenie do instalacji c.o.grzejników stalowych o średnicy nomin. podłączenia,rodzaju grzejnika i sposobie podłączenia : 15 mm,	3 + 2 + 2 =	7,000
		Razem =	7,000 szt
255	KNR 031-0206-04-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.] Montaż na ścianie grzejników (pozostawionych w pokoju)	3 + 2 + 2 =	7,000
		Razem =	7,000 szt
256	KNR 402-0516-01-06 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Analogia : Demontarz i ponowny montarz grzejnika łazienkowego dotyczy łazienki	1 =	1,000
		Razem =	1,000 kpl
257	KNR 402-0516-01-06 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Analogia : Demontarz i ponowny montarz grzejnika	3 =	3,000
		Razem =	3,000 kpl
258	kalkulacja włas Umycie grzejników łazienkowych dotyczy łazienki	1 =	1,000
		Razem =	1,000 szt
259	kalkulacja włas Umycie grzejników płytowych dotyczy pokoji	11 =	11,000
		Razem =	11,000 szt
A.k	Przeglądy, opinie, wywóz gruzu		

Remont pustostanu - Poznań , Wierzbicice 32 m 3 - prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.k. Przeglądy, opinie, wywóz gruzu

Data: 2026-02-05

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
260	wycena własna Kontener na odpady budowlane 12m3	2,000	kpl
	2 =	2,000	
	Razem =	2,000	kpl
B	Roboty remontowe pustostanu - roboty instalacyjne : elektryczne		
B.a	Demontaż instalacji elektrycznej		
261	KNR 403-1122-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Demontaż gniazd wtyczkowych na prąd o natężeniu do 63 A, rodzaju: podtynkowe - 2 bieg.z uziemieniem kuchnia: 6 = 6,000 korytarz: 2 = 2,000 łazienka i wc: 4 = 4,000 pokój 1: 6 = 6,000 pokój 2: 6 = 6,000 pokój 3: 6 = 6,000 pokój 4: 6 = 6,000 pokój 5: 6 = 6,000 pokój 6: 6 = 6,000 Razem =	48,000	szt
262	KNR 403-1124-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Demontaż łączników instalacyjnych na prąd o natężeniu do 10 A, rodzaju: podtynkowe - 1 bieg., 1 wylotowe pokój 1: 1 = 1,000 pokój 2: 1 = 1,000 pokój 3: 1 = 1,000 pokój 4: 1 = 1,000 pokój 5: 1 = 1,000 pokój 6: 1 = 1,000 kuchnia: 1 = 1,000 łazienka: 1 = 1,000 korytarz: 2 = 2,000 Razem =	10,000	szt
263	KNR 403-1122-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Demontaż gniazd RTV 1 = 1,000 Razem =	1,000	szt
264	KNR 403-1120-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Demontaż okrągłych, uszczelnionych puszek z tworzyw sztucznych i metalowych, z odłączeniem przewodów o przekroju: do 2,5 mm2 - puszki 2 wylotowe 48 + 10 = 58,000 Razem =	58,000	szt
265	KNR 403-1149-05-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Demontaż osprzętu modułowego szynowego: wyłącznik przeciwporażeniowy 2-biegunowy 1 = 1,000 Razem =	1,000	szt
266	KNR 403-1149-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Demontaż osprzętu modułowego szynowego: wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy 6 = 6,000 Razem =	6,000	szt

Remont pustostanu - Poznań , Wierzbicice 32 m 3 - prace budowlane i instalacyjne

B. Roboty remontowe pustostanu - roboty instalacyjne : elektryczne
B.a. Demontaż instalacji elektrycznej

Data: 2026-02-05

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
267	KNR 403-1129-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Demontaż tablic bezpiecznikowych, (bez nakładów na odłączenie przewodów), o powierzchni: do 0,5 m2	2,000	szt
	2 = 2,000		
	Razem = 2,000		szt
268	KNR 403-1133-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Demontaż oprav oświetleniowych	10,000	szt
	kuchnia: 1 = 1,000		
	korytarz: 2 = 2,000		
	łazienka: 1 = 1,000		
	pokój 1: 1 = 1,000		
	pokój 2: 1 = 1,000		
	pokój 3: 1 = 1,000		
	pokój 4: 1 = 1,000		
	pokój 5: 1 = 1,000		
	pokój 6: 1 = 1,000		
	Razem = 10,000		szt
269	KNR 403-1132-10-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Demontaż transformatorów sygnalizacyjnych, buczków lub dzwonek na napięcie do 220 V	2,000	szt
	2 = 2,000		
	Razem = 2,000		szt
270	KNR 403-1116-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Demontaż przewodów: wtynkowych na podłożu ceglanym lub beton.	896,000	m
	(156 + 156 + 273 + 296 + 15) = 896,000		
	Razem = 896,000		m
B.b	Wykonanie instalacji elektrycznej		
271	KNR 403-1001-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Mechaniczne wykucie bruzd pod przewody wtynkowe, w podłożu: z cegły	448,000	m
	(156 + 156 + 273 + 296 + 15) / 2 = 448,000		
	Razem = 448,000		m
272	KNR 403-1003-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Mechaniczne przebijanie w ścianach lub stropach z cegły, otworów o długości przebicia ponad 1/2 do 1 cegły i średnicy rury: do 25 mm	8,000	szt
	8 = 8,000		
	Razem = 8,000		szt
273	KNR 403-1010-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Mechaniczne wykucie w podłożu ceglanym, wnęki o objętości: do 0,10 dm3 pod puszkę	58,000	szt
	kuchnia: 7 = 7,000		
	korytarz: 4 = 4,000		
	łazienka i wc: 5 = 5,000		
	pokó 1: 7 = 7,000		
	pokó 2: 7 = 7,000		
	pokój 3: 7 = 7,000		
	pokój 4: 7 = 7,000		
	pokój 5: 7 = 7,000		
	pokój 6: 7 = 7,000		
	Razem = 58,000		szt
274	KNR 508-0302-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych o średnicy do 60 mm	58,000	szt
	kuchnia: 7 = 7,000		
	korytarz: 4 = 4,000		
	łazienka i wc: 5 = 5,000		

Remont pustostanu - Poznań , Wierzbicice 32 m 3 - prace budowlane i instalacyjne

B. Roboty remontowe pustostanu - roboty instalacyjne : elektryczne

B.b. Wykonanie instalacji elektrycznej

Data: 2026-02-05

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	<p>pokó 1: 7 = 7,000</p> <p>pokó 2: 7 = 7,000</p> <p>pokój 3: 7 = 7,000</p> <p>pokój 4: 7 = 7,000</p> <p>pokój 5: 7 = 7,000</p> <p>pokój 6: 7 = 7,000</p> <p style="text-align: right;">Razem = 58,000</p>		szt
275	<p>KNR 508-0210-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]</p> <p>Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. na podłożu różnym od betonu, w gotowych brzdach bez ich zaprawiania - - łączny przekrój żył: do 6 mm2 Cu Kabel kat 5e U/UTP drut 4x2x0,5 mm</p> <p>pokój 1: 26 = 26,000</p> <p>pokój 2: 26 = 26,000</p> <p>pokój 3: 26 = 26,000</p> <p>pokój 4: 26 = 26,000</p> <p>pokój 5: 26 = 26,000</p> <p>pokój 6: 26 = 26,000</p> <p style="text-align: right;">Razem = 156,000</p>	156,000	m
276	<p>KNR 508-0210-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]</p> <p>Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. na podłożu różnym od betonu, w gotowych brzdach bez ich zaprawiania - - łączny przekrój żył: do 6 mm2 Cu Przewód 75ohm RG 6 1,0/4,8 Cu</p> <p>pokój 1: 26 = 26,000</p> <p>pokój 2: 26 = 26,000</p> <p>pokój 3: 26 = 26,000</p> <p>pokój 4: 26 = 26,000</p> <p>pokój 5: 26 = 26,000</p> <p>pokój 6: 26 = 26,000</p> <p style="text-align: right;">Razem = 156,000</p>	156,000	m
277	<p>KNR 508-0210-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]</p> <p>Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. na podłożu różnym od betonu, w gotowych brzdach bez ich zaprawiania - - łączny przekrój żył: do 6 mm2 Cu Przewód YDYp 3x1,5mm2</p> <p>łazienka i wc oświetlenie: 15 = 15,000</p> <p>Oświetlenie: 255 = 255,000</p> <p>dzwonek: 3 = 3,000</p> <p style="text-align: right;">Razem = 273,000</p>	273,000	m
278	<p>KNR 508-0210-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]</p> <p>Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. na podłożu różnym od betonu, w gotowych brzdach bez ich zaprawiania - - łączny przekrój żył: do 12 mm2 Cu - YDYp 3X2,5mm</p> <p>pokój 1,: 37 = 37,000</p> <p>pokój 2: 37 = 37,000</p> <p>pokój 3: 37 = 37,000</p> <p>pokój 4: 37 = 37,000</p> <p>pokój 5: 37 = 37,000</p> <p>pokój 6: 37 = 37,000</p> <p>kuchnia: 38 = 38,000</p> <p>łazienka i wc: 18 = 18,000</p> <p>korytarz: 18 = 18,000</p> <p style="text-align: right;">Razem = 296,000</p>	296,000	m
279	<p>KNR 508-0210-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]</p> <p>Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. na podłożu różnym od betonu, w gotowych brzdach bez ich zaprawiania - - łączny przekrój żył: do 12 mm2 Cu - YDY 5X6mm (WLZ)</p> <p style="text-align: right;">15 = 15,000</p> <p style="text-align: right;">Razem = 15,000</p>	15,000	m
280	<p>KNR 508-0309-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]</p> <p>Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych: podtynkowych w puszkach - 2-bieg.z uz.10A</p>	44,000	szt

Remont pustostanu - Poznań , Wierzbicice 32 m 3 - prace budowlane i instalacyjne

B. Roboty remontowe pustostanu - roboty instalacyjne : elektryczne

B.b. Wykonanie instalacji elektrycznej

Data: 2026-02-05

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	kuchnia: 6 = korytarz: 2 = pokó 1: 6 = pokó 2: 6 = pokó 3: 6 = pokó 4: 6 = pokó 5: 6 = pokó 6: 6 = Razem =	6,000 2,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 44,000	sz
281	KNR 508-0309-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych: bryzgoszcz. przykręc. - 2-bieg.z uz.16A, 250V łazienka i wc: 4 =	4,000 4,000 Razem = 4,000	sz
282	KNR 508-0307-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Montaż na gotowym podłożu, w puszcze instalacyjnej łączników podtynkowych rodzaju: łącznik klawiszowy 1-bieg. kuchnia: 1 = pokoje: 6 = korytarz: 2 = łazienka: 1 = Razem =	1,000 6,000 2,000 1,000 10,000	sz
283	KNR 508-0308-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Montaż na gotowym podłożu gniazda RTV. 1 =	1,000 Razem = 1,000	sz
284	KNR 508-0308-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Montaż na gotowym podłożu gniazda Ethernet pokój 1: 1 =	1,000 Razem = 1,000	sz
285	KNR 508-0307-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Montaż na gotowym podłożu, w puszcze instalacyjnej łączników podtynkowych rodzaju: łącznik klawiszowy 1-bieg. - dzwonek 1 =	1,000 Razem = 1,000	sz
286	KNR 508-0502-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetleniowe przykręcane za pomocą: 2 kołków kotwiących korytarz: 2 = pokoje: 6 = kuchnia: 1 = łazienka i wc: 1 = Razem =	2,000 6,000 1,000 1,000 10,000	kpl
287	KNR 508-0504-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Montaż na gotowym podłożu i podłączenie opraw oświetleniowych żarowych bryzgo- lub strugoodpornych, porcelanowych, rodzaju: przykręcane, przelotowe plafon LED IP44 łazienka: 1 =	1,000 Razem = 1,000	sz
288	KNR 401-0705-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III, pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi w ścianach - pasy o szerokości : do 10,0 cm, przy użyciu ciasta wapiennego	448,000	m

Remont pustostanu - Poznań , Wierzbicice 32 m 3 - prace budowlane i instalacyjne

B. Roboty remontowe pustostanu - roboty instalacyjne : elektryczne

B.b. Wykonanie instalacji elektrycznej

Data: 2026-02-05

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	(156 + 156 + 273 + 296 + 15) / 2 =	448,000	
	Razem =	448,000	m
289	KNR 401-0707-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III, w miejscach po osadzonych w murze lub betonie puszkach, wyłącznikach itp. instalacji elektrycznej oraz hakach, wspornikach, przy użyciu ciasta wapiennego kuchnia: 7 = 7,000 korytarz: 4 = 4,000 łazienka i wc: 5 = 5,000 pokój 1: 7 = 7,000 pokój 2: 7 = 7,000 pokój 3: 7 = 7,000 pokój 4: 7 = 7,000 pokój 5: 7 = 7,000 pokój 6: 7 = 7,000 Razem =	58,000	szt
B.c	Wykonanie instalacji wyrównawczej		
290	KNR 514-0514-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 6/92] Montaż listwy zaciskowej do 8 obwodów. 4 = 4,000 Razem =	4,000	szt
291	KNR 508-0620-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Montaż przez skręcanie uchwytów uziemiających na rurach, o średnicy: do 30 mm 4 * 2 = 8,000 Razem =	8,000	szt
292	KNR 508-0210-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. na podłożu różnym od betonu, w gotowych brzdach bez ich zaprawiania - - łączny przekrój żył: do 6 mm² Cu - LgY 6mm² 2 * 10 = 20,000 Razem =	20,000	m
293	KNR 508-0803-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce o przekroju żyły: powyżej 4,0 do 6,0 mm² - listwa zaciskowa 2 + 8 = 10,000 Razem =	10,000	szt
B.d	Tablice rozdzielcze i pomiarowa		
294	KNR 508-0401-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, z kuciem mechanicznym otworów pod kołki rozporowe plastikowe - rodzaj podłoża : ceglane - 4 otwory 2 = 2,000 Razem =	2,000	szt
295	KNR 508-0405-02-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Montaż obudów tablic rozdzielczych, o powierzchni: od 0,15 do 0,2 m² 1 = 1,000 Razem =	1,000	szt
296	KNR 508-0407-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: rozłącznik przeciwporażen.1-bieg - FR301 1P 40A	1,000	szt

Remont pustostanu - Poznań , Wierzbicice 32 m 3 - prace budowlane i instalacyjne

B. Roboty remontowe pustostanu - roboty instalacyjne : elektryczne

B.d. Tablice rozdzielcze i pomiarowa

Data: 2026-02-05

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
		1 = 1,000	
		Razem = 1,000	szt
297	KNR 508-0407-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: rozłącznik przeciwporażen.1 (2)-bieg - RCD 40A 30mA typ A	1 = 1,000	
		Razem = 1,000	szt
298	KNR 508-0408-04-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Montaż elementów rozdzielnic skrzynkowych modułowych: szyna łączeniowa 1-bieg.	1 = 1,000	
		Razem = 1,000	szt
299	KNR 508-0408-02-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Montaż elementów rozdzielnic skrzynkowych modułowych: listwa przyłączeniowa (zaciskowa) dla N za RCD	1 = 1,000	
		Razem = 1,000	szt
300	KNR 508-0407-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: dzwonek.	1 = 1,000	
		Razem = 1,000	szt
301	KNR 508-0407-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: wyłącznik nadprądowy 1-bieg. B10A	1 + 1 = 2,000	
		Razem = 2,000	szt
302	KNR 508-0407-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: wyłącznik nadprądowy 1-bieg. B16A pokoje: łazienka i wc: kuchnia:	6 = 6,000 2 = 2,000 2 = 2,000	
		Razem = 10,000	szt
303	KNR 508-0803-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce o przekroju żyły: do 2,5 mm2 szyna N i PE $(1 * 2) + ((1 + 1 + 7) * 2) =$	20,000	
		Razem = 20,000	szt
B.e	Pomiary instalacji elektrycznej		
304	KNR 403-1202-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia: dla 1 fazy	4 + 6 = 10,000	
		Razem = 10,000	miar
305	KNR 403-1202-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia: dla 2 lub 3 faz	2 = 2,000	
		Razem = 2,000	miar

Remont pustostanu - Poznań , Wierzbicice 32 m 3 - prace budowlane i instalacyjne

B. Roboty remontowe pustostanu - roboty instalacyjne : elektryczne
 B.e. Pomiary instalacji elektrycznej

Data: 2026-02-05

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
306	KNP 018-4602-06-00 IGM Warszawa [Wyd. ORGBUD W-wa 1998 r.] Badanie wyłącznika różnicowo-prądowego	2,000	pomiar
	2 =	2,000	
	Razem =	2,000	pomiar
B.f	Wyposażenie		
307	KNR 508-0406-02-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu): aparat odbiorczy - ze sprawdzeniem	1,000	szt
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt

--- Koniec wydruku ---