

Remont pustostanu - Poznań , Wroniecka 2/3 m 11 - prace budowlane i instalacyjne

Budowa : Remont pustostanu
Obiekt : Remont pustostanu
Adres : Poznań , Wroniecka 2/3 m 11

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Data: 2025-10-30

Lp.	Kod CPV	Opis działu
A		Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wyposażenia
A.a		Kuchnia
A.b		Łazienka
A.c		Pokój 1
A.d		Korytarz
A.e		Przeglądy, opinie, wywóz gruzu
B		Roboty remontowe pustostanu - roboty instalacyjne : elektryczne
B.a		Demontaż instalacji elektrycznej
B.b		Wykonanie instalacji elektrycznej
B.c		Wykonanie instalacji wyrównawczej
B.d		Tablice rozdzielcze i pomiarowa
B.e		Pomiary instalacji elektrycznej
B.f		Wyposażenie

--- Koniec wydruku ---

Remont pustostanu - Poznań , Wroniecka 2/3 m 11 - prace budowlane i instalacyjne

Budowa : Remont pustostanu

Obiekt : Remont pustostanu

Adres : Poznań , Wroniecka 2/3 m 11

Data: 2025-10-30

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
A	Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wyposażenia		
A.a	Kuchnia		
1	kalkulacja włas Demontaż mebli kuchennych	1,000	szt
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
2	KNR 401-0353-13-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Wykucie z muru: kratki wentylacyjnych, drzwiczek	1,000	szt
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
3	KNR 401-0322-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratki wentylacyjnych	1,000	szt
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
4	KNR 401-0819-15-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	3,224	m2
	(3.56 * 0.6) + (0.8 * 1.36) =	3,224	
	Razem =	3,224	m2
5	KNR 401-0716-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wykonanie tynków zwykłych wewn.kat.III na ścianach płaskich z cegieł, pustaków ceramicznych lub gazobetonów, w pomieszczeniu o powierzchni podłogi: ponad 5,0 m2, przy użyciu ciasta wapiennego	3,224	m2
	(3.56 * 0.6) + (0.8 * 1.36) =	3,224	
	Razem =	3,224	m2
6	KNR 401-0313-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do INP 180 mm	1,000	m
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	m
7	KNR 401-0313-06-00 [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do INP 180 mm	2,000	szt
	2 =	2,000	
	Razem =	2,000	szt
8	KNKRB 003-0702-04-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1991 r.] Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi: plyninowych wewnętrznych	1,600	m2
	0.8 * 2 =	1,600	
	Razem =	1,600	m2
9	ZAL.1 - KNNR 003-0701-04-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Wykucie z muru i wstawienie nowych okien drewnianych MKZ	2,391	m2
	1.22 * 1.96 =	2,391	
	Razem =	2,391	m2

Remont pustostanu - Poznań , Wroniecka 2/3 m 11 - prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos
A.a. Kuchnia

Data: 2025-10-30

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
10	NNRKB 004-2143-02-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1995 r.] Podokienniki i półki o szerokości do 30 cm drewniane lub stalowe	1,300	m
	1.3 =	1,300	
	Razem =	1,300	m
11	KNR 202-2004-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych: jednowarstwowa 55-01	0,995	m2
	(0.12 + 0.20) * 3.11 =	0,995	
	Razem =	0,995	m2
12	KNR 401-1202-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2	26,293	m2
	ściany: (2.25 + 3.59) * 2 * 3.12 =	36,442	
	- 1.22 * 1.96 =	- 2,391	
	- ((3.56 * 0.6) + (0.8 * 1.36)) =	- 3,224	
	- 0.8 * 2 =	- 1,600	
	- 11.012 =	- 11,012	
	sufit: 2.25 * 3.59 =	8,078	
	Razem =	26,293	m2
13	KNR 401-1208-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wyługowanie farby olejnej z tynków: na ścianach	11,012	m2
	ściany: (2.25 + 3.59) * 2 * 1.36 =	15,885	
	- 1.22 * 0.46 =	- 0,561	
	- ((3.56 * 0.6) + (0.8 * 1.36)) =	- 3,224	
	- 0.8 * 1.36 =	- 1,088	
	Razem =	11,012	m2
14	KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Grunt.emulsją ATLAS UNI-GRUNT /dwukrotnie/	37,305	m2
	ściany: (2.25 + 3.59) * 2 * 3.12 =	36,442	
	- 1.22 * 1.96 =	- 2,391	
	- ((3.56 * 0.6) + (0.8 * 1.36)) =	- 3,224	
	- 0.8 * 2 =	- 1,600	
	sufit: 2.25 * 3.59 =	8,078	
	Razem =	37,305	m2
15	KNR 202-2009-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładziel/, wykonane ręcznie: na stropach, na podłożu z tynku	8,078	m2
	sufit: 2.25 * 3.59 =	8,078	
	Razem =	8,078	m2
16	KNR 202-2009-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na stropach	8,078	m2
	sufit: 2.25 * 3.59 =	8,078	
	Razem =	8,078	m2
17	KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładziel/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku	29,227	m2
	ściany: (2.25 + 3.59) * 2 * 3.12 =	36,442	
	- 1.22 * 1.96 =	- 2,391	
	- ((3.56 * 0.6) + (0.8 * 1.36)) =	- 3,224	
	- 0.8 * 2 =	- 1,600	

Remont pustostanu - Poznań , Wroniecka 2/3 m 11 - prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos
A.a. Kuchnia

Data: 2025-10-30

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	Razem =	29,227	m2
18	KNR 202-2009-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na ścianach ściany: $(2.4 + 3.22) * 2 * 3.3 = 37,092$ $- 1 * 1.89 = - 1,890$ $- 0.48 * 0.9 * 2 = - 0,864$ $- 0.9 * 2 = - 1,800$ $- 0.8 * 2 * 2 = - 3,200$ $- 2 * 0.6 = - 1,200$ ściany: $(2.25 + 3.59) * 2 * 3.12 = 36,442$ $- 1.22 * 1.96 = - 2,391$ $- ((3.56 * 0.6) + (0.8 * 1.36)) = - 3,224$ $- 0.8 * 2 = - 1,600$ Razem =	57,365	m2
19	KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie farbą emulsyjną podłóży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem ściany: $(2.25 + 3.59) * 2 * 3.12 = 36,442$ $- 1.22 * 1.96 = - 2,391$ $- ((3.56 * 0.6) + (0.8 * 1.36)) = - 3,224$ $- 0.8 * 2 = - 1,600$ sufit: $2.25 * 3.59 = 8,078$ Razem =	37,305	m2
20	KNR 401-1206-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Analogia: Malowanie farbą akrylowa ZACIEKI - PLAMY 1 l białą, jednokrotne sufit: $2.25 * 3.59 = 8,078$ Razem =	8,078	m2
21	KNR 401-0919-20-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wymiana: klamek drzwiowych z sztyldami 1 = 1,000 Razem =	1,000	szt
22	KNR 401-1212-19-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie farbą ftalową grzejników żeliwnych żeberkowych: dwukrotne z oczyszczeniem podłóży $0.6 * 0.15 * 2 * 6 = 1,080$ Razem =	1,080	m2
23	KNR 401-0818-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych podłoga: $2.25 * 3.59 = 8,078$ Razem =	8,078	m2
24	KNR 401-0804-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Analogia: Zerwanie pozostałości kleju podłoga: $2.25 * 3.59 = 8,078$ Razem =	8,078	m2
25	NNRKB 007-1134-01-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1999 r.] Gruntowanie podłóży poziomych preparatem gruntującym "ATLAS UNI GRUNT" podłoga: $2.25 * 3.59 = 8,078$ Razem =	8,078	m2

Remont pustostanu - Poznań , Wroniecka 2/3 m 11 - prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos
A.a. Kuchnia

Data: 2025-10-30

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
26	NNRKB 007-1130-01-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1999 r.] Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2 - zaprawa "CERESIT" CN 72 podłoga: $2,25 * 3,59 =$ 8,078 Razem = 8,078	8,078	m2
27	NNRKB 007-1130-03-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1999 r.] Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zminę grubości o 1 mm zaprawa "CERESIT" CN 72 Krotność = 5. podłoga: $2,25 * 3,59 =$ 8,078 Razem = 8,078	8,078	m2
28	KNR 202-1112-06-11 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Posadzki z wykładziny rulonowej PVC. podłoga: $2,25 * 3,59 =$ 8,078 Razem = 8,078	8,078	m2
29	KNR 202-1112-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Zgrzewanie wykładzin rulonowych PVC podłoga: $2,25 * 3,59 =$ 8,078 Razem = 8,078	8,078	m2
30	KNR 202-1113-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Listwy przyścienne z drewna iglastego listwy: $(2,25 + 3,59) * 2 =$ 11,680 $- 0,8 =$ - 0,800 Razem = 10,880	10,880	m
31	KNR 401-0411-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wymiana progów drzwiowych $1 =$ 1,000 Razem = 1,000	1,000	szt
32	KNR 012-0829-01-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.] Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej $(3,56 * 0,6) + (0,8 * 1,36) =$ 3,224 Razem = 3,224	3,224	m2
33	KNR 012-0829-07-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.] Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach płytek : 20x20 cm - metodą kombinowaną $(3,56 * 0,6) + (0,8 * 1,36) =$ 3,224 Razem = 3,224	3,224	m2
34	KNR 402-0230-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Demontaż rurociągu z rur PCW na ścianach budynku - średnica rury: do 50 mm $1,95 =$ 1,950 Razem = 1,950	1,950	m
35	KNR 402-0114-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Demontaż rurociągu o średnicy: 15-20 mm $8,6 =$ 8,600 Razem = 8,600	8,600	m

Remont pustostanu - Poznań , Wroniecka 2/3 m 11 - prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wyposażenia
A.a. Kuchnia

Data: 2025-10-30

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
36	KNR 215-0205-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96] Rurociągi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na ścianach w budynku, łączone metodą wciskową, przy średnicy rurociągu: 50 mm	1,95 = Razem =	1,950 1,950 m
37	KNR 402-0211-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96] Wstawienie trójnika z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - średnica trójnika: 50 mm	1 = Razem =	1,000 1,000 szt
38	KNR 013-0127-01-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1996 r.] Rurociągi z rur PE przy średnicy rurociągu: 20 mm	8,6 = Razem =	8,600 8,600 m
39	KNR 401-0338-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96] Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/4 x 1/2 cegły	4,3 = Razem =	4,300 4,300 m
40	KNR 401-0326-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96] Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł, o szerokości: 1 cegły, przy użyciu wapna suchogaszzonego	4,3 = Razem =	4,300 4,300 m
41	KNR 402-0111-02-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czepalnego, hydrantu lub baterii - połączenia sztywne o średnicy: 20 mm	3 = Razem =	3,000 3,000 msc
42	KNR 215-0211-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 50 mm	2 = Razem =	2,000 2,000 podejśc.
43	KNR 402-0121-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96] Wymiana baterii umywalkowej lub zlewozmywakowej ściennej: mosiężnej chrom.standardowej	1 = Razem =	1,000 1,000 szt
44	KNR 402-0219-04-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych na szafce	1 = Razem =	1,000 1,000 szt
45	KNR 402-0125-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Wstawienie zaworu przelotowego o średnicy: 15 mm do zmywarki		1,000 1,000 szt

Remont pustostanu - Poznań , Wroniecka 2/3 m 11 - prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.a. Kuchnia

Data: 2025-10-30

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
		1 = 1,000	
		Razem = 1,000	szt
46	KNR 402-0311-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o średnicy: 15-20 mm	3.5 = 3,500	3,500 szt
		Razem = 3,500	szt
47	KNR 215-0305-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Rurociągi gazowe z rur miedzianych o połączeniach lutowanych, mocowane na ścianach w budynkach mieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej rurociągu: 15 mm	3.5 = 3,500	3,500 m
		Razem = 3,500	m
48	KNR 000-0203-01-00 INSTAL Warszawa [Wyd.INSTAL W-wa 1996] Podejścia do kuchni gazowych, z rur miedzianych o średnicy zewnętrznej: 15 mm	1 = 1,000	1,000 szt
		Razem = 1,000	szt
49	KNR 215-0312-02-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Montaż: kurka gazowego przelotowego gwint.o śr. 20 mm (Wąż przewód do kuchenki gazowej 1m 100cm SZYBKOZŁĄCZE. MOCNY. GEBO)	1 = 1,000	1,000 szt
		Razem = 1,000	szt
50	KNR 402-0311-03-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wymiana kuchni gazowej: 4-palnikowej z piekarnikiem	1 = 1,000	1,000 kpl
		Razem = 1,000	kpl
A.b	Łazienka		
51	KNR 401-0353-13-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Wykucie z muru: kratki wentylacyjnych, drzwiczek	1 = 1,000	1,000 szt
		Razem = 1,000	szt
52	KNR 401-0322-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratki wentylacyjnych	1 = 1,000	1,000 szt
		Razem = 1,000	szt
53	KNR 401-0310-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Zamurowanie otworów, przy użyciu wapna suchog.	1 = 1,000	1,000 szt
		Razem = 1,000	szt
54	KNR 401-0819-15-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	2.58 * 0.7 = 1,806	1,806 m2
		Razem = 1,806	m2

Remont pustostanu - Poznań , Wroniecka 2/3 m 11 - prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.b. Łazienka

Data: 2025-10-30

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	sufit: $2.06 * 1.52 =$	3,131	
	Razem =	22,064	m2
64	KNR 202-2009-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na stropach, na podłożu z tynku sufit: $2.06 * 1.52 =$	3,131	m2
	Razem =	3,131	m2
65	KNR 202-2009-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na stropach sufit: $2.06 * 1.52 =$	3,131	m2
	Razem =	3,131	m2
66	KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku ściany: $(2.06 + 1.52) * 2 * 3.12 =$	22,339	
	- $0.8 * 2 =$	- 1,600	
	- $10.812 =$	- 10,812	
	Razem =	9,927	m2
67	KNR 202-2009-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na ścianach ściany: $(2.06 + 1.52) * 2 * 3.12 =$	22,339	
	- $0.8 * 2 =$	- 1,600	
	- $10.812 =$	- 10,812	
	Razem =	9,927	m2
68	KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem ściany: $(2.06 + 1.52) * 2 * 3.12 =$	22,339	
	- $0.8 * 2 =$	- 1,600	
	- $10.812 =$	- 10,812	
	sufit: $2.06 * 1.52 =$	3,131	
	Razem =	13,058	m2
69	KNR 401-0919-20-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wymiana: klamek drzwiowych z sztyldami	1,000	szt
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
70	KNR 401-1212-19-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie farbą ftalową grzejników żeliwnych żeberkowych: dwukrotne z oczyszczeniem podłoża $0.6 * 0.15 * 2 * 8 =$	1,440	
	Razem =	1,440	m2
71	KNR 402-0516-01-06 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Analogia : Demontarz i ponowny montarz grzejnika łazienkowego	1,000	kpl
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	kpl

Remont pustostanu - Poznań , Wroniecka 2/3 m 11 - prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos
A.b. Łazienka

Data: 2025-10-30

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
72	KNR 401-0811-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Rozebranie posadzki z płytek z kamieni sztucznych podłoga: $2.06 * 1.52 =$	3,131 <u>3,131</u> Razem = <u>3,131</u>	m2 m2
73	KNR 401-0804-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Analogia: Zerwanie pozostałości kleju podłoga: $2.06 * 1.52 =$	3,131 <u>3,131</u> Razem = <u>3,131</u>	m2 m2
74	KNR 401-0411-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wymiana progów drzwiowych $1 =$	1,000 <u>1,000</u> Razem = <u>1,000</u>	szt szt
75	NNRKB 007-1134-01-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1999 r.] Gruntowanie podłoża poziomych preparatem gruntującym "ATLAS UNI GRUNT" podłoga: $2.06 * 1.52 =$	3,131 <u>3,131</u> Razem = <u>3,131</u>	m2 m2
76	NNRKB 007-1130-01-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1999 r.] Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2 - zaprawa "CERESIT" CN 72 podłoga: $2.06 * 1.52 =$	3,131 <u>3,131</u> Razem = <u>3,131</u>	m2 m2
77	NNRKB 007-1130-03-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1999 r.] Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zminę grubości o 1 mm zaprawa "CERESIT" CN 72 Krotność = 5. podłoga: $2.06 * 1.52 =$	3,131 <u>3,131</u> Razem = <u>3,131</u>	m2 m2
78	KNR 040-0413-03-00 ATHENASOFT Warszawa [Wyd.ATHENASOFT W-wa 2010 r.] Izolacja pozioma z polimerowej masy uszczelniającej (folia w płynie) wykonana ręcznie - nałożenie dwóch warstw podłoga: $2.06 * 1.52 =$	3,131 <u>3,131</u> Razem = <u>3,131</u>	m2 m2
79	KNR 040-0413-01-00 ATHENASOFT Warszawa [Wyd.ATHENASOFT W-wa 2010 r.] Izolacja pionowa z polimerowej masy uszczelniającej (folia w płynie) wykonana ręcznie - nałożenie dwóch warstw ściany: $(2.06 + 1.52) * 2 * 1.7 =$ $- 0.8 * 1.7 =$	10,812 <u>12,172</u> <u>- 1,360</u> Razem = <u>10,812</u>	m2 m2
80	KNR 012-1118-01-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.] Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek na kleju podłoga: $2.06 * 1.52 =$	3,131 <u>3,131</u> Razem = <u>3,131</u>	m2 m2
81	KNR 012-1118-08-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.] Posadzki z płytek, z kamieni sztucznych układanych na klej, o wymiarze płytek: 30x30 cm - układane metodą zwykłą	3,131	m2

Remont pustostanu - Poznań , Wroniecka 2/3 m 11 - prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzgarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.b. Łazienka

Data: 2025-10-30

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	podłoga: 2.06 * 1.52 =	3,131	
	Razem =	3,131	m2
82	KNR 012-0829-01-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.] Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej ściany: (2.06 + 1.52) * 2 * 1.7 =	12,172	
	- 0.8 * 1.7 =	- 1,360	
	Razem =	10,812	m2
83	KNR 012-0829-07-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.] Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach płytek : 20x20 cm - metodą kombinowaną ściany: (2.06 + 1.52) * 2 * 1.7 =	12,172	
	- 0.8 * 1.7 =	- 1,360	
	Razem =	10,812	m2
84	KNR 402-0230-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Demontaż rurociągu z rur PCW na ścianach budynku - średnica rury: do 50 mm	3,8 =	3,800
	Razem =	3,800	m
85	KNR 402-0114-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Demontaż rurociągu stalowego, ocynkowanego o średnicy: 15-20 mm	9,4 =	9,400
	Razem =	9,400	m
86	KNR 215-0205-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96] Rurociągi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na ścianach w budynku, łączone metodą wciskową, przy średnicy rurociągu: 50 mm	3,8 =	3,800
	Razem =	3,800	m
87	KNR 215-0207-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC,o połączeniach wciskowych,mocowane na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy: 110 mm	1 =	1,000
	Razem =	1,000	m
88	KNR 402-0211-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wstawienie trójnika z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - średnica trójnika: 50 mm	3 =	3,000
	Razem =	3,000	szt
89	KNR 013-0127-01-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1996 r.] Rurociągi z rur PE przy średnicy rurociągu: 20 mm	9,4 =	9,400
	Razem =	9,400	m
90	KNR 401-0338-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/4 x 1/2 cegły	4,7 =	4,700
	Razem =	4,700	m

Remont pustostanu - Poznań , Wroniecka 2/3 m 11 - prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarские; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos
A.b. Łazienka

Data: 2025-10-30

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
91	KNR 401-0326-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł, o szerokości: 1 cegły, przy użyciu wapna suchogaszzonego	4,700 4,700 Razem = 4,700	m m
92	KNR 402-0111-06-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Wymiana podejścia dopływowego zaworu czerpalnego, baterii lub płuczki ustępowej o połączeniu: elastycznym z tworzywa	1 = 1,000 Razem = 1,000	msc msc
93	KNR 402-0111-02-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, hydrantu lub baterii - połączenia sztywne o średnicy: 20 mm	5 = 5,000 Razem = 5,000	msc msc
94	KNR 215-0211-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 110 mm	1 = 1,000 Razem = 1,000	podejśc. podejśc.
95	KNR 215-0211-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 50 mm	3 = 3,000 Razem = 3,000	podejśc. podejśc.
96	KNR 402-0121-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wymiana baterii umywalkowej lub zlewozmywakowej ściiennej: mosiężnej chrom.standardowej	1 = 1,000 Razem = 1,000	szt szt
97	KNR 402-0219-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wymiana umywalki porcelanowej: bez wspornika, z syfonem z tworzywa	1 = 1,000 Razem = 1,000	kpl kpl
98	KNR 402-0121-04-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wymiana baterii wannowej ściiennej standardowej , z natryskiem ręcznym	1 = 1,000 Razem = 1,000	szt szt
99	KNR 402-0221-02-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wymiana wanny: blaszanej emaliowanej	1 = 1,000 Razem = 1,000	kpl kpl
100	KNR 402-0223-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wymiana urządzenia sanitarnego porcelanowego - kompakt	1,000	kpl

Remont pustostanu - Poznań , Wroniecka 2/3 m 11 - prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzgarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos
A.b. Łazienka

Data: 2025-10-30

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
		1 = 1,000	
		Razem = 1,000	kpl
101	KNR 402-0125-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Wstawienie zaworu przelotowego o średnicy: 15 mm do pralki	1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000 szt
102	KNR 402-0311-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o średnicy: 15-20 mm	4 = 4,000 Razem = 4,000	4,000 szt
A.c	Pokój 1		
103	KNR 401-0313-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do INP 180 mm	1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000 m
104	KNR 401-0313-06-00 [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do INP 180 mm	2 = 2,000 Razem = 2,000	2,000 szt
105	KNKRB 003-0702-04-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1991 r.] Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi: płycinowych wewnętrznych	0.8 * 2 = 1,600 Razem = 1,600	1,600 m2
106	ZAŁ.1 - KNNR 003-0701-04-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Wykucie z muru i wstawienie nowych okien drewnianych MKZ	1.24 * 2 = 2,480 Razem = 2,480	2,480 m2
107	NNRKB 004-2143-02-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1995 r.] Podokienniki i półki o szerokości do 30 cm drewniane lub stalowe	1.3 = 1,300 Razem = 1,300	1,300 m
108	KNR 401-1202-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2		
	ściany:	$(4 + 5.75) * 2 * 3.12 =$	60,840
		$- 1.24 * 2 =$	- 2,480
		$- 0.8 * 2 =$	- 1,600
	sufit:	$4 * 5.75 =$	23,000
		Razem =	79,760
			m2
109	KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Grunt.emulsją ATLAS UNI-GRUNT /dwukrotnie/		
	ściany:	$(4 + 5.75) * 2 * 3.12 =$	60,840
		$- 1.24 * 2 =$	- 2,480
		$- 0.8 * 2 =$	- 1,600

Remont pustostanu - Poznań , Wroniecka 2/3 m 11 - prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzgarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.c. Pokój 1

Data: 2025-10-30

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	sufit: $4 * 5,75 =$	23,000	
	Razem =	79,760	m2
110	KNR 202-2009-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na stropach, na podłożu z tynku sufit: $4 * 5,75 =$	23,000	
	Razem =	23,000	m2
111	KNR 202-2009-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na stropach sufit: $4 * 5,75 =$	23,000	
	Razem =	23,000	m2
112	KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku ściany: $(4 + 5,75) * 2 * 3,12 =$ $- 1,24 * 2 =$ $- 0,8 * 2 =$	60,840 - 2,480 - 1,600	
	Razem =	56,760	m2
113	KNR 202-2009-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na ścianach ściany: $(4 + 5,75) * 2 * 3,12 =$ $- 1,24 * 2 =$ $- 0,8 * 2 =$	60,840 - 2,480 - 1,600	
	Razem =	56,760	m2
114	KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem ściany: $(4 + 5,75) * 2 * 3,12 =$ $- 1,24 * 2 =$ $- 0,8 * 2 =$ sufit: $4 * 5,75 =$	60,840 - 2,480 - 1,600 23,000	
	Razem =	79,760	m2
115	KNR 401-1212-19-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie farbą ftalową grzejników żeliwnych żeberkowych: dwukrotne z oczyszczeniem podłoża $0,6 * 0,15 * 2 * 14 =$	2,520	
	Razem =	2,520	m2
116	KNR 401-0919-20-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wymiana: klamek drzwiowych z sztyldami	1 =	1,000
	Razem =	1,000	szt
117	KNR 401-0818-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych podłoga: $4 * 5,75 =$	23,000	
	Razem =	23,000	m2

Remont pustostanu - Poznań , Wroniecka 2/3 m 11 - prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos
A.c, Pokój 1

Data: 2025-10-30

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
118	KNR 401-0816-06-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Rozebranie posadzek z deszczulek nie nadających się do ponownego wbudowania, z oderwaniem listew lub cokołów, w pomieszczeniach o powierzchni: 5 m2 i większej podłoga: 4 * 5,75 = 23,000 Razem = 23,000	23,000	m2
119	KNR 401-0804-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Analogia: Zerwanie pozostałości kleju podłoga: 4 * 5,75 = 23,000 Razem = 23,000	23,000	m2
120	NNRKB 007-1134-01-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1999 r.] Gruntowanie podłoża poziomych preparatem gruntującym "ATLAS UNI GRUNT" podłoga: 4 * 5,75 = 23,000 Razem = 23,000	23,000	m2
121	NNRKB 007-1130-01-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1999 r.] Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2 - zaprawa "CERESIT" CN 72 podłoga: 4 * 5,75 = 23,000 Razem = 23,000	23,000	m2
122	NNRKB 007-1130-03-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1999 r.] Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zminę grubości o 1 mm zaprawa "CERESIT" CN 72 Krotność = 5. podłoga: 4 * 5,75 = 23,000 Razem = 23,000	23,000	m2
123	KNR 202-0616-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Amalogia : Podkład podłogowy XPS 3 mm pod panele jedna warstwa na sucho podłoga: 4 * 5,75 = 23,000 Razem = 23,000	23,000	m2
124	NNRKB 008-1136-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1999 r.] Posadzki z paneli podłogowych AC 4A na podkładzie podłoga: 4 * 5,75 = 23,000 Razem = 23,000	23,000	m2
A.d	Korytarz		
125	kalkulacja włas Demontaż pawlaczy 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	szt
126	KNR 401-0313-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do INP 180 mm 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	m
127	KNR 401-0313-06-00 [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do INP 180 mm	2,000	szt

Remont pustostanu - Poznań , Wroniecka 2/3 m 11 - prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzgarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wyposażenia
A.d. Korytarz

Data: 2025-10-30

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	2 =	2,000	
	Razem =	2,000	szt
128	ZAL.1 - KNNR 003-0702-06-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	1,800	m2
	2 * 0.9 =	1,800	
	Razem =	1,800	m2
129	KNR 401-1205-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Zerwanie starych tapet ściana:	8,250	m2
	(2.14 + 1.22) * 2 * 2.18 =	14,650	
	- 0.8 * 2 * 2 =	- 3,200	
	- 0.7 * 2 =	- 1,400	
	- 0.9 * 2 =	- 1,800	
	Razem =	8,250	m2
130	KNR 401-1202-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 ściana:	17,177	m2
	(2.14 + 1.22) * 2 * 3.12 =	20,966	
	- 0.8 * 2 * 2 =	- 3,200	
	- 0.7 * 2 =	- 1,400	
	- 0.9 * 2 =	- 1,800	
	sufit:	2.14 * 1.22 =	2,611
	Razem =	17,177	m2
131	KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Grunt.emulsją ATLAS UNI-GRUNT /dwukrotnie/ ściana:	17,177	m2
	(2.14 + 1.22) * 2 * 3.12 =	20,966	
	- 0.8 * 2 * 2 =	- 3,200	
	- 0.7 * 2 =	- 1,400	
	- 0.9 * 2 =	- 1,800	
	sufit:	2.14 * 1.22 =	2,611
	Razem =	17,177	m2
132	KNR 202-2009-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładziel/, wykonane ręcznie: na stropach, na podłożu z tynku sufit:	2,611	m2
	2.14 * 1.22 =	2,611	
	Razem =	2,611	m2
133	KNR 202-2009-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładziel/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na stropach sufit:	2,611	m2
	2.14 * 1.22 =	2,611	
	Razem =	2,611	m2
134	KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładziel/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku ściana:	14,566	m2
	(2.14 + 1.22) * 2 * 3.12 =	20,966	
	- 0.8 * 2 * 2 =	- 3,200	
	- 0.7 * 2 =	- 1,400	
	- 0.9 * 2 =	- 1,800	
	Razem =	14,566	m2

Remont pustostanu - Poznań , Wroniecka 2/3 m 11 - prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzgarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos
A.d. Korytarz

Data: 2025-10-30

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
135	KNR 202-2009-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na ścianach ściana: $(2.14 + 1.22) * 2 * 3.12 = 20,966$ $- 0.8 * 2 * 2 = - 3,200$ $- 0.7 * 2 = - 1,400$ $- 0.9 * 2 = - 1,800$ Razem = 14,566	14,566	m2
136	KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem ściana: $(2.14 + 1.22) * 2 * 3.12 = 20,966$ $- 0.8 * 2 * 2 = - 3,200$ $- 0.7 * 2 = - 1,400$ $- 0.9 * 2 = - 1,800$ sufit: $2.14 * 1.22 = 2,611$ Razem = 17,177	17,177	m2
137	KNR 401-1209-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie dwukrotne farbą olejną, uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni: drzwi wejściowe $1.35 * 3.11 * 2.22 = 9,321$ Razem = 9,321	9,321	szt
138	KNR 401-0919-20-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wymiana: klamek drzwiowych z sztyldami 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	szt
139	KNR 401-0818-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych podłoga: $2.14 * 1.22 = 2,611$ Razem = 2,611	2,611	m2
140	KNR 401-0804-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Analogia: Zerwanie pozostałości kleju podłoga: $2.14 * 1.22 = 2,611$ Razem = 2,611	2,611	m2
141	NNRKB 007-1134-01-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1999 r.] Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym "ATLAS UNI GRUNT" podłoga: $2.14 * 1.22 = 2,611$ Razem = 2,611	2,611	m2
142	NNRKB 007-1130-01-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1999 r.] Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2 - zaprawa "CERESIT" CN 72 podłoga: $2.14 * 1.22 = 2,611$ Razem = 2,611	2,611	m2
143	NNRKB 007-1130-03-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1999 r.] Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zminę grubości o 1 mm zaprawa "CERESIT" CN 72 Krotność = 5. podłoga: $2.14 * 1.22 = 2,611$ Razem = 2,611	2,611	m2

Remont pustostanu - Poznań , Wroniecka 2/3 m 11 - prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos
A.d. Korytarz

Data: 2025-10-30

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
144	KNR 202-0616-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Amalgogia : Podkład podłogowy XPS 3 mm pod panele jedna warstwa na sucho podłoga: 2,14 * 1,22 = 2,611 Razem = 2,611	2,611	m2
145	NNRKB 008-1136-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1999 r.] Posadzki z paneli podłogowych AC 4A na podkładzie podłoga: 2,14 * 1,22 = 2,611 Razem = 2,611	2,611	m2
146	KNR 401-0411-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wymiana progów drzwiowych 2 = 2,000 Razem = 2,000	2,000	szt
147	KNR 402-0311-01-00 [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o średnicy: 15-20 mm 2,8 = 2,800 Razem = 2,800	2,800	m
148	KNR 215-0305-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Rurociągi gazowe z rur miedzianych o połączeniach lutowanych, mocowane na ścianach w budynkach mieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej rurociągu: 15 mm 2,8 = 2,800 Razem = 2,800	2,800	m
149	KNR 000-0204-01-00 INSTAL Warszawa [Wyd.INSTAL W-wa 1996] Podejścia obustronne do gazomierzy, na ścianie, z rur miedzianych o średnicy zewnętrznej: 22 mm 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	kpl
A.e	Przeglądy, opinie, wywóz gruzu		
150	KNR 401-0109-17-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem płutki +zaprawa: 21 * 0,035 = 0,735 wykładzina: 33,2 * 0,003 = 0,100 powłoki malarskie: 115 * 0,005 = 0,575 drzwi z ościeżnicami: 6,4 * 0,05 = 0,320 okna: 4,9 * 0,06 = 0,294 cegła i tynki po wykuciacz: 0,2 = 0,200 odpady po opakowaniach: 1,25 = 1,250 Razem = 3,474	3,474	m3
151	KNR 401-0109-20-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowyladowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego,bez względu na rodzaj konstrukcji. Krotność = 15. płutki +zaprawa: 21 * 0,035 = 0,735 wykładzina: 33,2 * 0,003 = 0,100 powłoki malarskie: 115 * 0,005 = 0,575 drzwi z ościeżnicami: 6,4 * 0,05 = 0,320 okna: 4,9 * 0,06 = 0,294 cegła i tynki po wykuciacz: 0,2 = 0,200 odpady po opakowaniach: 1,25 = 1,250 Razem = 3,474	3,474	m3

Remont pustostanu - Poznań , Wroniecka 2/3 m 11 - prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzgarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos
A.e. Przeglądy, opinie, wywóz gruzu

Data: 2025-10-30

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
152	wycena własna Koszty utylizacji odpadów plutki +zaprawa: 21 * 0.035 = 0,735 wykładzina: 33.2 * 0.003 = 0,100 powłoki malarskie: 115 * 0.005 = 0,575 drzwi z ościeżnicami: 6.4 * 0.05 = 0,320 okna: 4.9 * 0.06 = 0,294 cegła i tynki po wykuciacz: 0.2 = 0,200 odpady po opakowaniach: 1.25 = 1,250 Razem = 3,474	3,474	m3
153	KNR 401-0920-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Analogia : Założenie na drzwiach wejściowych tabliczki z numerem lokalu 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	szt
B Roboty remontowe pustostanu - roboty instalacyjne : elektryczne			
B.a Demontaż instalacji elektrycznej			
154	KNR 403-1122-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Demontaż gniazd wtyczkowych na prąd o natężeniu do 63 A, rodzaju: podtynkowe - 2 bieg.z uziemieniem kuchnia: 6 = 6,000 korytarz: 1 = 1,000 łazienka i wc: 5 = 5,000 pokó 1: 6 = 6,000 Razem = 18,000	18,000	szt
155	KNR 403-1124-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Demontaż łączników instalacyjnych na prąd o natężeniu do 10 A, rodzaju: podtynkowe - 1 bieg., 1 wylotowe pokój 1: 1 = 1,000 kuchnia: 1 = 1,000 łazienka: 1 = 1,000 korytarz: 1 = 1,000 Razem = 4,000	4,000	szt
156	KNR 403-1122-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Demontaż gniazd RTV 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	szt
157	KNR 403-1120-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Demontaż okrągłych, uszczelnionych puszek z tworzyw sztucznych i metalowych, z odłączeniem przewodów o przekroju: do 2,5 mm2 - puszki 2 wylotowe 18 + 4 = 22,000 Razem = 22,000	22,000	szt
158	KNR 403-1149-05-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Demontaż osprzętu modułowego szynowego: wyłącznik przeciwporażeniowy 2-biegunowy 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	szt
159	KNR 403-1149-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Demontaż osprzętu modułowego szynowego: wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy 4 = 4,000 Razem = 4,000	4,000	szt

Remont pustostanu - Poznań , Wroniecka 2/3 m 11 - prace budowlane i instalacyjne

B. Roboty remontowe pustostanu - roboty instalacyjne : elektryczne

B.a. Demontaż instalacji elektrycznej

Data: 2025-10-30

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
160	KNR 403-1129-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Demontaż tablic bezpiecznikowych, (bez nakładów na odłączenie przewodów), o powierzchni: do 0,5 m2	1,000	szt
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
161	KNR 403-1133-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Demontaż oprav oświetleniowych kuchnia: korytarz: łazienka: pokój 1:	6,000	szt
	1 =	1,000	
	2 =	2,000	
	2 =	2,000	
	1 =	1,000	
	Razem =	6,000	szt
162	KNR 403-1132-10-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Demontaż transformatorów sygnalizacyjnych, buczków lub dzwonek na napięcie do 220 V	1,000	szt
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
163	KNR 1326-0401-01-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1996 r.] Demontaż aparatu elektrycznego, o masie: do 1 kg (słuchawka domofonowa) kuchnia:	1,000	szt
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
164	KNR 403-1116-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Demontaż przewodów: wtykowych na podłożu ceglany lub beton.	208,000	m
	(26 + 26 + 30 + 111 + 15) =	208,000	
	Razem =	208,000	m
B.b	Wykonanie instalacji elektrycznej		
165	KNR 403-1001-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Mechaniczne wykucie bruzd pod przewody wtykowe, w podłożu: z cegły	104,000	m
	(26 + 26 + 30 + 111 + 15) / 2 =	104,000	
	Razem =	104,000	m
166	KNR 403-1003-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Mechaniczne przebijanie w ścianach lub stropach z cegły, otworów o długości przebicia ponad 1/2 do 1 cegły i średnicy rury: do 25 mm	3,000	szt
	3 =	3,000	
	Razem =	3,000	szt
167	KNR 403-1010-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Mechaniczne wykucie w podłożu ceglany, wnęki o objętości: do 0,10 dm3 pod puszkę kuchnia: korytarz: łazienka i wc: pokój 1:	22,000	szt
	6 =	6,000	
	3 =	3,000	
	6 =	6,000	
	7 =	7,000	
	Razem =	22,000	szt
168	KNR 508-0302-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych o średnicy do 60 mm kuchnia: korytarz: łazienka i wc: pokój 1:	22,000	szt
	6 =	6,000	
	3 =	3,000	
	6 =	6,000	
	7 =	7,000	

Remont pustostanu - Poznań , Wroniecka 2/3 m 11 - prace budowlane i instalacyjne

B. Roboty remontowe pustostanu - roboty instalacyjne : elektryczne
B.b. Wykonanie instalacji elektrycznej

Data: 2025-10-30

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	Razem =	22,000	szt
169	KNR 508-0210-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. na podłożu różnym od betonu, w gotowych brzdach bez ich zaprawiania - - łączny przekrój żył: do 6 mm2 Cu Kabel kat 5e U/UTP drut 4x2x0,5 mm pokój 1:	26 = 26,000	m
	Razem =	26,000	m
170	KNR 508-0210-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. na podłożu różnym od betonu, w gotowych brzdach bez ich zaprawiania - - łączny przekrój żył: do 6 mm2 Cu Przewód 75ohm RG 6 1,0/4,8 Cu pokój 1:	26 = 26,000	m
	Razem =	26,000	m
171	KNR 508-0210-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. na podłożu różnym od betonu, w gotowych brzdach bez ich zaprawiania - - łączny przekrój żył: do 6 mm2 Cu Przewód YDYp 3x1,5mm2 łazienka i wc oświetlenie: Oświetlenie: dzwonek:	15 = 12 = 3 = 15,000 12,000 3,000	m
	Razem =	30,000	m
172	KNR 508-0210-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. na podłożu różnym od betonu, w gotowych brzdach bez ich zaprawiania - - łączny przekrój żył: do 12 mm2 Cu - YDYp 3X2,5mm pokój 1,: kuchnia: łazienka i wc: korytarz:	37 = 38 = 18 = 18 = 37,000 38,000 18,000 18,000	m
	Razem =	111,000	m
173	KNR 508-0210-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. na podłożu różnym od betonu, w gotowych brzdach bez ich zaprawiania - - łączny przekrój żył: do 12 mm2 Cu - YDY 5X6mm (WLZ)	15 = 15,000	m
	Razem =	15,000	m
174	KNR 508-0309-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych: podtynkowych w puszkach - 2-bieg.z uz.10A kuchnia: korytarz: pokój 1:	6 = 1 = 7 = 6,000 1,000 7,000	szt
	Razem =	14,000	szt
175	KNR 508-0309-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych: bryzgoszcz. przykręc. - 2-bieg.z uz.16A, 250V łazienka i wc:	4 = 4,000	szt
	Razem =	4,000	szt
176	KNR 508-0307-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Montaż na gotowym podłożu, w puszcze instalacyjnej łączników podtynkowych rodzaju: łącznik klawiszowy 1-bieg. kuchnia: pokoje: korytarz: łazienka:	1 = 1 = 1 = 1 = 1,000 1,000 1,000 1,000	szt

Remont pustostanu - Poznań , Wroniecka 2/3 m 11 - prace budowlane i instalacyjne

B. Roboty remontowe pustostanu - roboty instalacyjne : elektryczne
B.b. Wykonanie instalacji elektrycznej

Data: 2025-10-30

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	Razem =	4,000	szt
177	KNR 508-0308-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Montaż na gotowym podłożu gniazda RTV.	1,000	szt
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
178	KNR 508-0308-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Montaż na gotowym podłożu gniazda Ethernet pokój 1:	1,000	szt
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
179	KNR 508-0307-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Montaż na gotowym podłożu, w puszcze instalacyjnej łączników podtynkowych rodzaju: łącznik klawiszowy 1-bieg. - dzwonek	1,000	szt
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
180	KNR 508-0502-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetleniowe przykręcane za pomocą: 2 kołków kotwiących korytarz: pokoje: kuchnia: łazienka i wc:	5,000	kpl
	1 =	1,000	
	1 =	1,000	
	1 =	1,000	
	2 =	2,000	
	Razem =	5,000	kpl
181	KNR 508-0504-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Montaż na gotowym podłożu i podłączenie opraw oświetleniowych żarowych bryzgo- lub strugoodpornych, porcelanowych, rodzaju: przykręcane, przelotowe plafon LED IP44 łazienka:	1,000	szt
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
182	KNR 401-0705-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III, pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi w ścianach - pasy o szerokości : do 10,0 cm, przy użyciu ciasta wapiennego	104,000	m
	$(26 + 26 + 30 + 111 + 15) / 2 =$	104,000	
	Razem =	104,000	m
183	KNR 401-0707-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III, w miejscach po osadzonych w murze lub betonie puszkach, wyłącznikach itp. instalacji elektrycznej oraz hakach, wspornikach, przy użyciu ciasta wapiennego kuchnia: korytarz: łazienka i wc: pokój 1:	22,000	szt
	6 =	6,000	
	3 =	3,000	
	6 =	6,000	
	7 =	7,000	
	Razem =	22,000	szt
B.c	Wykonanie instalacji wyrównawczej		
184	KNR 514-0514-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 6/92] Montaż listwy zaciskowej do 8 obwodów.	2,000	szt
	2 =	2,000	
	Razem =	2,000	szt
185	KNR 508-0620-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Montaż przez skręcanie uchwytów uziemiających na rurach, o średnicy: do 30 mm	4,000	szt

Remont pustostanu - Poznań , Wroniecka 2/3 m 11 - prace budowlane i instalacyjne

B. Roboty remontowe pustostanu - roboty instalacyjne : elektryczne

B.c. Wykonanie instalacji wyrównawczej

Data: 2025-10-30

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
		2 * 2 = 4,000	
		Razem = 4,000	szt
186	KNR 508-0210-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. na podłożu różnym od betonu, w gotowych bruzdach bez ich zaprawiania - - łączny przekrój żył: do 6 mm2 Cu - LgY 6mm2	2 * 5 = 10,000	
		Razem = 10,000	m
187	KNR 508-0803-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce o przekroju żyły: powyżej 4,0 do 6,0 mm2 - listwa zaciskowa	2 + 4 = 6,000	
		Razem = 6,000	szt
B.d	Tablice rozdzielcze i pomiarowa		
188	KNR 508-0401-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, z kuciem mechanicznym otworów pod kołki rozporowe plastikowe - rodzaj podłoża : ceglane - 4 otwory	2 = 2,000	
		Razem = 2,000	szt
189	KNR 508-0405-02-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Montaż obudów tablic rozdzielczych, o powierzchni: od 0,15 do 0,2 m2	1 = 1,000	
		Razem = 1,000	szt
190	KNR 508-0407-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: rozłącznik przeciwporażen.1-bieg - FR301 1P 40A	1 = 1,000	
		Razem = 1,000	szt
191	KNR 508-0407-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: rozłącznik przeciwporażen.1 (2)-bieg - RCD 40A 30mA typ A	1 = 1,000	
		Razem = 1,000	szt
192	KNR 508-0408-04-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Montaż elementów rozdzielnic skrzynkowych modułowych: szyna łączeniowa 1-bieg.	1 = 1,000	
		Razem = 1,000	szt
193	KNR 508-0408-02-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Montaż elementów rozdzielnic skrzynkowych modułowych: listwa przyłączeniowa (zaciskowa) dla N za RCD	1 = 1,000	
		Razem = 1,000	szt
194	KNR 508-0407-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: dzwonek.	1 = 1,000	

Remont pustostanu - Poznań , Wroniecka 2/3 m 11 - prace budowlane i instalacyjne

B. Roboty remontowe pustostanu - roboty instalacyjne : elektryczne

B.d. Tablice rozdzielcze i pomiarowa

Data: 2025-10-30

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	Razem =	1,000	szt
195	KNR 508-0407-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: wyłącznik nadprądowy 1-bieg. B10A	2,000	szt
	1 + 1 =	2,000	
	Razem =	2,000	szt
196	KNR 508-0407-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: wyłącznik nadprądowy 1-bieg. B16A pokój 1: łazienka i wc: kuchnia:	7,000	szt
	2 =	2,000	
	3 =	3,000	
	2 =	2,000	
	Razem =	7,000	szt
197	KNR 508-0803-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce o przekroju żyły: do 2,5 mm2 szyna N i PE	20,000	szt
	$(1 * 2) + ((1 + 1 + 7) * 2) =$	20,000	
	Razem =	20,000	szt
B.e	Pomiary instalacji elektrycznej		
198	KNR 403-1202-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia: dla 1 fazy	5,000	pomiar
	2 + 3 =	5,000	
	Razem =	5,000	pomiar
199	KNR 403-1202-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia: dla 2 lub 3 faz	1,000	pomiar
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	pomiar
200	KNP 018-4602-06-00 IGM Warszawa [Wyd. ORGBUD W-wa 1998 r.] Badanie wyłącznika różnicowo-prądowego	1,000	pomiar
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	pomiar
B.f	Wyposażenie		
201	KNR 508-0406-02-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu): aparat odbiorczy - ze sprawdzeniem	1,000	szt
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt