

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		OKNA			
1 d.1	analiza indywidualna	Oczyszczenie i wymycie okien wraz z parapetami.	m2		
		<okna> [2 * 1,10 * 1,70 + 2 * 0,50 * 1,10] * 2	m2	9,680	
		<parapety> [2 * 1,10] * 0,25	m2	0,550	
				RAZEM	10,230
2 d.1	analiza indywidualna	Montaż nawiewników sterowanych ręcznie umożliwiających przepływ powietrza od 20 do 50m3/godz.	szt.		
		<POKÓJ> 1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		DRZWI			
3 d.2	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		<pokój 1> 0,80 * 2,00	szt.	1,600	
		<łazienka> 0,80 * 2,00	szt.	1,600	
				RAZEM	3,200
4 d.2	KNR 4-01 0320-02 analogia	Dostarczenie i obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m2		
		<pokój 1> 0,80 * 2,00	m2	1,600	
		<łazienka> 0,80 * 2,00	m2	1,600	
				RAZEM	3,200
5 d.2	KNR 2-02 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o pow. do 1.6 m2 oszklone szybą o pow. do 0.2 m2 fabrycznie wykończone, kompletne wraz z zamkami, okuciami i klamkami	m2		
		<pokój 1> 0,80 * 2,05	m2	1,640	
		<łazienka z WC - DRZWI Z KRATKĄ NAWIEWNĄ> 0,80 * 2,05	m2	1,640	
				RAZEM	3,280
6 d.2	KNR 4-01 0426-04 analogia	Demontaż obicia skrzydła drzwiowego - drzwi wejściowe	m2		
		1,8	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
7 d.2	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2, wraz ze szpachlowaniem i przeszlifowaniem.	m2		
		<drzwi wejściowe 1> 0,90 * 2,00	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
3		ŚCIANY, SUFITY			
8 d.3	kalkulacja własna	Demontaż lamp, półek, zabudów meblowych i wanny, okapu kuchennego, starych listew przyściennych, gwoździ ze ścian i drobnych elementów.	kpl		
		1,00	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.3	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie kasetonów	m2		
		<KORYTARZ> 6,40	m2	6,400	
				RAZEM	6,400
10 d.3	KNR 4-01 0426-02 analogia	Rozebranie boazerii z paneli PCV - sufity	m2		
		<KORYTARZ> 6,40	m2	6,400	
		<ŁAZIENKA> 2,70	m2	2,700	
				RAZEM	9,100
11 d.3	KNR 4-01 0426-02 analogia	Rozebranie boazerii z paneli PCV - ściany	m2		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<KORYTARZ> 2 * 3,19 * (1,40 + 1,18 + 0,51 + 2,73) - 4 * 0,80 * 2,00	m2	30,732	
		<KUCHNIA> [2 * 3,19 * (1,78 + 0,40 + 0,65 + 2,37) - 0,80 * 2,00] * 70%	m2	22,103	
		<ŁAZIENKA> 2 * 3,19 * (1,37 + 1,78 + 0,40 + 0,63) - 0,80 * 2,00	m2	25,068	
				RAZEM	77,903
12 d.3	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie tapet. (ŚCIANY)	m2		
		<POKÓJ 1> 2 * 3,19 * (3,73 + 5,07)	m2	56,144	
		<KUCHNIA> 2 * 3,19 * (1,78 + 0,40 + 0,63 + 2,37) * 30%	m2	9,915	
				RAZEM	66,059
13 d.3	KNR 4-01 0354-13 analogia	Demontaż kratki wentylacyjnych.	szt.		
		<Kratki wentylacyjne> 2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
14 d.3	KNR-W 2-02 2008-04 stropy	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach	m2		
		poz.10	m2	9,100	
				RAZEM	9,100
15 d.3	KNR-W 2-02 2008-03 ściany	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach	m2		
		poz.11	m2	77,903	
				RAZEM	77,903
16 d.3	KNR 2-02 0815-06 stropy	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2		
		<KORYTARZ> 6,40	m2	6,400	
				RAZEM	6,400
17 d.3	KNR 2-02 0815-04 ściany	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		poz.12	m2	66,059	
				RAZEM	66,059
18 d.3	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami na klej	m2		
		<FARTUCH W KUCHNI> 0,60 * (1,78 + 0,40 + 0,65)	m2	1,698	
		<ŁAZIENKA> 2,00 * 2 * (1,37 + 1,78 + 0,40 + 0,65) - 0,80 * 2,00	m2	15,200	
				RAZEM	16,898
19 d.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych. (SUFITY i ŚCIANY)	m2		
		<POKÓJ 1> 20,50	m2	20,500	
		<KUCHNIA> 3,20	m2	3,200	
		poz.14 + poz.15 + poz.16 + poz.17	m2	159,462	
		<ODJĘTO> - poz.18	m2	-16,898	
				RAZEM	166,264
4		PODŁOGI i POSADZKI			
20 d.4	KNR 4-01 1215-08	Oczyszczenie i wymycie posadzek z płytek.	m2		
		<KORYTARZ> 1,40 * 2,73 + 1,83 * (1,18 + 0,51)	m2	6,915	
		<KUCHNIA> (1,78 + 0,45 + 0,63) * (2,37 - 1,12) + 1,12 * (0,63 + 0,45)	m2	4,785	
				RAZEM	11,700
21 d.4	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		<ŁAZIENKA> 1,37 * (1,78 + 0,40 + 0,63) + 1,37 * 0,15	m2	4,055	
				RAZEM	4,055
22 d.4	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko. (Przygotowanie podłoża pod posadzkę)	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.21	m2	4,055	
				RAZEM	4,055
23 d.4	KNR 0-12 1118-03 analogia	Posadzki z płytek, układanych metodą zwykłą	m2		
		poz.21	m2	4,055	
				RAZEM	4,055
24 d.4	KNR 2-02 0609-03 analogia	Ułożenie podkładu pod panele	m2		
		<POKÓJ 1> 3,73 * 5,07 + 0,85 * 3,76	m2	22,107	
				RAZEM	22,107
25 d.4	NNRNKB 202 1136-01 analogia	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z systemowymi listwami przyściennymi.	m2		
		poz.24	m2	22,107	
				RAZEM	22,107
5		INSTALACJE i URZĄDZENIA SANITARNE			
5.1		INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE			
26 d.5.1	KNR-W 4-02 0111-06	Wymiana elastycznego podejścia dopływowego zaworu czerpального, baterii lub płuczki ustępowej o połączeniu elastycznym z tworzywa	msc		
		<płuczka ustępowa> 1	msc	1,000	
				RAZEM	1,000
27 d.5.1	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
28 d.5.1	KNR-W 4-02 0132-04	Wymiana baterii wannowej	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
29 d.5.1	KNR-W 4-02 0224-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt'	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
30 d.5.1	KNR-W 4-02 0220-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
31 d.5.1	KNR-W 4-02 0222-02	Wymiana wanny wraz z syfonem.	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
32 d.5.1	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		<boljer> 2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
33 d.5.1	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm	szt.		
		<boljer> 1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
34 d.5.1	kalk. własna	Dostawa zlewozmywaka dwukomorowego wraz z syfonem.	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5.2		INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA			
35 d.5.2	KNR-W 4-02 0317-06 analogia	Demontaż pieca gazowego jednoczerpalnego	szt.		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<Podgrzewacz gazowy> 1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5.3		INSTALACJA GAZOWA			
36 d.5.3	KNR-W 4-02 0311-01 z.o.2.9. analogia	Demontaż częściowy rurociągu gazowego w związku z likwidacją podgrzewacza gazowego.	m		
		2,00	m	2,000	
				RAZEM	2,000
37 d.5.3	KNR-W 4-02 0315-03	Wymiana kuchni gazowej na nową, 4 palnikową, z piekarnikiem elektrycznym	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6		WENTYLACJA			
38 d.6	kalk. własna	Wykonanie wentylacji wywiewnych pomieszczeń kuchni oraz łazienki, wraz ze wszystkimi pracami towarzyszącymi, rurami ocieplanymi wykonanymi z materiałów niepalnych, poprowadzonymi poprzez strych ponad dach, zgodnie z opinią kominiarską.	kpl.		
		2,00	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
7		INNE			
39 d.7	KNR 4-01 0106-04 analogia	Posortowanie i wyniesienie z budynku oraz załadunek na środek transportowy wszystkich elementów i materiałów z demontażu i rozbiórki oraz pozostawionego wyposażenia.	m3		
		10,00	m3	10,000	
				RAZEM	10,000
40 d.7	kalk. warsztatowa	Wywiezienie i opłata za utylizację/składowanie wszystkich elementów i materiałów z demontażu i rozbiórki oraz pozostawionego wyposażenia.	kpl.		
		<kontenery> 2,00	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000