

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: ul. Calliera 3/14a; (Poznań) - wykonanie instalacji zasilającej oraz montaż paneli grzewczych - promienników podczerwieni.						
1			Montaż elementów instalacji elektrycznej - zasilającej i odbiorczej.			
1.1			Instalacja zasilająca panele grzewcze - promienniki podczerwieni wraz z montażem paneli.			
1 d.1.1	KNR-W 5-08 0210-01		Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 YDYp 3x2,5	m		
			36 + 28	m	64,000	
					RAZEM	64,000
2 d.1.1	KNR-W 5-08 0407-01		Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy B-16 A	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
3 d.1.1	KNR-W 5-08 0401-04		Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących - Grzejnik elektryczny - Promiennik podczerwieni.	apar at		
			2	apar at	2,000	
					RAZEM	2,000
4 d.1.1	KNR-W 5-08 0402-03		Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia - 4 otwory mocujące - Panel grzewczy (Promiennik podczerwieni) sufitowy 700 W. 2 szt. w pokoju + 1 szt. w kuchni.	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
2			Badania kontrolno - pomiarowe, powykonawcze.			
5 d.2	KNR 13-21 0301-01		Badanie 1-fazowych obwodów instalacji elektrycznej do 1 kV	obw.		
			2	obw.	2,000	
					RAZEM	2,000
6 d.2	KNP 18 4602-03.01		Badanie zerowania - pierwszy pomiar	pomi ar		
			2	pomi ar	2,000	
					RAZEM	2,000
7 d.2	KNP 18 4602-03.02		Badanie zerowania - każdy następny pomiar	pomi ar		
			1	pomi ar	1,000	
					RAZEM	1,000