

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Roboty remontowe pustostanu					
1		Kuchnia			
1 d.1	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru krater wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozbicie wykładziny ściennej z płytek i kamienia dekoracyjnego	m2		
		$(3,10 + 4,90 + 1,30 + 2,00 + 2,00) * 2,00 + (1,80 * 1,80) - (0,80 * 2,05) * 2$	m2	26,560	
				RAZEM	26,560
4 d.1	KNR 9-29 0104-04	Rozbicie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie podwójnym przy powierzchni rozbicia ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza	m2		
		$(3,10 + 2,00 + 1,50) * 3,05$	m2	20,130	
				RAZEM	20,130
5 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		$(4,90 + 3,10) * 2 * 3,5 + 14,90 - (1,50 * 1,80) * 0,5 - (4,90 + 3,5) * 2,00 - (2,00 * 1,80)$	m2	49,150	
				RAZEM	49,150
6 d.1	KNR 4-02 0132-02	Demontaż baterii wannowej i natryskowej	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
7 d.1	KNR 4-02 0235-07 ANALOGIA	Demontaż brodzika z kabiną prysznicową i syfonem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.1	KNR 0-23 2612-06	Wzmocnienie tynków siatką	m2		
		12,74	m2	12,740	
				RAZEM	12,740
9 d.1	KNR 0-23 2611-03	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
		poz.8	m2	12,740	
				RAZEM	12,740
10 d.1	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		poz.8	m2	12,740	
				RAZEM	12,740
11 d.1	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		poz.10	m2	12,740	
				RAZEM	12,740
12 d.1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		$(4,90 + 3,10) * 2 * 3,05 - (1,50 * 1,80) * 0,5 - (1,40 + 0,12 + 1,60 + 0,60) * 0,60$	m2	45,218	
				RAZEM	45,218
13 d.1	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		poz.12	m2	45,218	
				RAZEM	45,218
14 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.10 + poz.12	m2	57,958	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	57,958
15 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		14,90	m2	14,900	
				RAZEM	14,900
16 d.1	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m2		
		12,74	m2	12,740	
				RAZEM	12,740
17 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.16	m2	12,740	
				RAZEM	12,740
18 d.1	KNR 401 0820-0300	Przybicie do podłóg płyt OSB 25mm	m2		
		12,74	m2	12,740	
				RAZEM	12,740
19 d.1	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m2		
		12,74	m2	12,740	
				RAZEM	12,740
20 d.1	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone	m		
		(4,90 + 3,10) * 2	m	16,000	
				RAZEM	16,000
21 d.1	KNR 012 0829-0100	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	m2		
		(1,40 + 0,12 + 1,60 + 0,60) * 0,60	m2	2,232	
				RAZEM	2,232
22 d.1	KNR 012 0829-0700	Licowanie ścian płytkami na klej	m2		
		poz.21	m2	2,232	
				RAZEM	2,232
23 d.1	KNR 402 0230-0700	Demontaż rurociągu z rur PCW na ścianach budynku - średnica rury: do 50 mm	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
24 d.1	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
25 d.1	KNR 215 0205-0200	Rurociągi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na ścianach w budynku, łączone metodą wciskową, przy średnicy rurociągu: 50 mm	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
26 d.1	KNR 402 0211-0400	Wstawienie trójnika z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - średnica trójnika: 50 mm.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
27 d.1	KNR 0-13 0127-01	Rurociągi z rur PE o śr. 20 mm	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
28 d.1	KNR 401 0338-0100	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/4 x 1/2 cegły	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
29 d.1	KNR 401 0326-0200	Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł, "na pełno", o przekroju: 1/4 x 1/2 cegły, przy użyciu wapna suchogasz.	m		
		poz.28	m	3,000	
				RAZEM	3,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30 d.1	KNR-W 4-02 0111-02	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czepalnego, baterii - połączenie sztywne o śr. 20 mm	szt.		
	baterie	2	szt.	2,000	
	zlewozmywakowa pralka	1	szt.	1,000	
				RAZEM	3,000
31 d.1	KNR 215 0211-0100	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 50 mm	podejśc.		
	odpływ ze zlewozmywaka	1	podejśc.	1,000	
	odpływ pralki	1	podejśc.	1,000	
				RAZEM	2,000
32 d.1	KNR 4-02 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
33 d.1	KNR-W 4-02 0219-04	Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych na szafce	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
34 d.1	KNR 402 0125-0110	Wstawienie zaworu przelotowego o średnicy: 15 mm - do pralki.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
35 d.1	KNR-W 4-02 0311-01	Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm	m		
		7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
36 d.1	KNR-W 2-15 0305-05	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr.zewn. 22 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
37 d.1	KNR INSTAL 0203-01	Podejście do kuchni gazowej - rura miedziana o śr.zewn. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
38 d.1	KNR INSTAL 0204-01	Podejście obustronne do gazomierza na ścianie - rura miedziana o śr.zewn. 22 mm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
39 d.1	KNR-W 2-15 0312-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
40 d.1	KNR 4-02 0311-03	Wymiana kuchni gazowych 3-4 palnikowych z iskrownikiem i piekarnikiem elektrycznym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Łazienka - wydzielona z powierzchni kuchni			
41 d.2	KNR-W 2-02 2003-01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 50-01 z wygłuszeniem wełną - zabudowa ściany nad drzwiami do łazienki/WC	m2		
		(1,20 + 1,80 + 1,20) * 3,05 - (0,80 * 2,05)	m2	11,170	
				RAZEM	11,170
42 d.2	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m2		
		0,80 * 2,05	m2	1,640	
				RAZEM	1,640
43 d.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		0,80 * 2,05	m2	1,640	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,640
44 d.2	kalk. własna	Wykonanie wentylacji łazienki wraz z wszystkimi pracami towarzyszącymi zgodnie z opinią nr 08/11/25	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
45 d.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
46 d.2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach	m2		
		1,80 * 3,05	m2	5,490	
				RAZEM	5,490
47 d.2	KNR 0-23 2612-06	Wzmocnienie tynków siatką	m2		
		2,16	m2	2,160	
				RAZEM	2,160
48 d.2	KNR 0-23 2611-03	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
		poz.47	m2	2,160	
				RAZEM	2,160
49 d.2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		poz.47	m2	2,160	
				RAZEM	2,160
50 d.2	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		poz.49	m2	2,160	
				RAZEM	2,160
51 d.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		(2,50 + 1,21) * 2 * 0,95	m2	7,049	
				RAZEM	7,049
52 d.2	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		poz.51	m2	7,049	
				RAZEM	7,049
53 d.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.49 + poz.51	m2	9,209	
				RAZEM	9,209
54 d.2	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2		
		2,50	m2	2,500	
				RAZEM	2,500
55 d.2	KNR 401 0820-0300	Przybicie do podłóg płyt OSB 25mm	m2		
		2,50	m2	2,500	
				RAZEM	2,500
56 d.2	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg progi	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
57 d.2	KNR AT-40 0413-01	Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m2		
		(2,50 + 1,21) * 2 * 2,00 - (0,80 * 2,00)	m2	13,240	
				RAZEM	13,240
58 d.2	KNR AT-40 0413-03	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m2		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,50	m2	2,500	
				RAZEM	2,500
59 d.2	KNR 012 1118-0100	Przygotowanie podłoża pod posadzkę z płytek na kleju	m2		
		poz.58	m2	2,500	
				RAZEM	2,500
60 d.2	KNR 0-12 1118-03	Posadzkę z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m2		
		poz.58	m2	2,500	
				RAZEM	2,500
61 d.2	KNR 012 0829-0100	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	m2		
		poz.57	m2	13,240	
				RAZEM	13,240
62 d.2	KNR 012 0829-0700	Licowanie ścian płytkami na klej	m2		
		poz.57	m2	13,240	
				RAZEM	13,240
63 d.2	KNR 402 0230-0700	Demontaż rurociągu z rur PCW na ścianach budynku - średnica rury: do 50 mm	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
64 d.2	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		16	m	16,000	
				RAZEM	16,000
65 d.2	KNR 215 0205-0200	Rurociągi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na ścianach w budynku, łączone metodą wciskową, przy średnicy rurociągu: 50 mm	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
66 d.2	KNR-W 2-15 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
67 d.2	KNR 402 0211-0400	Wstawienie trójnika z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - średnica trójnika: 50 mm.	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
68 d.2	KNR 0-13 0127-01	Rurociągi z rur PE o śr. 20 mm	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
69 d.2	KNR 401 0338-0100	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/4 x 1/2 cegły	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
70 d.2	KNR 401 0326-0200	Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł, "na pełno", o przekroju: 1/4 x 1/2 cegły, przy użyciu wapna suchogasz.	m		
		poz.69	m	8,000	
				RAZEM	8,000
71 d.2	KNR-W 4-02 0111-06	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czepalnego, baterii lub płuczki ustępowej o połączeniu elastycznym z tworzywa	szt.		
	płuczka ustępowa	2	szt.	2,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość 0	m m	0,000	
		ilość podejść		RAZEM	2,000
		łączna długość		RAZEM	0,000
72 d.2	KNR-W 4-02 0111-02	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czepalnego, baterii - połączenie sztywne o śr. 20 mm	szt.		
		6	szt.	6,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	6,000
73 d.2	KNR 215 0211-0300	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 110 mm.	pode jśc.		
	miska ustępowa	2	pode jśc.	2,000	
				RAZEM	2,000
74 d.2	KNR 215 0211-0100	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 50 mm	pode jśc.		
	odpływ z umywalki	2	pode jśc.	2,000	
	odpływ z brodzika/wan ny	2	pode jśc.	2,000	
				RAZEM	4,000
75 d.2	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
76 d.2	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
77 d.2	KNR 2-15 0115-04	Baterie wannowe ściennie z zestawem prysznicowym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
78 d.2	KNNR 4 0231-04	Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego bez obudowy dł. 1400-1700	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		WC			
79 d.3	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
80 d.3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
81 d.3	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 oraz zabudowa rury kanalizacyjnej -odpływa z kompaktu	m2		
	pion w-k	(3,05 * 3 * 0,3) + (0,84 * 0,30 * 0,30)	m2	2,821	
				RAZEM	2,821
82 d.3	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
83 d.3	KNR 4-01 0313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
84 d.3	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych	m2		
		2,0 * 0,8	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
85 d.3	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		(1,65 + 0,84) * 2 * 3,05 - (1,40 * 1,20) + 1,40	m2	14,909	
				RAZEM	14,909
86 d.3	KNR 0-23 2612-06	Wzmocnienie tynków siatką	m2		
		1,40	m2	1,400	
				RAZEM	1,400

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
87 d.3	KNR 0-23 2611-03	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
		poz.86	m2	1,400	
				RAZEM	1,400
88 d.3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		poz.86	m2	1,400	
				RAZEM	1,400
89 d.3	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		poz.88	m2	1,400	
				RAZEM	1,400
90 d.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		(1,65 + 0,84) * 2 * 3,05 - (1,40 * 1,20)	m2	13,509	
				RAZEM	13,509
91 d.3	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		poz.90	m2	13,509	
				RAZEM	13,509
92 d.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.88 + poz.90	m2	14,909	
				RAZEM	14,909
93 d.3	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z sztyldami	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
94 d.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		1,40	m2	1,400	
				RAZEM	1,400
95 d.3	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		
	Ł	(1,40 * 1,20)	m2	1,680	
				RAZEM	1,680
96 d.3	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m2		
		poz.94	m2	1,400	
				RAZEM	1,400
97 d.3	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg progi	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
98 d.3	KNR AT-40 0413-03	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m2		
		poz.94	m2	1,400	
				RAZEM	1,400
99 d.3	KNR 012 1118-0100	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek na kleju	m2		
		poz.98	m2	1,400	
				RAZEM	1,400
100 d.3	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m2		
		poz.98	m2	1,400	
				RAZEM	1,400
101 d.3	KNR 012 0829-0100	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	m2		
		poz.95	m2	1,680	
				RAZEM	1,680

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
102 d.3	KNR 012 0829-0700	Licowanie ścian płytkami na klej	m2		
		(1,65 + 0,84 + 1,65) * 2,00	m2	8,280	
				RAZEM	8,280
103 d.3	KNR 402 0230-0700	Demontaż rurociągu z rur PCW na ścianach budynku - średnica rury: do 50 mm	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
104 d.3	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		16	m	16,000	
				RAZEM	16,000
105 d.3	KNR 215 0205-0200	Rurociągi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na ścianach w budynku, łączone metodą wciskową, przy średnicy rurociągu: 50 mm	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
106 d.3	KNR-W 2-15 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
107 d.3	KNR 402 0211-0400	Wstawienie trójnika z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - średnica trójnika: 50 mm.	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
108 d.3	KNR 0-13 0127-01	Rurociągi z rur PE o śr. 20 mm	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
109 d.3	KNR 401 0338-0100	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/4 x 1/2 cegły	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
110 d.3	KNR 401 0326-0200	Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł, "na pełno", o przekroju: 1/4 x 1/2 cegły, przy użyciu wapna suchogasz.	m		
		poz.109	m	8,000	
				RAZEM	8,000
111 d.3	KNR-W 4-02 0111-06	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czepalnego, baterii lub płuczki ustępowej o połączeniu elastycznym z tworzywa	szt.		
	płuczka ustępowa	2	szt.	2,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
		0	m	0,000	
		ilość podejść		RAZEM	2,000
		łączna długość		RAZEM	0,000
112 d.3	KNR-W 4-02 0111-02	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czepalnego, baterii - połączenie sztywne o śr. 20 mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
113 d.3	KNR 215 0211-0300	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 110 mm.	podejśc.		
	miska ustępowa	2	podejśc.	2,000	
				RAZEM	2,000
114 d.3	KNR 215 0211-0100	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 50 mm	podejśc.		
	odpływ z umywalki	2	podejśc.	2,000	
	odpływ z brodzika/wanny	2	podejśc.	2,000	
				RAZEM	4,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
115 d.3	KNR 4-02 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
116 d.3	KNR 4-02 0219-04	Wymiana umywalki fajansowej bez wspornika z syfonem z tworzywa	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
117 d.3	KNR 4-02 0223-03	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt'	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
4		Pokój 1			
118 d.4	KNR-W 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3		
		0,12 * 2,05 * 0,90	m3	0,221	
				RAZEM	0,221
119 d.4	KNR 9-29 0104-04	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie podwójnym przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza	m2		
		3,90 * 3,05	m2	11,895	
				RAZEM	11,895
120 d.4	KNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych	m2		
		2,0 * 0,8	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
121 d.4	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
122 d.4	KNR 4-01 0313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
123 d.4	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - kamienia dekoracyjnego	m2		
	Ł	(3,90 * 3,05) + (2,50 * 1,50)	m2	15,645	
				RAZEM	15,645
124 d.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		(3,90 + 4,90) * 2 * 3,05 + 19,10 - (1,50 * 1,80) * 0,5 - (0,90 * 2,05)	m2	69,585	
				RAZEM	69,585
125 d.4	KNR 0-23 2612-06	Wzmocnienie tynków siatką	m2		
		19,10	m2	19,100	
				RAZEM	19,100
126 d.4	KNR 0-23 2611-03	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
		poz.124	m2	69,585	
				RAZEM	69,585
127 d.4	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		19,10	m2	19,100	
				RAZEM	19,100
128 d.4	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		poz.127	m2	19,100	
				RAZEM	19,100
129 d.4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.124 - 19,10	m2	50,485	
				RAZEM	50,485
130 d.4	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		poz.129	m2	50,485	
				RAZEM	50,485
131 d.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.127 + poz.129	m2	69,585	
				RAZEM	69,585
132 d.4	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
133 d.4	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładziny rulonowej (dywanowej)	m2		
		19,10 * 0,5	m2	9,550	
				RAZEM	9,550
134 d.4	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych	m2		
		19,10 * 0,5	m2	9,550	
				RAZEM	9,550
135 d.4	KNR 401 0820-0300	Przybicie do podłóg płyt OSB 25mm	m2		
		19,10	m2	19,100	
				RAZEM	19,100
136 d.4	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg progi	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
137 d.4	KNR-W 2-02 0606-02 ANALOGIA	Pianka z folią pod panele	m2		
		19,10	m2	19,100	
				RAZEM	19,100
138 d.4	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC 4 na podkładzie	m2		
		19,10	m2	19,100	
				RAZEM	19,100
5		Korytarz			
139 d.5	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		3,5	m2	3,500	
				RAZEM	3,500
140 d.5	KNR 0-23 2612-06	Wzmocnienie tynków siatką	m2		
		poz.139	m2	3,500	
				RAZEM	3,500
141 d.5	KNR 0-23 2611-03	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
		poz.139 + (1,38 + 1,73 + 1,21) * 2 * 3,05 - (0,90 * 2,05) * 3	m2	24,317	
				RAZEM	24,317
142 d.5	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		3,5	m2	3,500	
				RAZEM	3,500
143 d.5	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		poz.142	m2	3,500	
				RAZEM	3,500

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
144 d.5	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		(1,20 + 1,38 + 1,73) * 2 * 3,05 - (0,90 * 2,05 * 3)	m2	20,756	
				RAZEM	20,756
145 d.5	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		poz.144	m2	20,756	
				RAZEM	20,756
146 d.5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.142 + poz.144	m2	24,256	
				RAZEM	24,256
147 d.5	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładziny rulonowej	m2		
		3,50	m2	3,500	
				RAZEM	3,500
148 d.5	KNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	m2		
		2,05 * 0,9	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
149 d.5	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z sztyldami	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
150 d.5	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg progi	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
151 d.5	KNR 401 0820-0300	Przybicie do podłóg płyt OSB 25mm	m2		
		3,50	m2	3,500	
				RAZEM	3,500
152 d.5	KNR-W 2-02 0606-02 ANALOGIA	Pianka z folią pod panele	m2		
		poz.147	m2	3,500	
				RAZEM	3,500
153 d.5	NNRKNB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC 4	m2		
		poz.147	m2	3,500	
				RAZEM	3,500
6		Roboty różne			
154 d.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		38,90	m2	38,900	
				RAZEM	38,900
155 d.6	KNR 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
156 d.6	KNR-W 4-01 0109-17	Wywiezienie odpadów samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem	m3		
		5	m3	5,000	
				RAZEM	5,000
157 d.6	kalk. własna	Demontaż lampy	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
158 d.6	KNR-W 4-01 0109-20	Dodatek do wywozu odpadów samochodami samowładowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego -x15	m3		
		10	m3	10,000	
				RAZEM	10,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
159 d.6	KNR 4-01 0920-08 analogia	Założenie na drzwiach wejściowych tabliczki z numerem lokalu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000