

Remont pustostanu - Poznań , Poznań , Głogowska 197B m 1 prace budowlane i instalacyjne

Budowa : Remont pustostanu
Obiekt : Remont pustostanu
Adres : Poznań , Głogowska 197B m 1

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Data: 2026-06-24

Lp.	Kod CPV	Opis działu
-----	---------	-------------

A		Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wyposażenia
A.a		Kuchnia
A.b		Łazienka
A.c		Pokój 1
A.d		Prace instalacyjne
A.e		Przeglądy, opinie, wywóz gruzu
B		Roboty remontowe pustostanu - roboty instalacyjne : elektryczne
B.a		Demontaż instalacji elektrycznej
B.b		Wykonanie instalacji elektrycznej
B.c		Wykonanie instalacji wyrównawczej
B.d		Pomiary instalacji elektrycznej
B.e		Wyposażenie

--- Koniec wydruku ---

Remont pustostanu - Poznań , Poznań , Głogowska 197B m 1 prace budowlane i instalacyjne

Budowa : Remont pustostanu

Obiekt : Remont pustostanu

Adres : Poznań , Głogowska 197B m 1

Data: 2026-06-24

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
A	Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wyposażenia		
A.a	Kuchnia		
1	KNR 401-0353-13-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Wykucie z muru: kratek wentylacyjnych, drzwiczek zgodnie z opinią kominiarską nr 16/06/26 z 15.06.2026r, 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	szt
2	KNR 401-0310-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wykucie otworów przewodzie kominowym do wentylacji łazienki wydzielonej z kuchni i do przewodu spalinowego do pieca co 2 = 2,000 Razem = 2,000	2,000	szt
3	KNR 401-0322-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratek wentylacyjnych zgodnie z opinią kominiarską nr 16/06/26 z 15.06.2026r, 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	szt
4	KNR 401-0310-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Sprawdzenie i odgruzowanie przewodów: wykucie otworów zgodnie z opinią kominiarską nr 16/06/26 z 15.06.2026r, 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	szt
5	KNR 401-0310-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Sprawdzenie i odgruzowanie przewodów: zamurowanie otworów, przy użyciu wapna suchog.zgodnie z opinią kominiarską nr 16/06/26 z 15.06.2026r, 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	szt
6	KNR 401-0310-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Sprawdzenie odgruzowanie przewodów zgodnie z opinią kominiarską nr 16/06/26 z 15.06.2026r, 11.5 = 11,500 Razem = 11,500	11,500	m
7	wycena własna Montaż wkładu ze stali nierdzewnej albo Alufoł lub równoważny w celu uszczelnienia komina zgodnie z opinią kominiarską nr 16/06/26 z 15.06.2026r, 11.5 = 11,500 Razem = 11,500	11,500	m
8	KNR 401-0348-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Rozebranie ścianek z cegieł: na zaprawie cem.- wap., o grub. 1/4 cegły 2.9 * 0.62 = 1,798 Razem = 1,798	1,798	m2
9	KNR 401-1215-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Mycie drzwi zewnętrznych 0.9 * 2 * 2.22 = 3,996 Razem = 3,996	3,996	m2

Remont pustostanu - Poznań , Poznań , Głogowska 197B m 1 prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzgarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wyposażenia

A.a. Kuchnia

Data: 2026-06-24

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
10	KNR 401-0919-20-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wymiana: klamek drzwiowych z szyldami mnożnik 0,3 do R 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	szt
11	KNR 401-0811-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Rozebranie posadzki z płytek z kamieni sztucznych podłoga: 1.47 * 1.68 = 2,470 Razem = 2,470	2,470	m2
12	KNR 401-0818-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych podłoga: 16.5 - 2.47 = 14,030 Razem = 14,030	14,030	m2
13	KNR 401-0804-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Analogia: Zerwanie pozostałości kleju podłoga: 2.47 = 2,470 Razem = 2,470	2,470	m2
14	KNR 021-4007-03-10 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1999 r.] Analogia : Wyrównanie podłogi płytą QSB o grubości: 25 mm podłoga: 16.5 = 16,500 Razem = 16,500	16,500	m2
15	KNR 401-1215-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Mycie okien 1.4 * 1.68 * 1.25 = 2,940 Razem = 2,940	2,940	m2
16	KNR 401-0819-15-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ściany: (3.28 * 0.5) + (0.2 * 1.35) + (0.49 * 0.5) + (0.62 * 1.35) + (4.1 * 1.4) = 8,732 Razem = 8,732	8,732	m2
17	KNR 401-0716-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wykonanie tynków zwykłych wewn.kat.III na ścianach płaskich z cegieł, pustaków ceramicznych lub gazobetonów, w pomieszczeniu o powierzchni podłogi: ponad 5,0 m2, przy użyciu ciasta wapiennego ściany: (3.28 * 0.5) + (0.2 * 1.35) + (0.49 * 0.5) + (0.62 * 1.35) + (4.1 * 1.4) = 8,732 Razem = 8,732	8,732	m2
18	KNR 929-0105-01-00 ORGBUD-SERWIS Poznań [Wyd.I ORGBUD-SERWIS Poznań 2015 r.] Rozbiórka obudów pionów instal.,słupów i belek z płyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni rozbiórki do 2 m2 oraz okładzinie pojedynczej 1.2 = 1,200 Razem = 1,200	1,200	m2
19	KNR 217-0122-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 6/92] Przewody wentylacyjne z rury elastycznej SPIRO ALUFLEX fi 110 mm. 2. * 3.14 * 0.055 * 1.2 = 0,414 Razem = 0,414	0,414	m2

Remont pustostanu - Poznań , Poznań , Głogowska 197B m 1 prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.a. Kuchnia

Data: 2026-06-24

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
20	KNR 202-2004-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych: jednowarstwowa 55-01 Obudowa przewodu wentylacyjnego i naprawa obudowy pionów i liczników $((0.2 + 0.2) * 0.8) + (0.2 * 0.2) =$ $1.9 * 0.3 =$ Razem =	0,930 0,360 0,570 <u>0,930</u>	m2 m2
21	KNR 202-2003-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym: dwuwarstwowo 100-02 wydzielenie z kuchni łazienki $(2 * 2.83) + (1.28 * 2.83) =$ $- 0.7 * 2 =$ Razem =	7,882 9,282 - 1,400 <u>7,882</u>	m2 m2
22	KNR 401-1202-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 dotyczy całej kuchni ściany: $(4.9 + 3.42 + 4.9 + 3.42) * 2.83 =$ $- 1.4 * 1.68 =$ $- 0.8 * 2 =$ $- 0.9 * 2 =$ $- 8.732 =$ sufit: $16.5 =$ Razem =	49,107 47,091 - 2,352 - 1,600 - 1,800 - 8,732 16,500 <u>49,107</u>	m2 m2
23	KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Grunt.emulsją ATLAS UNI-GRUNT /dwukrotnie/ dotyczy całej kuchni ściany: $(4.9 + 3.42 + 4.9 + 3.42) * 2.83 =$ $- 1.4 * 1.68 =$ $- 0.8 * 2 =$ $- 0.9 * 2 =$ $- 8.732 =$ sufit: $16.5 =$ Razem =	49,107 47,091 - 2,352 - 1,600 - 1,800 - 8,732 16,500 <u>49,107</u>	m2 m2
24	KNR 202-2009-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na stropach, na podłożu z tynku (w kuchni bez wydzielonej łazienki) sufit: $16.5 - (2 * 1.4) =$ Razem =	13,700 13,700 <u>13,700</u>	m2 m2
25	KNR 202-2009-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na stropach (w kuchni bez wydzielonej łazienki) sufit: $16.5 - (2 * 1.4) =$ Razem =	13,700 13,700 <u>13,700</u>	m2 m2
26	KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku (w kuchni bez wydzielonej łazienki) ściany: $(4.9 + 3.42 + 3.5 + 2 + 1.4 + 1.42) * 2.83 =$ $- 1.4 * 1.68 =$ $- 0.8 * 2 =$ $- 0.9 * 2 =$ $- 0.7 * 2 =$ $- 4.5 * 0.6 =$ Razem =	37,239 47,091 - 2,352 - 1,600 - 1,800 - 1,400 - 2,700 <u>37,239</u>	m2 m2

Remont pustostanu - Poznań , Poznań , Głogowska 197B m 1 prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.a. Kuchnia

Data: 2026-06-24

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
27	KNR 202-2009-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na ścianach (w kuchni bez wydzielonej łazienki) ściany: $(4.9 + 3.42 + 3.5 + 2 + 1.4 + 1.42) * 2.83 = 47,091$ $- 1.4 * 1.68 = - 2,352$ $- 0.8 * 2 = - 1,600$ $- 0.9 * 2 = - 1,800$ $- 0.7 * 2 = - 1,400$ $- 4.5 * 0.6 = - 2,700$ Razem = 37,239	37,239	m2
28	KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotne, ściany: $(4.9 + 3.42 + 3.5 + 2 + 1.4 + 1.42) * 2.83 = 47,091$ $- 1.4 * 1.68 = - 2,352$ $- 0.8 * 2 = - 1,600$ $- 0.9 * 2 = - 1,800$ $- 0.7 * 2 = - 1,400$ $- 4.5 * 0.6 = - 2,700$ sufit: $16.5 - (2 * 1.4) = 13,700$ Razem = 50,939	50,939	m2
29	KNR 012-1118-01-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.] Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej ściany: $4.5 * 0.6 = 2,700$ Razem = 2,700	2,700	m2
30	KNR 202-0840-04-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki o wymiarach: 20x20 cm ściany: $4.5 * 0.6 = 2,700$ Razem = 2,700	2,700	m2
31	KNR 202-1112-06-11 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Posadzki z wykładziny rulonowej PVC. podłoga: $13.7 = 13,700$ Razem = 13,700	13,700	m2
32	KNR 202-1112-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Zgrzewanie wykładzin rulonowych PVC (w kuchni bez wydzielonej łazienki) podłoga: $13.7 = 13,700$ Razem = 13,700	13,700	m2
33	KNR 202-1113-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Listwy przyścienne z drewna iglastego (w kuchni bez wydzielonej łazienki) listwy: $(4.9 + 3.42 + 3.5 + 2 + 1.4 + 1.42) = 16,640$ $- (0.7 + 0.8 + 0.9) = - 2,400$ Razem = 14,240	14,240	m
34	KNR 401-0411-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wymiana progów drzwiowych $1 = 1,000$ Razem = 1,000	1,000	szt
A.b	Łazienka		

Remont pustostanu - Poznań , Poznań , Głogowska 197B m 1 prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzgarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.b. Łazienka

Data: 2026-06-24

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
35	KNR 401-0322-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratki wentylacyjnych 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	szt
36	KNR 019-1024-06-10 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Analogia: Montaż nowych drzwi: plynowych wewnętrznych 0.7 * 2 = 1,400 Razem = 1,400	1,400	m2
37	KNR 401-0919-20-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wymiana: klamek drzwiowych z szyldami mnożnik 0,3 do R 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	szt
38	KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Grunt.emulsją ATLAS UNI-GRUNT /dwukrotnie/ ściany: $(1.25 + 1.85) * 2 * 0.83 = 5,146$ sufut: $1.25 * 1.85 = 2,313$ Razem = 7,459	7,459	m2
39	KNR 202-2009-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na stropach, na podłożu z tynku (w kuchni bez wydzielonej łazienki) sufut: $2.313 = 2,313$ Razem = 2,313	2,313	m2
40	KNR 202-2009-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na stropach (w kuchni bez wydzielonej łazienki) sufut: $2.313 = 2,313$ Razem = 2,313	2,313	m2
41	KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku ściany: $(1.25 + 1.85) * 2 * 0.83 = 5,146$ Razem = 5,146	5,146	m2
42	KNR 202-2009-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na ścianach ściany: $(1.25 + 1.85) * 2 * 0.83 = 5,146$ Razem = 5,146	5,146	m2
43	KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotne, ściany: $(1.25 + 1.85) * 2 * 0.83 = 5,146$ sufut: $2.313 = 2,313$ Razem = 7,459	7,459	m2
44	KNR 040-0413-01-00 ATHENASOFT Warszawa [Wyd.ATHENASOFT W-wa 2010 r.] Izolacja pionowa z polimerowej masy uszczelniającej (folia w płynie) wykonana ręcznie - nałożenie dwóch warstw	11,000	m2

Remont pustostanu - Poznań , Poznań , Głogowska 197B m 1 prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.b. Łazienka

Data: 2026-06-24

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	ściany: $(1.25 + 1.85) * 2 * 2 =$ $- 0.7 * 2 =$ Razem =	12,400 - 1,400 11,000	m2
45	KNR 202-1112-06-11 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Posadzki z wykładziny rulonowej PVC. podłoga: $2.313 =$ Razem =	2,313 2,313 2,313	m2
46	KNR 202-1112-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Zgrzewanie wykładzin rulonowych PVC (w kuchni bez wydzielonej łazienki) podłoga: $2.313 =$ Razem =	2,313 2,313 2,313	m2
47	KNR 202-1113-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Listwy przyścienne z drewna iglastego (w kuchni bez wydzielonej łazienki) listwy: $(1.25 + 1.85) * 2 =$ $- 0.7 =$ Razem =	6,200 - 0,700 5,500	m
48	KNR 401-0411-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wymiana progów drzwiowych $1 =$ Razem =	1,000 1,000 1,000	szt
49	KNR 012-1118-01-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.] Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej ściany: $(1.25 + 1.85) * 2 * 2 =$ $- 0.7 * 2 =$ Razem =	12,400 - 1,400 11,000	m2
50	KNR 202-0840-04-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki o wymiarach: 20x20 cm ściany: $(1.25 + 1.85) * 2 * 2 =$ $- 0.7 * 2 =$ Razem =	12,400 - 1,400 11,000	m2
A.c Pokój 1			
51	KNR 401-1011-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Rozbiórka pieców licowanych kaflami $0.53 * 0.9 * 1.73 =$ Razem =	0,825 0,825	m3
52	KNR 401-1215-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Mycie drzwi wewnętrznych $0.8 * 2 * 2.22 =$ Razem =	3,552 3,552	m2
53	KNR 401-0919-20-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wymiana: klamek drzwiowych z sztyldami mnożnik 0,3 do R $1 =$ Razem =	1,000 1,000 1,000	szt

Remont pustostanu - Poznań , Poznań , Głogowska 197B m 1 prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.c. Pokój 1

Data: 2026-06-24

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
54	KNR 401-0811-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Rozebranie posadzki z płytek z kamieni sztucznych podłoga: 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	m2
55	KNR 401-0818-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych podłoga: 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	m2
56	KNR 401-0818-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych podłoga: 19.8 - 1 = 18,800 Razem = 18,800	18,800	m2
57	KNR 021-4007-03-10 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1999 r.] Analogia : Wyrównanie podłogi płytą QSB o grubości: 25 mm podłoga: 19.8 = 19,800 Razem = 19,800	19,800	m2
58	KNR 401-1215-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Mycie okien 1.4 * 1.68 * 1.25 = 2,940 Razem = 2,940	2,940	m2
59	KNR 401-1205-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Zerwanie starych tapet ściany: $(4 + 5) * 2 * 2.83 = 50,940$ $- 1.4 * 1.68 = - 2,352$ $- 0.8 * 2 = - 1,600$ 19.8 = 19,800 Razem = 66,788 sufit: 19.8 = 19,800 Razem = 66,788	66,788	m2
60	KNR 401-1202-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 dotyczy całej kuchni ściany: $(4 + 5) * 2 * 2.83 = 50,940$ $- 1.4 * 1.68 = - 2,352$ $- 0.8 * 2 = - 1,600$ 19.8 = 19,800 Razem = 66,788 sufit: 19.8 = 19,800 Razem = 66,788	66,788	m2
61	KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Grunt.emulsją ATLAS UNI-GRUNT /dwukrotnie/ dotyczy całej kuchni ściany: $(4 + 5) * 2 * 2.83 = 50,940$ $- 1.4 * 1.68 = - 2,352$ $- 0.8 * 2 = - 1,600$ 19.8 = 19,800 Razem = 66,788 sufit: 19.8 = 19,800 Razem = 66,788	66,788	m2
62	KNR 202-2009-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na stropach, na podłożu z tynku (w kuchni bez wydzielonej łazienki) sufit: 19.8 = 19,800	19,800	m2

Remont pustostanu - Poznań , Poznań , Głogowska 197B m 1 prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wyposażenia

A.c. Pokój 1

Data: 2026-06-24

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	Razem =	19,800	m2
63	KNR 202-2009-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na stropach (w kuchni bez wydzielonej łazienki) sufit: 19.8 = 19,800 Razem = 19,800	19,800	m2
64	KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku (w kuchni bez wydzielonej łazienki) ściany: $(4 + 5) * 2 * 2.83 =$ 50,940 $- 1.4 * 1.68 =$ - 2,352 $- 0.8 * 2 =$ - 1,600 Razem = 46,988	46,988	m2
65	KNR 202-2009-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na ścianach (w kuchni bez wydzielonej łazienki) ściany: $(4 + 5) * 2 * 2.83 =$ 50,940 $- 1.4 * 1.68 =$ - 2,352 $- 0.8 * 2 =$ - 1,600 Razem = 46,988	46,988	m2
66	KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotne, ściany: $(4 + 5) * 2 * 2.83 =$ 50,940 $- 1.4 * 1.68 =$ - 2,352 $- 0.8 * 2 =$ - 1,600 sufit: 19.8 = 19,800 Razem = 66,788	66,788	m2
67	NNRKB 008-1136-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1999 r.] Analogia: Posadzki z paneli podłogowych AC 4A na podkładzie (w miejsce kleju wprowadzono podkład pod panele) podłoga: 19.8 = 19,800 Razem = 19,800	19,800	m2
68	KNR 401-0411-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wymiana progów drzwiowych 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	szt
A.d Prace instalacyjne			
69	KNR 402-0120-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy: - 15-20 mm - dotyczy kuchni 6 = 6,000 Razem = 6,000	6,000	m
70	KNR 402-0311-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o średnicy: 15-20 mm wycenony jako demolacyjny z.o.2.9 - dotyczy kuchni 4 = 4,000 Razem = 4,000	4,000	szt

Remont pustostanu - Poznań , Poznań , Głogowska 197B m 1 prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wyposażenia

A.d. Prace instalacyjne

Data: 2026-06-24

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
71	KNR 402-0229-07-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Demontaż rury z PVC kanalizacyjnej na ścianach budynku o średnicy: do 50 mm dotyczy kuchni 2 = 2,000 Razem = 2,000	2,000	m
72	KNR 402-0152-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Demontaż urządzeń do podgrzewania wody: zbiornika (bojlera) o pojemności 100-300 dm3 wycenony jako demolacyjny z mnożnikiem 0,15 dotyczy kuchni 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	szt
73	KNR 402-0141-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Demontaż baterii wannowej dotyczy kuchni 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	szt
74	KNR 402-0234-07-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Demontaż urządzeń sanitarnych wanna dotyczy kuchni 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	kpl
75	KNR 402-0317-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Demontaż kuchni gazowej 3-4 palnikowej dotyczy kuchni 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	szt
76	wycena własna Urządzenie do rozdrabniania i pompowania ścieków 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	szt
77	KNR 215-0111-05-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Instalacja kanalizacji tłocznej w celu połączenia wydzielonej łazienki z pionem kanalizacyjnym z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, mocowane na ścianach w budynkach mieszkalnych, przy średnicy rur: 50 1.8 = 1,800 Razem = 1,800	1,800	m
78	KNR 215-0205-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96] Rurociągi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na ścianach w budynku, łączone metodą wciskową, przy średnicy rurociągu: 50 mm dotyczy łazienki, wc i kuchni 2 = 2,000 Razem = 2,000	2,000	m
79	KNR 402-0211-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96] Wstawienie trójnika z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - średnica trójnika: 50 mm dotyczy łazienki i kuchni 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	szt
80	KNR 215-0111-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Rurociągi wodociągowe z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, mocowane na ścianach w budynkach mieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej rur: 20 mm - rurociągi z PP dotyczy łazienki i kuchni	15,000	m

Remont pustostanu - Poznań , Poznań , Głogowska 197B m 1 prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wyposażenia

A.d. Prace instalacyjne

Data: 2026-06-24

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	15 = 15,000 Razem = 15,000 m		
81	KNR 401-0338-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/4 x 1/2 cegły dotyczy łazienki i kuchni 7.5 = 7,500 Razem = 7,500 m	7,500	m
82	KNR 401-0326-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł, o szerokości: 1 cegły, przy użyciu wapna suchogaszzonego dotyczy łazienki i kuchni 7.5 = 7,500 Razem = 7,500 m	7,500	m
83	KNR 215-0116-01-10 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., o połączeniu sztywnym, w rurociągach z tworzyw sztucznych, o średnicy zewnętrznej: 20 mm - rurociągi z PP dotyczy kuchni 7 = 7,000 Razem = 7,000 szt	7,000	szt
84	KNR 215-0116-06-10 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych, o połączeniu sztywnym, w rurociągach z tworzyw sztucznych, o średnicy zewnętrznej: 20 mm - rurociągi z PP dotyczy wc 1 = 1,000 Razem = 1,000 szt	1,000	szt
85	KNR 215-0137-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Montaż baterii zmywakowych dotyczy kuchni 1 = 1,000 Razem = 1,000 szt	1,000	szt
86	KNR 215-0137-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Montaż baterii umywalki dotyczy łazienki 1 = 1,000 Razem = 1,000 szt	1,000	szt
87	KNR 215-0135-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Montaż zaworu do zmywarki o śr.nom. 15 mm dotyczy kuchni 1 = 1,000 Razem = 1,000 szt	1,000	szt
88	KNR 215-0229-05-10 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Zlewomywaki mocowane na szafce, blaszane dotyczy kuchni 1 = 1,000 Razem = 1,000 szt	1,000	szt
89	KNR 215-0233-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Ustępy z płuczką ustępową: typu "kompakt" dotyczy łazienki 1 = 1,000 Razem = 1,000 kpl	1,000	kpl

Remont pustostanu - Poznań , Poznań , Głogowska 197B m 1 prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzgarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.d. Prace instalacyjne

Data: 2026-06-24

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
90	KNR 215-0230-02-10 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Umywalki pojedyncze porcelanowe dotyczy łazienki 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	kpl
91	KNR 000-0203-01-00 INSTAL Warszawa [Wyd.INSTAL W-wa 1996] Podejścia do kuchni gazowych, z rur miedzianych o średnicy zewnętrznej: 15 mm - kuchnia 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	szt
92	KNR 215-0312-02-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Montaż: kurka gazowego przelotowego gwint.o śr. 20 mm (Wąż przewód do kuchenki gazowej 1m 100cm SZYBKOZŁĄCZE. MOCNY. GEBO) kuchnia 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	szt
93	KNR 215-0314-06-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Kuchnie gazowe 4-palnikowe z piekarnikiem - kuchnia 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	szt
94	KNR 215-0305-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Rurociągi gazowe z rur miedzianych o połączeniach lutowanych, mocowane na ścianach w budynkach mieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej rurociągu: 15 mm dotyczy kucni 4 = 4,000 Razem = 4,000	4,000	m
95	KNR 215-0305-05-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Rurociągi gazowe z rur miedzianych o połączeniach lutowanych, mocowane na ścianach w budynkach mieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej rurociągu: 22 mm dotyczy łazienki i korytarza 4.5 = 4,500 Razem = 4,500	4,500	m
96	KNR 000-0204-01-00 INSTAL Warszawa [Wyd.INSTAL W-wa 1996] Podejścia obustronne do gazomierzy, na ścianie, z rur miedzianych o średnicy zewnętrznej: 22 mm dotyczy korytarza 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	kpl
97	KNR 000-0203-05-00 INSTAL Warszawa [Wyd.INSTAL W-wa 1996] Podejścia do pieca co gazowego z rur miedzianych o średnicy zewnętrznej 22 mm dotyczy łazienki 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	szt
98	KNR 031-0215-02-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.] Montaż i uruchomienie kotła gazowego kondensacyjnego 2-funkcyjny 18-24kW dotyczy łazienki (kubatura =6,54m3) 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	kpl
99	KNR 401-0338-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/2 x 1 cegły dotyczy całego mieszkania	14,000	m

Remont pustostanu - Poznań , Poznań , Głogowska 197B m 1 prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.d. Prace instalacyjne

Data: 2026-06-24

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	14 = 14,000 Razem = 14,000	m	
100	KNR 401-0326-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł, o szerokości: 1 cegły, przy użyciu wapna suchogaszzonego dotyczy całego mieszkania 14 = 14,000 Razem = 14,000	m	
101	KNR 031-0202-02-00 [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.] Rurociągi PERT/AL/PERT KAN-therm 16 x 2 cm w izolacji układane w rurze osłonowej w budynkach dotyczy całego mieszkania 14 = 14,000 Razem = 14,000	m	
102	KNR 031-0202-03-00 [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.] Rurociągi PERT/AL/PERT KAN-therm 20 x 2 cm w izolacji układane w rurze osłonowej w budynkach dotyczy całego mieszkania 14 = 14,000 Razem = 14,000	m	
103	KNR 031-0207-07-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.] Podłączenie do instalacji c.o.grzejników stalowych o średnicy nomin. podłączenia,rodzaju grzejnika i sposobie podłączenia : 20 mm, dotyczy całego mieszkania 3 = 3,000 Razem = 3,000	szt	
104	KNR 031-0207-02-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.] Podłączenie do instalacji c.o.grzejników stalowych o średnicy nomin. podłączenia,rodzaju grzejnika i sposobie podłączenia : 15 mm, dotyczy całego mieszkania 3 = 3,000 Razem = 3,000	szt	
105	KNR 031-0206-04-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.] Montaż na ścianie grzejnika Purmo Santorini C 714x742mm dotyczy łazienki 1 = 1,000 Razem = 1,000	szt	
106	KNR 031-0205-07-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.] Grzejniki stalowe dwupłytkowe,Purmo Ramo RCV22 600x1400 dotyczy pokoju 1 i kuchni 2 = 2,000 Razem = 2,000	szt	
107	KNR 031-0208-02-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.] Montaż grzejnikowych zaworów termostatycznych o podwójnej regulacji, prostych lub kątowych z głowicami termostatycznymi,o średnicy nominalnej armatury : 20 mm dotyczy całego mieszkania 3 = 3,000 Razem = 3,000	kpl	
108	KNR 031-0208-03-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.] Montaż grzejnikowych zaworów powrotnych prostych lub kątowych o średnicy nominalnej : 15 mm dotyczy całego mieszkania	szt	

Remont pustostanu - Poznań , Poznań , Głogowska 197B m 1 prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wyposażenia

A.d. Prace instalacyjne

Data: 2026-06-24

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	3 =	3,000	
	Razem =	3,000	szt
109	KNR 031-0218-01-00 [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.] Próba szczelności instalacji centralnego ogrzew.- rurociągi o średnicy nominalnej 15,22 i 28 mm w budynkach : mieszk.- czynn.przygot.i zakończ.z płukaniem dotyczy całego mieszkania 14 + 14 = 28,000 Razem = 28,000	28,000	m
A.e	Przeglądy, opinie, wywóz gruzu		
110	wycena własna Kontener na odpady budowlane 10m3 2 = 2,000 Razem = 2,000	2,000	kpl
B	Roboty remontowe pustostanu - roboty instalacyjne : elektryczne		
B.a	Demontaż instalacji elektrycznej		
111	KNR 403-1122-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Demontaż gniazd wtyczkowych na prąd o natężeniu do 63 A, rodzaju: podtynkowe - 2 bieg.z uziemieniem 10 = 10,000 Razem = 10,000	10,000	szt
112	KNR 403-1124-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Demontaż łączników instalacyjnych na prąd o natężeniu do 10 A, rodzaju: podtynkowe - 1 bieg., 1 wylotowe 4 = 4,000 Razem = 4,000	4,000	szt
113	KNR 403-1122-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Demontaż gniazd RTV 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	szt
114	KNR 403-1120-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Demontaż okrągłych, uszczelnionych puszek z tworzyw sztucznych i metalowych, z odłączeniem przewodów o przekroju: do 2,5 mm2 - puszki 2 wylotowe 10 + 4 = 14,000 Razem = 14,000	14,000	szt
115	KNR 403-1133-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Demontaż oprav oświetleniowych kuchnia: 1 = 1,000 pokój 1: 1 = 1,000 Razem = 2,000	2,000	szt
116	KNR 403-1132-10-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Demontaż transformatorów sygnalizacyjnych, buczków lub dzwonków na napięcie do 220 V 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	szt
117	KNR 403-1116-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Demontaż przewodów: wtynkowych na podłożu ceglanym lub beton.	201,000	m

Remont pustostanu - Poznań , Poznań , Głogowska 197B m 1 prace budowlane i instalacyjne

B. Roboty remontowe pustostanu - roboty instalacyjne : elektryczne

B.a. Demontaż instalacji elektrycznej

Data: 2026-06-24

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	(26 + 26 + 56 + 93) =	201,000	
	Razem =	201,000	m
B.b	Wykonanie instalacji elektrycznej		
118	KNR 403-1001-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Mechaniczne wykucie bruzd pod przewody wtynkowe, w podłożu: z cegły (26 + 26 + 56 + 93) / 2 =	100,500	m
	Razem =	100,500	m
119	KNR 403-1003-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Mechaniczne przebijanie w ścianach lub stropach z cegły, otworów o długości przebicia ponad 1/2 do 1 cegły i średnicy rury: do 25 mm 2 =	2,000	
	Razem =	2,000	szt
120	KNR 403-1010-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Mechaniczne wykucie w podłożu ceglany, wnęki o objętości: do 0,10 dm3 pod puszki kuchnia: 6 = łazienka i wc: 6 = pokój 1: 7 =	19,000	szt
	Razem =	19,000	szt
121	KNR 508-0302-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych o średnicy do 60 mm kuchnia: 6 = łazienka i wc: 6 = pokój 1: 7 =	19,000	szt
	Razem =	19,000	szt
122	KNR 508-0210-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. na podłożu różnym od betonu, w gotowych bruzdach bez ich zaprawiania - - łączny przekrój żył: do 6 mm2 Cu Kabel kat 5e U/UTP drut 4x2x0,5 mm pokój 1: 26 =	26,000	m
	Razem =	26,000	m
123	KNR 508-0210-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. na podłożu różnym od betonu, w gotowych bruzdach bez ich zaprawiania - - łączny przekrój żył: do 6 mm2 Cu Przewód 75ohm RG 6 1,0/4,8 Cu pokój 1: 26 =	26,000	m
	Razem =	26,000	m
124	KNR 508-0210-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. na podłożu różnym od betonu, w gotowych bruzdach bez ich zaprawiania - - łączny przekrój żył: do 6 mm2 Cu Przewód YDyp 3x1,5mm2 łazienka i wc oświetlenie: 15 = Oświetlenie: 38 = dzwonek: 3 =	56,000	m
	Razem =	56,000	m
125	KNR 508-0210-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. na podłożu różnym od betonu, w gotowych bruzdach bez ich zaprawiania - - łączny przekrój żył: do 12 mm2 Cu - YDyp 3X2,5mm pokój 1,: 37 = kuchnia: 38 = łazienka i wc: 18 =	93,000	m

B. Roboty remontowe pustostanu - roboty instalacyjne : elektryczne
B.b. Wykonanie instalacji elektrycznej

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	Razem =	93,000	m
126	KNR 508-0309-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych: podtynkowych w puszkach - 2-bieg.z uz.10A kuchnia: 5 = 5,000 pokój 1: 6 = 6,000 Razem = 11,000	11,000	szt
127	KNR 508-0309-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych: bryzgoszcz. przykręc. - 2-bieg.z uz.16A, 250V łazienka i wc: 5 = 5,000 Razem = 5,000	5,000	szt
128	KNR 508-0307-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Montaż na gotowym podłożu, w puszcze instalacyjnej łączników podtynkowych rodzaju: łącznik klawiszowy 1-bieg. kuchnia: 1 = 1,000 pokoje: 1 = 1,000 łazienka: 1 = 1,000 Razem = 3,000	3,000	szt
129	KNR 508-0308-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Montaż na gotowym podłożu gniazda RTV. 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	szt
130	KNR 508-0308-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Montaż na gotowym podłożu gniazda Ethernet pokój 1: 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	szt
131	KNR 508-0307-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Montaż na gotowym podłożu, w puszcze instalacyjnej łączników podtynkowych rodzaju: łącznik klawiszowy 1-bieg. - dzwonek 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	szt
132	KNR 508-0502-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetleniowe przykręcane za pomocą: 2 kołków kotwiących pokoje: 1 = 1,000 kuchnia: 1 = 1,000 łazienka i wc: 1 = 1,000 Razem = 3,000	3,000	kpl
133	KNR 508-0504-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Montaż na gotowym podłożu i podłączenie opraw oświetleniowych żarowych bryzgo- lub strugoodpornych, porcelanowych, rodzaju: przykręcane, przelotowe plafon LED IP44 łazienka: 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	szt
134	KNR 401-0705-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III, pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi w ścianach - pasy o szerokości : do 10,0 cm, przy użyciu ciasta wapiennego (26 + 26 + 56 + 93) / 2 = 100,500 Razem = 100,500	100,500	m

Remont pustostanu - Poznań , Poznań , Głogowska 197B m 1 prace budowlane i instalacyjne

B. Roboty remontowe pustostanu - roboty instalacyjne : elektryczne

B.b. Wykonanie instalacji elektrycznej

Data: 2026-06-24

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
135	KNR 401-0707-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III, w miejscach po osadzonych w murze lub betonie puszkach, wyłącznikach itp. instalacji elektrycznej oraz hakach, wspornikach, przy użyciu ciasta wapiennego kuchnia: 6 = 6,000 łazienka i wc: 6 = 6,000 pokó 1: 7 = 7,000 Razem = 19,000	19,000	szt
B.c Wykonanie instalacji wyrównawczej			
136	KNR 514-0514-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 6/92] Montaż listwy zaciskowej do 8 obwodów. 2 = 2,000 Razem = 2,000	2,000	szt
137	KNR 508-0620-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Montaż przez skręcanie uchwyty uziemiających na rurach, o średnicy: do 30 mm 2 * 2 = 4,000 Razem = 4,000	4,000	szt
138	KNR 508-0210-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. na podłożu różnym od betonu, w gotowych bruzdach bez ich zaprawiania - - łączny przekrój żył: do 6 mm² Cu - LgY 6mm² 2 * 5 = 10,000 Razem = 10,000	10,000	m
139	KNR 508-0803-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce o przekroju żyły: powyżej 4,0 do 6,0 mm² - listwa zaciskowa 2 + 4 = 6,000 Razem = 6,000	6,000	szt
B.d Pomiary instalacji elektrycznej			
140	KNR 403-1202-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia: dla 1 fazy 2 + 3 = 5,000 Razem = 5,000	5,000	pomiar
141	KNR 403-1202-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia: dla 2 lub 3 faz 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	pomiar
142	KNP 018-4602-06-00 IGM Warszawa [Wyd. ORGBUD W-wa 1998 r.] Badanie wyłącznika różnicowo-prądowego 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	pomiar
B.e Wyposażenie			
143	KNR 508-0406-02-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu): aparat odbiorczy - ze sprawdzeniem 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	szt

Remont pustostanu - Poznań , Poznań , Głogowska 197B m 1 prace budowlane i instalacyjne

B. Roboty remontowe pustostanu - roboty instalacyjne : elektryczne
B.e. Wyposażenie

Data: 2026-06-24

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
-----	------------------------------------	-------	-------------

--- Koniec wydruku ---