

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: ul.Grobla 9/4 (Poznań) - Montaż instalacji RTV, ETHERNET, TEL						
1			Montaż elementów instalacji elektrycznej odbiorczej.			
1.1			Instalacja odbiorcza.			
1 d.1.1	KNR-W 4-03 1001-01		Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
			30	m	30,000	
					RAZEM	30,000
2 d.1.1	KNR-W 4-03 1003-07		Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 cegły - śr. rury do 40 mm	otw.		
			2	otw.	2,000	
					RAZEM	2,000
3 d.1.1	KNR-W 4-03 1010-07		Mechaniczne wykucie otworu pod puszkę	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
4 d.1.1	KNR-W 5-08 0302-01		Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm mocowanych na zaprawę	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
5 d.1.1	KNR-W 5-08 0210-01		Przewody UTP-6 4x2x0,5 mm ² - na odcinku od TL do TB=27mb + na odcinku w mieszkaniu=30mb	m		
			30	m	30,000	
					RAZEM	30,000
6 d.1.1	KNR-W 5-08 0210-01		Przewody RG 6 75 Om - na odcinku od TL do TB - na odcinku w mieszkaniu=30 mb.	m		
			30	m	30,000	
					RAZEM	30,000
7 d.1.1	KNR-W 5-08 0303-08		Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 i 85x105 z tworzywa szt. z wymiennymi wylotami o ilości wylotów 4 i przekroju przewodów do 4 mm ² - mocowanych przez przykręcenie- puszka teletechniczna.	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
8 d.1.1	KNR AT-14 0107-01		Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu - Gniazdo komputerowe typu p/t 2xRJ-45 nieekranowane kat. 5-6	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
9 d.1.1	KNR AT-14 0107-01		Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu - Gniazdo telefoniczne p/t 1xRJ-11/12, kompletne.	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
10 d.1.1	KNR AT-14 0107-01		Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu - Gniazdo telewizyjno-radiowe standardowe p/t RT	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
11 d.1.1	KNR AT-14 0107-07		Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu - dodatek za montaż gniazda RJ45 w wersji podtynkowej z podłączeniem modułu.	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
12 d.1.1	KNR-W 4-03 1012-04		Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm	m		
			30	m	30,000	
					RAZEM	30,000
13 d.1.1	KNR-W 4-01 0705-01		Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane cegłami lub dachówkami	m		
			30	m	30,000	
					RAZEM	30,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1.1	KNR-W 4-01 0706-01		Wykonanie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
2			Elementy tablicy rozdzielczej (TB) i licznikowej (TL)			
15 d.2	KNR-W 5-08 0407-01		Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy B-10 A	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
3			Badania kontrolno - pomiarowe, powykonawcze.			
16 d.3	KNR 13-21 0301-01		Badanie 1-fazowych obwodów instalacji elektrycznej do 1 kV	obw.		
			1	obw.	1,000	
					RAZEM	1,000