

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Roboty remontowe pustostanu					
1		Kuchnia			
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		5,7	m2	5,700	
				RAZEM	5,700
2 d.1	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	KNR 4-01 0322- 02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01	m2		
	pion w-k	3,75 * 2 * 0,40	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
5 d.1	KNR 4-01 0322- 02	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych w zabudowie	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.1	KNR 4-01 0313- 04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.1	KNR 4-01 0313- 06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
8 d.1	KNNR 3 0702- 04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych	m2		
		0,80 * 2,05	m2	1,640	
				RAZEM	1,640
9 d.1	KNNR 3 0701- 04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien drewnianych zgodnie z projektem uzgodnionym z MKZ	m2		
		(0,80 * 2,30)	m2	1,840	
				RAZEM	1,840
10 d.1	KNR 4-01 0354- 11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		1,00 * 2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
11 d.1	NNRNKB 202 2143-02	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm drewniane lub stalowe	m		
		1,00 * 2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
12 d.1	KNR 4-01 1202- 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		(2,12 + 3,02) * 2 * 3,75 + 5,70 - (0,80 * 2,30) * 0,5 - (0,80 * 2,05)	m2	41,690	
				RAZEM	41,690
13 d.1	KNR 0-23 2612- 06	Wzmocnienie tynków siatką	m2		
		5,70	m2	5,700	
				RAZEM	5,700
14 d.1	KNR 0-23 2611- 03	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
		poz.12	m2	41,690	
				RAZEM	41,690
15 d.1	KNR 2-02 2009- 04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5,70	m2	5,700	
				RAZEM	5,700
16 d.1	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		poz.15	m2	5,700	
				RAZEM	5,700
17 d.1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.12 - poz.15	m2	35,990	
				RAZEM	35,990
18 d.1	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		poz.17	m2	35,990	
				RAZEM	35,990
19 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.15 + poz.17	m2	41,690	
				RAZEM	41,690
20 d.1	KNR 012 0829-0100	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	m2		
		$(1,24 + 2,52) * 0,6$	m2	2,256	
				RAZEM	2,256
21 d.1	KNR 012 0829-0700	Licowanie ścian płytkami na klej	m2		
		poz.20	m2	2,256	
				RAZEM	2,256
22 d.1	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych	m2		
		5,70	m2	5,700	
				RAZEM	5,700
24 d.1	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB gr. 25 mm	m2		
		poz.23	m2	5,700	
				RAZEM	5,700
25 d.1	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m2		
		poz.23	m2	5,700	
				RAZEM	5,700
26 d.1	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone	m		
		$(2,12 + 3,02) * 2 - 0,80$	m	9,480	
				RAZEM	9,480
27 d.1	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg progów	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
28 d.1	KNR 402 0230-0700	Demontaż rurociągu z rur PCW na ścianach budynku - średnica rury: do 50 mm	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
29 d.1	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30 d.1	KNR 215 0205-0200	Rurociągi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na ścianach w budynku, łączone metodą wciskową, przy średnicy rurociągu: 50 mm	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
31 d.1	KNR 402 0211-0400	Wstawienie trójnika z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - średnica trójnika: 50 mm.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
32 d.1	KNR 0-13 0127-01	Rurociągi z rur PE o śr. 20 mm	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
33 d.1	KNR 401 0338-0100	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/4 x 1/2 cegły	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
34 d.1	KNR 401 0326-0200	Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł, "na pełno", o przekroju: 1/4 x 1/2 cegły, przy użyciu wapna suchogasz.	m		
		poz.33	m	5,000	
				RAZEM	5,000
35 d.1	KNR-W 4-02 0111-02	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, baterii - połączenie sztywne o śr. 20 mm	szt.		
	baterie	2	szt.	2,000	
	zlewozmywaka				
	pralka	1	szt.	1,000	
				RAZEM	3,000
36 d.1	KNR 215 0211-0100	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 50 mm	podej śc.		
	odpływ ze	1	podej śc.	1,000	
	zlewozmywaka				
	odpływ pralki	1	podej śc.	1,000	
				RAZEM	2,000
37 d.1	KNR 4-02 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
38 d.1	KNR-W 4-02 0219-04	Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych na szafce	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
39 d.1	KNR 402 0125-0110	Wstawienie zaworu przelotowego o średnicy: 15 mm - do pralki.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
40 d.1	KNR-W 2-15 0305-05	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr.zewn. 22 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		17	m	17,000	
				RAZEM	17,000
41 d.1	KNR INSTAL 0203-01	Podejście do kuchni gazowej - rura miedziana o śr.zew. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
42 d.1	KNR INSTAL 0204-01	Podejście obustronne do gazomierza na ścianie - rura miedziana o śr.zew. 22 mm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
43 d.1	KNR-W 2-15 0312-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
44 d.1	TZKNBK XVIII III A-103	Montaż kuchenek gazowych 3- lub 4-płomiennych z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Łazienka			
45 d.2	kalk. własna	Wykonanie wentylacji łazienki zgodnie z opinią nr 20/03/26 z dnia 21.03.2026 r.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
46 d.2	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
47 d.2	KNR 4-01 0322- 02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
48 d.2	KNR 4-01 0313- 04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
49 d.2	KNR 4-01 0313- 06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
50 d.2	KNNR 3 0702- 04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych	m2		
		0,80 * 2,05	m2	1,640	
				RAZEM	1,640
51 d.2	KNR 4-01 0819- 15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$(1,51 + 1,10) * 2,25 + (0,45 + 1,42 + 0,50) * 1,50$	m2	9,428	
				RAZEM	9,428
52 d.2	KNR 4-01 0811- 07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		2,10	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
53 d.2	KNR 4-01 1202- 08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		$(1,42 + 1,51) * 2 * 3,75 - (0,80 * 2,05) + 2,10 - \text{poz.51}$	m2	13,007	
				RAZEM	13,007
54 d.2	KNR 0-23 2612- 06	Wzmocnienie tynków siatką	m2		
		2,10	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
55 d.2	KNR 0-23 2611- 03	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
		$(1,42 + 1,51) * 2 * 3,75 - (0,80 * 2,05) + 2,10$	m2	22,435	
				RAZEM	22,435
56 d.2	KNR 2-02 2009- 04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		2,10	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
57 d.2	KNR 2-02 2009- 08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		poz.56	m2	2,100	
				RAZEM	2,100

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
58 d.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		(1,42 + 1,51) * 2 * 1,75 - (0,80 * 2,05)	m2	8,615	
				RAZEM	8,615
59 d.2	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		poz.58	m2	8,615	
				RAZEM	8,615
60 d.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.56 + poz.58	m2	10,715	
				RAZEM	10,715
61 d.2	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
62 d.2	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m2		
		poz.52	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
63 d.2	KNR AT-40 0413-03	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m2		
		poz.52	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
64 d.2	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg progi	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
65 d.2	KNR AT-40 0413-01	Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m2		
		(1,42 + 1,51) * 2 * 2,00 - (0,80 * 2,00)	m2	10,120	
				RAZEM	10,120
66 d.2	KNR 012 1118-0100	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek na kleju	m2		
		poz.63	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
67 d.2	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 60 x 60 cm, układanych metodą zwykłą	m2		
		poz.63	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
68 d.2	KNR 012 0829-0100	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	m2		
		poz.65	m2	10,120	
				RAZEM	10,120
69 d.2	KNR 012 0829-0700	Licowanie ścian płytkami na klej	m2		
		poz.65	m2	10,120	
				RAZEM	10,120
70 d.2	KNR 402 0230-0700	Demontaż rurociągu z rur PCW na ścianach budynku - średnica rury: do 50 mm	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
71 d.2	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
72 d.2	KNR 215 0205-0200	Rurociągi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na ścianach w budynku, łączone metodą wciskową, przy średnicy rurociągu: 50 mm	m		
		5	m	5,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,000
73 d.2	KNR-W 2-15 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
74 d.2	KNR 402 0211- 0400	Wstawienie trójnika z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - średnica trójnika: 50 mm.	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
75 d.2	KNR 0-13 0127- 01	Rurociągi z rur PE o śr. 20 mm	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
76 d.2	KNR 401 0338- 0100	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/4 x 1/2 cegły	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
77 d.2	KNR 401 0326- 0200	Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł, "na pełno", o przekroju: 1/4 x 1/2 cegły, przy użyciu wapna suchogasz.	m		
		poz.76	m	8,000	
				RAZEM	8,000
78 d.2	KNR-W 4-02 0111-02	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpального, baterii - połączenie sztywne o śr. 20 mm	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
79 d.2	KNR 215 0211- 0300	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 110 mm.	podej śc.		
	miska ustępowa	2	podej śc.	2,000	
				RAZEM	2,000
80 d.2	KNR 215 0211- 0100	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 50 mm	podej śc.		
		2	podej śc.	2,000	
				RAZEM	2,000
81 d.2	KNR 4-02 0121- 01	Wymiana baterii umywalkowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
82 d.2	KNR 4-02 0219- 04	Wymiana umywalki fajansowej bez wspornika z syfonem z tworzywa	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
83 d.2	KNR 4-02 0121- 03	Wymiana baterii natryskowej ściennej z sitkiem i rurą natryskową	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
84 d.2	KNR 4-02 0235- 07 analogia	Demontaż brodzika, kabiny natryskowej, baterii natryskowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
85 d.2	KNR 0-35 0123- 07	Kabiny natryskowe do kąpeli, narożne, półokrągłe 1/2 koła, z szybami ze szkła hartowanego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
86 d.2	KNR 4-02 0223- 03	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt'	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Pokój 1			
87 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		19,40	m2	19,400	
				RAZEM	19,400
88 d.3	KNR 4-01 0313- 04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
89 d.3	KNR 4-01 0313- 06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
90 d.3	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m2		
		1,80 * 2,05	m2	3,690	
				RAZEM	3,690
91 d.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		0,80 * 2,05	m2	1,640	
				RAZEM	1,640
92 d.3	KNR 4-01 0354- 11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		1,15 * 2	m	2,300	
				RAZEM	2,300
93 d.3	NNRNKB 202 2143-02	(z.IV) Podokienniki, parapety o szer.do 30 cm drewniane, stalowe	m		
		(1,15 * 2) * 2	m	4,600	
				RAZEM	4,600
94 d.3	KNNR 3 0701- 04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien drewnianych zgodnie z projektem uzgodnionym z MKZ	m2		
		(1,05 * 2,30) * 2	m2	4,830	
				RAZEM	4,830
95 d.3	KNR 4-01 0313- 04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
96 d.3	KNR 4-01 0313- 06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
97 d.3	KNR 4-01 1202- 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		(4,22 + 4,73) * 2 * 3,75 - (1,05 * 2,30) * 2 * 0,5 - (0,80 * 2,05) + 19,40	m2	82,470	
				RAZEM	82,470
98 d.3	kalk. własna	Likwidacja śladów po otworze drzwiowym (pęknięcia i ubytki tynku)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
99 d.3	KNR 0-23 2612- 06	Wzmocnienie tynków siatką	m2		
		19,40	m2	19,400	
				RAZEM	19,400
100 d.3	KNR 0-23 2611- 03	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
		poz.97	m2	82,470	
				RAZEM	82,470
101 d.3	KNR 2-02 2009- 04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		19,40	m2	19,400	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	19,400
102 d.3	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		poz.101	m2	19,400	
				RAZEM	19,400
103 d.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.100 - poz.101	m2	63,070	
				RAZEM	63,070
104 d.3	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		poz.103	m2	63,070	
				RAZEM	63,070
105 d.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.101 + poz.103	m2	82,470	
				RAZEM	82,470
106 d.3	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z sztyldami - drzwi	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
107 d.3	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg progi	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
108 d.3	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB gr. 25 mm	m2		
		19,40	m2	19,400	
				RAZEM	19,400
109 d.3	KNR-W 2-02 0606-02 ANALOGIA	Pianka z folią pod panele	m2		
		poz.108	m2	19,400	
				RAZEM	19,400
110 d.3	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC 4 na podkładzie z listwami przyściennymi	m2		
		poz.109	m2	19,400	
				RAZEM	19,400
4		Korytarz			
111 d.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		4,20	m2	4,200	
				RAZEM	4,200
112 d.4	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		1,20	m	1,200	
				RAZEM	1,200
113 d.4	KNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych (kolor analogiczny jak w pozostałych lokalach mieszkalnych)	m2		
		2,05 * 0,90	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
114 d.4	KNR 4-01 0313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
115 d.4	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach	m2		
		(2,50 + 1,50 + 2,50) * 0,50	m2	3,250	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,250
116 d.4	kalk. własna	Rozebranie sufitu podwieszanego	m2		
		1,15 * 1,16	m2	1,334	
				RAZEM	1,334
117 d.4	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		(2,53 + 1,18 + 1,15 + 1,16) * 2 * 3,75 - (0,80 * 2,05) * 4 - (0,90 * 2,05) + 4,20	m2	40,945	
				RAZEM	40,945
118 d.4	KNR 0-23 2612-06	Wzmocnienie tynków siatką	m2		
		4,20	m2	4,200	
				RAZEM	4,200
119 d.4	KNR 0-23 2611-03	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
		poz.117_1 + poz.117	m2	40,945	
				RAZEM	40,945
120 d.4	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		4,20	m2	4,200	
				RAZEM	4,200
121 d.4	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		poz.120	m2	4,200	
				RAZEM	4,200
122 d.4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.117 - poz.120	m2	36,745	
				RAZEM	36,745
123 d.4	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		poz.122	m2	36,745	
				RAZEM	36,745
124 d.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.120 + poz.122	m2	40,945	
				RAZEM	40,945
125 d.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowej po wymianie drzwi w tonacji, kolorystyce i elementami dekoracyjnymi istniejącymi Krotność = 2	m2		
		1,50 * 2,20	m2	3,300	
				RAZEM	3,300
126 d.4	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - klatki schodowej po wymianie drzwi w tonacji, kolorystyce i elementami dekoracyjnymi istniejącymi Krotność = 2	m2		
		1,50 * 1,55	m2	2,325	
				RAZEM	2,325
127 d.4	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
128 d.4	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych	m2		
		4,20	m2	4,200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,200
129 d.4	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg progi	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
130 d.4	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB gr. 25 mm	m2		
		poz.128	m2	4,200	
				RAZEM	4,200
131 d.4	KNR-W 2-02 0606-02 ANALOGIA	Pianka z folią pod panele	m2		
		poz.130	m2	4,200	
				RAZEM	4,200
132 d.4	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC 4 z listwami przypodłogowymi	m2		
		poz.130	m2	4,200	
				RAZEM	4,200
133 d.4	KNR 012 1118-0100	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek na kleju - stopnie na wejściu	m2		
		(0,25 + 0,20) * 2 * 1,18	m2	1,062	
				RAZEM	1,062
134 d.4	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek - obłożenie stopni wejściowych w mieszkaniu	m2		
		poz.133	m2	1,062	
				RAZEM	1,062
5		Roboty różne			
135 d.5	kalk. własna	Demontaż lamp, haczyków	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
136 d.5	kalk. własna	Montaż nawietrzaków okiennych	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
137 d.5	KNR 19-01 0116-04 anslogia	Usunięcie z budynku gruzu/odpadów	m3		
		2	m3	2,000	
				RAZEM	2,000
138 d.5	analiza własna	Wywóz gruzu - pojemniki 2,5m3	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
139 d.5	KNR 4-01 0920-08 analogia	Założenie na drzwiach wejściowych tabliczki z numerem lokalu	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000