

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Roboty remontowe pustostanu					
1		Korytarz			
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		1,9	m2	1,900	
				RAZEM	1,900
2 d.1	KNR 4-01 1202- 08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		1,9 + (1,54 + 1,25) * 2 * 2,76 - 0,9 * 2 - 0,8 * 2 - 1,5 * 2	m2	10,901	
				RAZEM	10,901
3 d.1	KNNR 3 0702- 06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1	KNR 0-23 2611- 03	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
		poz.2	m2	10,901	
				RAZEM	10,901
5 d.1	KNR 2-02 2009- 04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		1,9	m2	1,900	
				RAZEM	1,900
6 d.1	KNR 2-02 2009- 08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		poz.5	m2	1,900	
				RAZEM	1,900
7 d.1	KNR 2-02 2009- 02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.4 - poz.5 - 1,872	m2	7,129	
				RAZEM	7,129
8 d.1	KNR 2-02 2009- 07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		poz.7	m2	7,129	
				RAZEM	7,129
9 d.1	KNR 2-02 1505- 03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.4	m2	10,901	
				RAZEM	10,901
10 d.1	KNR 19-01 1312 -04	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowych i czyszczenie	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.1	KNNR 3 0801- 05	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów	m2		
		1,9	m2	1,900	
				RAZEM	1,900
12 d.1	KNR AT-17 0109 -02	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł. 4 mm	m2		
		1,9	m2	1,900	
				RAZEM	1,900
13 d.1	KNR 2-02 1106- 02 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m2		
		1,9	m2	1,900	
				RAZEM	1,900
14 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.13	m2	1,900	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,900
15 d.1	NNRNKB 202 1130-02 1130- 03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 15 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		poz.14	m2	1,900	
				RAZEM	1,900
16 d.1	KNR-W 2-02 0606-02 ANALOGIA	Pianka z folią pod panele	m2		
		1,9	m2	1,900	
				RAZEM	1,900
17 d.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC 4 na podkładzie	m2		
		1,9	m2	1,900	
				RAZEM	1,900
18 d.1	KNR-W 2-02 1124-05	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
19 d.1	KNNR 3 0702- 06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Kuchnia			
20 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		2,7	m2	2,700	
				RAZEM	2,700
21 d.2	KNR 4-01 1202- 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		$2,7 + (1,54 + 1,76) * 2 * 2,76 - 0,7 * 2 - 1,5 * 2 - 1,1 * 0,5$	m2	15,966	
				RAZEM	15,966
22 d.2	KNR 0-23 2611- 03	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
		poz.21	m2	15,966	
				RAZEM	15,966
23 d.2	KNR 2-02 2009- 04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		12,1	m2	12,100	
				RAZEM	12,100
24 d.2	KNR 2-02 2009- 08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		poz.23	m2	12,100	
				RAZEM	12,100
25 d.2	KNR 2-02 2009- 02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.22 - poz.23 - poz.29	m2	2,330	
				RAZEM	2,330
26 d.2	KNR 2-02 2009- 07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		poz.25	m2	2,330	
				RAZEM	2,330
27 d.2	KNR 2-02 1505- 03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.22	m2	15,966	
				RAZEM	15,966
28 d.2	KNR 012 0829- 0100	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(1,76 + 0,8) * 0,60$	m2	1,536	
				RAZEM	1,536
29 d.2	KNR 012 0829-0700	Licowanie ścian płytkami na klej	m2		
		poz.28	m2	1,536	
				RAZEM	1,536
30 d.2	KNR 402 0125-0110	Wstawienie zaworu przelotowego o średnicy: 15 mm - do pralki.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
31 d.2	KNR 401 0338-0100	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/4 x 1/2 cegły	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
32 d.2	KNR 401 0326-0200	Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł, "na pełno", o przekroju: 1/4 x 1/2 cegły, przy użyciu wapna suchogasz.	m		
		poz.31	m	2,000	
				RAZEM	2,000
33 d.2	KNR 402 0211-0400	Wstawienie trójnika z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - średnica trójnika: 50 mm.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
34 d.2	KNR 215 0205-0200	Rurociągi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na ścianach w budynku, łączone metodą wciskową, przy średnicy rurociągu: 50 mm	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
35 d.2	KNR 19-01 1312-04	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowych i czyszczenie	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
36 d.2	KNR-W 4-02 0219-04	Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych na szafce	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
37 d.2	KNR 4-02 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
38 d.2	KNR-W 4-02 0111-02	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czterpalnego, baterii - połączenie sztywne o śr. 20 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
39 d.2	KNR 4-02 0311-03	Wymiana kuchni gazowych 3-4 palnikowych z iskrownikiem i piekarnikiem elektrycznym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Łazienka			
40 d.3	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
41 d.3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
42 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		1,7	m2	1,700	
				RAZEM	1,700

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
43 d.3	KNR 2-02 2006-03	Zabudowa z płyt gipsowo kartonowych	m2		
		1,1 * 2,76	m2	3,036	
				RAZEM	3,036
44 d.3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych w zabudowie	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
45 d.3	KNR-W 4-02 0126-01	Wymiana wodomierza o śr. 15 mm zdalnego odczytu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
46 d.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		1,7 + (1,08 + 1,54) * 2 * 2,76	m2	16,162	
				RAZEM	16,162
47 d.3	KNR 0-23 2611-03	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
		1,7 + (1,08 + 1,54) * 2 * 0,8	m2	5,892	
				RAZEM	5,892
48 d.3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		1,7	m2	1,700	
				RAZEM	1,700
49 d.3	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		poz.48	m2	1,700	
				RAZEM	1,700
50 d.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.47 - poz.48	m2	4,192	
				RAZEM	4,192
51 d.3	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		poz.50	m2	4,192	
				RAZEM	4,192
52 d.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.48 + poz.50	m2	5,892	
				RAZEM	5,892
53 d.3	KNR AT-40 0413-03	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m2		
	Łaz/WC	1,7	m2	1,700	
				RAZEM	1,700
54 d.3	KNR AT-40 0413-01	Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m2		
		(1,08 + 1,54) * 2 * 2,0	m2	10,480	
				RAZEM	10,480
55 d.3	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		poz.54	m2	10,480	
				RAZEM	10,480
56 d.3	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m2		
		poz.55	m2	10,480	
				RAZEM	10,480
57 d.3	KNR 012 1118-0100	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek na kleju	m2		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,7	m2	1,700	
				RAZEM	1,700
58 d.3	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m2		
	Łaz/WC	poz.53	m2	1,700	
				RAZEM	1,700
59 d.3	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych 0,7m	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
60 d.3	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg progi	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
61 d.3	KNR-W 4-02 0111-06	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpального, baterii lub płuczki ustępowej o połączeniu elastycznym z tworzywa	szt.		
	Miska utępowa	1	szt.	1,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
		1	m	1,000	
		ilość podejść		RAZEM	1,000
		łączna długość		RAZEM	1,000
62 d.3	KNR 4-02 0223-03	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
63 d.3	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
64 d.3	KNR-W 4-02 0222-03	Wymiana brodzika lub basenu natryskowego (demontaż i montaż brodzika)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
65 d.3	KNR 0-35 0123-08	Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne, półokrągłe 1/2 koła, z szybami z płyt polistyrenowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
66 d.3	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
67 d.3	KNR 215 0205-0200	Rurociągi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na ścianach w budynku, łączone metodą wciskową, przy średnicy rurociągu: 50 mm	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
68 d.3	KNR 2-15 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
69 d.3	KNR 2-15 0228-04	Rurociągi z PCW o śr. 160 mm , wewnątrz budynków, wentylacja kuchni - zgodnie z opinią kominiarską	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
70 d.3	KNR-W 4-02 0111-02	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpального, baterii - połączenie sztywne o śr. 20 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		Pokój 1			
71 d.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		16,5	m2	16,500	
				RAZEM	16,500
72 d.4	KNNR 3 0702- 04	Analogia : Wykucie z muru podokienników betonowych	m		
		1,65 * 2	m	3,300	
				RAZEM	3,300
73 d.4	NNRNKB 202 2143-02	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym	m		
		1,65 * 2	m	3,300	
				RAZEM	3,300
74 d.4	KNR 0-19 0929- 07	Wymiana okien drewnianych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2 - kuchnia	m2		
		1,45 * 1,75 * 2	m2	5,075	
				RAZEM	5,075
75 d.4	KNR 4-01 1202- 08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		16,5 + (4,43 + 3,72) * 2 * 2,76 - 0,8 * 2 - 1,45 * 1,8 * 2 - 1,1 * 0,5	m2	54,118	
				RAZEM	54,118
76 d.4	KNR 0-23 2611- 03	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
		poz.75	m2	54,118	
				RAZEM	54,118
77 d.4	KNR 2-02 2009- 04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		16,5	m2	16,500	
				RAZEM	16,500
78 d.4	KNR 2-02 2009- 08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		poz.77	m2	16,500	
				RAZEM	16,500
79 d.4	KNR 2-02 2009- 02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.76 - poz.77	m2	37,618	
				RAZEM	37,618
80 d.4	KNR 2-02 2009- 07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		poz.79	m2	37,618	
				RAZEM	37,618
81 d.4	KNR 2-02 1505- 03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.76	m2	54,118	
				RAZEM	54,118
82 d.4	KNR 19-01 1312 -06	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żebrowych	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
83 d.4	KNNR 3 0801- 05	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów	m2		
		16,5	m2	16,500	
				RAZEM	16,500
84 d.4	KNR AT-17 0109 -02	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł. 4 mm	m2		
		1,9	m2	1,900	
				RAZEM	1,900

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
85 d.4	KNR 2-02 1106-02 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m2		
		16,5	m2	16,500	
				RAZEM	16,500
86 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		poz.85	m2	16,500	
				RAZEM	16,500
87 d.4	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 15 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		poz.86	m2	16,500	
				RAZEM	16,500
88 d.4	KNR-W 2-02 0606-02 ANALOGIA	Pianka z folią pod panele	m2		
		16,5	m2	16,500	
				RAZEM	16,500
89 d.4	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC 4 na podkładzie	m2		
		16,5	m2	16,500	
				RAZEM	16,500
90 d.4	KNR-W 2-02 1124-05	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych	m		
		$(4,43 + 3,72) * 2 - 0,8$	m	15,500	
				RAZEM	15,500
91 d.4	KNNR 3 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien PCV	m2		
		$1,45 * 1,8 * 2$	m2	5,220	
				RAZEM	5,220
5		Roboty różne			
92 d.5	kalk. własna	Wywóz odpadów kontenerami 3,7m3	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
93 d.5	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku odpadów	m3		
		3,7	m3	3,700	
				RAZEM	3,700
94 d.5	KNR 4-01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg	m2		
		22,8	m2	22,800	
				RAZEM	22,800
95 d.5	kalk. własna	Demontaż lampy, karniszy, pawlacza	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
96 d.5	KNR 4-01 0920-08 analogia	Założenie na drzwiach wejściowych tabliczki z numerem lokalu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000