

Remont pustostanu - Poznań , Poznań , Łukaszewicza 2 m 4 prace budowlane i instalacyjne

Budowa : Remont pustostanu
Obiekt : Remont pustostanu
Adres : Poznań , Łukaszewicza 2 m 4

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Data: 2026-06-07

Lp.	Kod CPV	Opis działu
A	Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wyposażenia	
A.a	Kuchnia	
A.b	Łazienka	
A.c	Pokój 1	
A.d	Prace instalacyjne	
A.e	Przeglądy, opinie, wywóz gruzu	
B	Roboty remontowe pustostanu - roboty instalacyjne : elektryczne	
B.a	Demontaż instalacji elektrycznej	
B.b	Wykonanie instalacji elektrycznej	
B.c	Wykonanie instalacji wyrównawczej	
B.d	Tablice rozdzielcze i pomiarowa	
B.e	Pomiary instalacji elektrycznej	
B.f	Wyposażenie	

--- Koniec wydruku ---

Remont pustostanu - Poznań , Poznań , Łukaszevicza 2 m 4 prace budowlane i instalacyjne

Budowa : Remont pustostanu

Obiekt : Remont pustostanu

Adres : Poznań , Łukaszevicza 2 m 4

Data: 2026-06-07

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
A	Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wyposażenia		
A.a	Kuchnia		
1	KNR 401-0313-04-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach belek ze strunobetonu 2 = 2,000 Razem = 2,000	2,000	m
2	KNR 401-0313-06-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Obmurowanie, jako oddzielna robota, końców belek ze strunobetonu 4 = 4,000 Razem = 4,000	4,000	m
3	KNR 401-0353-07-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Analogia: Demontaż drzwi wejściowych mnożnik 1,15 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	szt
4	KNR 202-1027-02-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Drzwi zewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe, bez nasświetli. 2 * 0.9 = 1,800 Razem = 1,800	1,800	m2
5	KNKRB 003-0702-04-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1991 r.] Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi: plyninowych wewnętrznych 0.9 * 2 = 1,800 Razem = 1,800	1,800	m2
6	KNR 401-0919-20-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wymiana: klamek drzwiowych z szyldami mnożnik 0,3 do R 2 = 2,000 Razem = 2,000	2,000	szt
7	KNR 401-0322-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratek wentylacyjnych 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	szt
8	KNR 401-0818-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych podłoga: $(0.98 * 1.97) + (1.77 * 1.61) + (0.2 * 0.49 * 0.5) + (3.01 * 1.84) =$ Razem = 10,368	10,368	m2
9	KNR 401-0819-15-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Rozebranie wykładziny ściennej z kafli piecowych nad kotłnią R x 1,1 ściany: $1.6 * 0.4 =$ Razem = 0,640	0,640	m2
10	KNR 021-4007-03-10 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1999 r.] Analogia : Wyrównanie podłogi płytą QSB o grubości: 25 mm podłoga: $10.368 =$ Razem = 10,368	10,368	m2

Remont pustostanu - Poznań , Poznań , Łukasiewiczza 2 m 4 prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wyposażenia

A.a. Kuchnia

Data: 2026-06-07

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	Razem =	10,368	m2
11	KNR 401-0716-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wykonanie tynków zwykłych wewn.kat.III na ścianach płaskich z cegieł, pustaków ceramicznych lub gazobetonów, w pomieszczeniu o powierzchni podłogi: ponad 5,0 m2, przy użyciu ciasta wapiennego dotyczy całej kuchni $1.6 * 1.18 =$ Razem =	1,888 1,888 1,888	m2 m2
12	KNR 401-1011-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Rozbiórka trzonów kuchennych : licowanych kaflami $1.04 * 0.68 * 0.78 =$ Razem =	0,552 0,552 0,552	m3 m3
13	ZAŁ.1 - KNNR 003-0701-04-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Wykucie z muru i wstawienie nowych okien drewnianych MKZ $2.27 * 2.14 =$ Razem =	4,858 4,858 4,858	m2 m2
14	KNR 401-0323-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników: drewnianych lub stalowych o dł. do 1,5 m $1 =$ Razem =	1,000 1,000 1,000	szt szt
15	KNR 401-1208-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wyługowanie farby olejnej z tynków: na ścianach dotyczy całej kuchni $(1.6 * 0.4) + (0.93 * 1.7) =$ Razem =	2,221 2,221 2,221	m2 m2
16	KNR 401-1202-09-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 ściany: $(1.97 + 4.43 + 3.01 + 1.84 + 1.38 + 1.12 + 0.52 + 0.98) * 3.23 =$ $- 0.9 * 2 * 2 =$ $- 0.8 * 2 =$ $- 2.27 * 2.14 =$ $- 1.6 * 1.18 =$ $- ((1.6 * 0.4) + (0.93 * 1.7)) =$ sufit: $10.368 =$ Razem =	45,459 49,258 - 3,600 - 1,600 - 4,858 - 1,888 - 2,221 10,368 45,459	m2 m2
17	KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Grunt.emulsją ATLAS UNI-GRUNT /dwukrotnie/ dotyczy całej kuchni ściany: $(1.97 + 4.43 + 3.01 + 1.84 + 1.38 + 1.12 + 0.52 + 0.98) * 3.23 =$ $- 0.9 * 2 * 2 =$ $- 0.8 * 2 =$ $- 2.27 * 2.14 =$ sufit: $10.368 =$ Razem =	49,568 49,258 - 3,600 - 1,600 - 4,858 10,368 49,568	m2 m2
18	KNR 202-2009-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na stropach, na podłożu z tynku sufit: $10.368 =$ Razem =	10,368 10,368 10,368	m2 m2

Remont pustostanu - Poznań , Poznań , Łukasiewiczza 2 m 4 prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzgarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.a. Kuchnia

Data: 2026-06-07

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
19	KNR 202-2009-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na stropach sufit: 10.368 = 10,368 Razem = 10,368	10,368	m2
20	KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzi/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku ściany: $(1.97 + 4.43 + 3.01 + 1.84 + 1.38 + 1.12 + 0.52 + 0.98) * 3.23 = 49,258$ $- 0.9 * 2 * 2 = - 3,600$ $- 0.8 * 2 = - 1,600$ $- 2.27 * 2.14 = - 4,858$ $- 1.6 * 0.8 = - 1,280$ Razem = 37,920	37,920	m2
21	KNR 202-2009-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na ścianach ściany: $(1.97 + 4.43 + 3.01 + 1.84 + 1.38 + 1.12 + 0.52 + 0.98) * 3.23 = 49,258$ $- 0.9 * 2 * 2 = - 3,600$ $- 0.8 * 2 = - 1,600$ $- 2.27 * 2.14 = - 4,858$ $- 1.6 * 0.8 = - 1,280$ Razem = 37,920	37,920	m2
22	KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie farbą emulsyjną podłoża gipsowych: dwukrotne, ściany: $(1.97 + 4.43 + 3.01 + 1.84 + 1.38 + 1.12 + 0.52 + 0.98) * 3.23 = 49,258$ $- 0.9 * 2 * 2 = - 3,600$ $- 0.8 * 2 = - 1,600$ $- 2.27 * 2.14 = - 4,858$ $- 1.6 * 0.8 = - 1,280$ sufit: 10.368 = 10,368 Razem = 48,288	48,288	m2
23	KNR 401-1206-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Analogia: Malowanie farbą akrylową ZACIEKI - PLAMY 1 l białą, jednokrotne 1.5 = 1,500 Razem = 1,500	1,500	m2
24	KNR 012-1118-01-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.] Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej ściany: 1.6 * 0.8 = 1,280 Razem = 1,280	1,280	m2
25	KNR 202-0840-04-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki o wymiarach: 20x20 cm ściany: 1.6 * 0.8 = 1,280 Razem = 1,280	1,280	m2
26	KNR 202-1112-06-11 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Posadzki z wykładziny rulonowej PVC. podłoga: 10.368 = 10,368 Razem = 10,368	10,368	m2

Remont pustostanu - Poznań , Poznań , Łukaszewicza 2 m 4 prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wyposażenia

A.a. Kuchnia

Data: 2026-06-07

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
27	KNR 202-1112-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Zgrzewanie wykładzin rulonowych PVC podłoga: 10,368 = 10,368 Razem = 10,368	10,368 10,368 10,368	m2 m2
28	KNR 202-1113-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Listwy przyścienne z drewna iglastego listwy: 1.98 + 4.43 + 3.01 + 1.84 + 1.38 + 1.12 + 0.52 + 0.98 = 15,260 - (0.8 + 0.9 + 0.9) = - 2,600 Razem = 12,660	12,660 15,260 - 2,600 12,660	m m
29	KNR 401-0411-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wymiana progów drzwiowych 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000 1,000 1,000	szt szt
A.b Łazienka			
30	KNR 401-0353-13-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Wykucie z muru: kratki wentylacyjnych, drzwiczek 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000 1,000 1,000	szt szt
31	KNR 401-0322-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratki wentylacyjnych 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000 1,000 1,000	szt szt
32	KNR 401-0811-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Rozebranie posadzki z płytek z kamieni sztucznych podłoga: (1.2 * 0.81) + (1 * 1.3) + (0.48 * 0.2 * 0.5) = 2,320 Razem = 2,320	2,320 2,320 2,320	m2 m2
33	KNR 401-0804-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Analogia: Zerwanie pozostałości kleju podłoga: 2.32 = 2,320 Razem = 2,320	2,320 2,320 2,320	m2 m2
34	KNKRB 003-0702-04-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1991 r.] Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi: płycinowych wewnętrznych 0,8 * 2 = 1,600 Razem = 1,600	1,600 1,600 1,600	m2 m2
35	KNR 401-0919-20-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wymiana: klamek drzwiowych z sztyldami mnożnik 0,3 do R 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000 1,000 1,000	szt szt
36	KNR 401-0819-15-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Rozebranie wykładziny ściennej z płytek dotyczy ściany: (2.8 * 2) + (0.8 * 0.75) = 6,200 Razem = 6,200	6,200 6,200 6,200	m2 m2

Remont pustostanu - Poznań , Poznań , Łukaszczyca 2 m 4 prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.b. Łazienka

Data: 2026-06-07

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
37	KNR 401-0716-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wykonanie tynków zwykłych wewn.kat.III na ścianach płaskich z cegieł, pustaków ceramicznych lub gazobetonów, w pomieszczeniu o powierzchni podłogi: ponad 5,0 m2, przy użyciu ciasta wapiennego ściany: $(2.8 * 2) + (0.8 * 0.75) =$ 6,200 Razem = 6,200	6,200	m2
38	KNR 401-1202-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 ściany: $(0.81 + 1 + 0.53 + 1 + 1.3 + 2.2) * 3.23 =$ 22,093 - $0.8 * 2 =$ - 1,600 - $6.2 =$ - 6,200 sufit: 2.32 = 2,320 Razem = 16,613	16,613	m2
39	KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Grunt.emulsją ATLAS UNI-GRUNT /dwukrotnie/ ściany: $(0.81 + 1 + 0.53 + 1 + 1.3 + 2.2) * 3.23 =$ 22,093 - $0.8 * 2 =$ - 1,600 - $6.2 =$ - 6,200 sufit: 2.32 = 2,320 Razem = 16,613	16,613	m2
40	KNR 202-2009-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na stropach, na podłożu z tynku sufit: 2.32 = 2,320 Razem = 2,320	2,320	m2
41	KNR 202-2009-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na stropach sufit: 2.32 = 2,320 Razem = 2,320	2,320	m2
42	KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku ściany: $(0.81 + 1 + 0.53 + 1 + 1.3 + 2.2) * 3.23 =$ 22,093 - $0.8 * 2 =$ - 1,600 - $6.2 =$ - 6,200 Razem = 14,293	14,293	m2
43	KNR 202-2009-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na ścianach ściany: $(0.81 + 1 + 0.53 + 1 + 1.3 + 2.2) * 3.23 =$ 22,093 - $0.8 * 2 =$ - 1,600 - $6.2 =$ - 6,200 Razem = 14,293	14,293	m2
44	KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotne, ściany: $(0.81 + 1 + 0.53 + 1 + 1.3 + 2.2) * 3.23 =$ 22,093 - $0.8 * 2 =$ - 1,600 - $6.2 =$ - 6,200 sufit: 2.32 = 2,320	16,613	m2

Remont pustostanu - Poznań , Poznań , Łukaszewicza 2 m 4 prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wyposażenia

A.b. Łazienka

Data: 2026-06-07

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	Razem =	16,613	m2
45	KNR 040-0413-01-00 ATHENASOFT Warszawa [Wyd.ATHENASOFT W-wa 2010 r.] Izolacja pionowa z polimerowej masy uszczelniającej (folia w płynie) wykonana ręcznie - nałożenie dwóch warstw ściany: $(2.8 * 2) + (0.8 * 0.75) =$ Razem =	6,200 6,200 6,200	m2 m2
46	NNRKB 007-1134-01-10 BEİDOEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1999 r.] Gruntowanie podłoża poziomych preparatem gruntującym "ATLAS UNI GRUNT" podłoga: $2.32 =$ Razem =	2,320 2,320 2,320	m2 m2
47	NNRKB 007-1130-01-10 BEİDOEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1999 r.] Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2 - zaprawa "CERESIT" CN 72 podłoga: $2.32 =$ Razem =	2,320 2,320 2,320	m2 m2
48	NNRKB 007-1130-03-10 BEİDOEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1999 r.] Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zminę grubości o 1 mm zaprawa "CERESIT" CN 72 Krotność = 5. podłoga: $2.32 =$ Razem =	2,320 2,320 2,320	m2 m2
49	KNR 040-0413-03-00 ATHENASOFT Warszawa [Wyd.ATHENASOFT W-wa 2010 r.] Izolacja pozioma z polimerowej masy uszczelniającej (folia w płynie) wykonana ręcznie - nałożenie dwóch warstw podłoga: $2.32 =$ Razem =	2,320 2,320 2,320	m2 m2
50	KNR 012-1118-01-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.] Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek na kleju podłoga: $2.32 =$ Razem =	2,320 2,320 2,320	m2 m2
51	KNR 012-1118-08-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.] Posadzki z płytek, z kamieni sztucznych układanych na klej, o wymiarze płytek: 30x30 cm - układane metodą zwykłą podłoga: $2.32 =$ Razem =	2,320 2,320 2,320	m2 m2
52	KNR 012-1118-01-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.] Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej ściany: $(2.8 * 2) + (0.8 * 0.75) =$ Razem =	6,200 6,200 6,200	m2 m2
53	KNR 202-0840-04-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki o wymiarach: 20x20 cm ściany: $(2.8 * 2) + (0.8 * 0.75) =$ Razem =	6,200 6,200 6,200	m2 m2

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

Data: 2026-06-07

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
A.c Pokój 1			
54	KNR 401-0313-04-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach belek ze strunobetonu	1,000	m
	1 = 1,000		
	Razem = 1,000		m
55	KNR 401-0313-06-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Obmurowanie, jako oddzielna robota, końców belek ze strunobetonu	2,000	m
	2 = 2,000		
	Razem = 2,000		m
56	KNKRB 003-0702-04-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1991 r.] Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi: płycinowych wewnętrznych	1,800	m2
	0.9 * 2 = 1,800		
	Razem = 1,800		m2
57	KNR 401-0919-20-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wymiana: klamek drzwiowych z szyldami mnożnik 0,3 do R	1,000	szt
	1 = 1,000		
	Razem = 1,000		szt
58	KNR 401-1011-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Rozbiórka pieców licowanych kaflami	0,842	m3
	0.55 * 0.85 * 1.8 = 0,842		
	Razem = 0,842		m3
59	KNR 021-4007-03-10 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1999 r.] Analogia : Wyrównanie podłogi płytą QSB o grubości: 25 mm podłoga:	22,032	m2
	22,032 = 22,032		
	Razem = 22,032		m2
60	ZAŁ.1 - KNNR 003-0701-04-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Wykucie z muru i wstawienie nowych okien drewnianych MKZ	5,232	m2
	1.2 * 2.18 * 2 = 5,232		
	Razem = 5,232		m2
61	KNR 401-0323-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników: drewnianych lub stalowych o dł. do 1,5 m	2,000	szt
	2 = 2,000		
	Razem = 2,000		szt
62	KNR 401-1202-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 ściany:	75,724	m2
	(4.46 + 4.94) * 2 * 3.23 = 60,724		
	- 1.2 * 2.18 * 2 = - 5,232		
	- 0.9 * 2 = - 1,800		
	4.46 * 4.94 = 22,032		
	Razem = 75,724		m2
63	KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Grunt.emulsją ATLAS UNI-GRUNT /dwukrotnie/ dotyczy całej kuchni ściany:	75,724	m2
	(4.46 + 4.94) * 2 * 3.23 = 60,724		
	- 1.2 * 2.18 * 2 = - 5,232		

Remont pustostanu - Poznań , Poznań , Łukaszczyca 2 m 4 prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzgarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.c. Pokój 1

Data: 2026-06-07

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	sufit: - 0.9 * 2 = 4.46 * 4.94 = Razem =	- 1,800 22,032 75,724	m2
64	KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Przyklejenie warstwy siatki na suficie ściana: 4.46 * 4.94 = Razem =	22,032 22,032	m2
65	KNR 202-2009-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na stropach, na podłożu z tynku (w kuchni bez wydzielonej łazienki) sufit: 22.032 = Razem =	22,032 22,032	m2
66	KNR 202-2009-08-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na stropach (w kuchni bez wydzielonej łazienki) sufit: 22.032 = Razem =	22,032 22,032	m2
67	KNR 202-2009-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku (w kuchni bez wydzielonej łazienki) ściany: (4.46 + 4.94) * 2 * 3.23 = - 1.2 * 2.18 * 2 = - 0.9 * 2 = Razem =	60,724 - 5,232 - 1,800 53,692	m2
68	KNR 202-2009-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na ścianach (w kuchni bez wydzielonej łazienki) ściany: (4.46 + 4.94) * 2 * 3.23 = - 1.2 * 2.18 * 2 = - 0.9 * 2 = Razem =	60,724 - 5,232 - 1,800 53,692	m2
69	KNR 202-1505-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotnie, ściany: (4.46 + 4.94) * 2 * 3.23 = - 1.2 * 2.18 * 2 = - 0.9 * 2 = sufit: 4.46 * 4.94 = Razem =	60,724 - 5,232 - 1,800 22,032 75,724	m2
70	NNRKB 008-1136-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1999 r.] Analogia: Posadzki z paneli podłogowych AC 4A na podkładzie (w miejsce kleju wprowadzono podkład pod panele) podłoga: 22.032 = Razem =	22,032 22,032	m2
71	KNR 401-0411-08-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wymiana progów drzwiowych 1 =	1,000	szt

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	Razem =	1,000	szt
A.d	Prace instalacyjne		
72	KNR 402-0120-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy: - 15-20 mm - dotyczy łazienki i kuchni	10,000 10 = 10,000 Razem = 10,000	m m
73	KNR 402-0141-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Demontaż baterii umywalkowej dotyczy łazienki	1,000 1 = 1,000 Razem = 1,000	szt szt
74	KNR 402-0229-07-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Demontaż rury z PVC kanalizacyjnej na ścianach budynku o średnicy: do 50 mm dotyczy kuchni	2,000 2 = 2,000 Razem = 2,000	m m
75	KNR 402-0234-08-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Demontaż urządzeń sanitarnych ustęp dotyczy łazienki	1,000 1 = 1,000 Razem = 1,000	kpl kpl
76	KNR 402-0234-06-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Demontaż urządzeń sanitarnych umywalka dotyczy łazienki	1,000 1 = 1,000 Razem = 1,000	kpl kpl
77	KNR 402-0141-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Demontaż baterii zmywakowej dotyczy kuchni	1,000 1 = 1,000 Razem = 1,000	szt szt
78	KNR 402-0234-04-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Demontaż urządzeń sanitarnych zlewozmywak blaszany ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych dotyczy kuchni	1,000 1 = 1,000 Razem = 1,000	kpl kpl
79	KNR 402-0141-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Analogia : Demontaż baterii natryskowej dotyczy łazienki	1,000 1 = 1,000 Razem = 1,000	szt szt
80	KNR 402-0234-07-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Analogia: Demontaż urządzeń sanitarnych: kabina natryskowa z brodzikiem dotyczy łazienki	1,000 1 = 1,000 Razem = 1,000	kpl kpl
81	KNR 402-0152-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Demontaż urządzeń do podgrzewania wody: zbiornika (bojlera) o pojemności 100-300 dm3 dotyczy łazienki	1,000 1 = 1,000	szt

Remont pustostanu - Poznań , Poznań , Łukaszewicza 2 m 4 prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.d. Prace instalacyjne

Data: 2026-06-07

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	Razem =	1,000	szt
82	KNR 402-0317-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Demontaż kuchni gazowej dwupalnikowej dotyczy kuchni	1,000	szt
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
83	wycena własna Demontaż urządzenia do rozdrabniania i pompowania ścieków	1,000	szt
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
84	KNR 215-0205-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96] Rurociągi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na ścianach w budynku, łączone metodą wciskową, przy średnicy rurociągu: 50 mm dotyczy kuchni	2,000	m
	2 =	2,000	
	Razem =	2,000	m
85	KNR 402-0211-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96] Wstawienie trójnika z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - średnica trójnika: 50 mm dotyczy kuchni	1,000	szt
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
86	KNR 215-0111-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Rurociągi wodociągowe z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, mocowane na ścianach w budynkach mieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej rur: 20 mm - rurociągi z PP dotyczy łazienki i kuchni	10,000	m
	10 =	10,000	
	Razem =	10,000	m
87	KNR 401-0338-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96] Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/4 x 1/2 cegły dotyczy łazienki i kuchni	5,000	m
	5 =	5,000	
	Razem =	5,000	m
88	KNR 401-0326-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96] Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł, o szerokości: 1 cegły, przy użyciu wapna suchogaszzonego dotyczy łazienki i kuchni	5,000	m
	5 =	5,000	
	Razem =	5,000	m
89	KNR 215-0116-01-10 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., o połączeniu sztywnym, w rurociągach z tworzyw sztucznych, o średnicy zewnętrznej: 20 mm - rurociągi z PP dotyczy łazienki i kuchni	7,000	szt
	7 =	7,000	
	Razem =	7,000	szt
90	KNR 215-0116-06-10 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych, o połączeniu sztywnym, w rurociągach z tworzyw sztucznych, o średnicy zewnętrznej: 20 mm - rurociągi z PP dotyczy łazienki	1,000	szt
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt

Remont pustostanu - Poznań , Poznań , Łukaszewicza 2 m 4 prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.d. Prace instalacyjne

Data: 2026-06-07

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
91	KNR 215-0137-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Montaż baterii zmywakowych dotyczy kuchni 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	szt
92	KNR 215-0137-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Montaż baterii umywalki dotyczy łazienki 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	szt
93	KNR 215-0135-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Montaż zaworu do pralki o śr.nom. 15 mm dotyczy kuchni 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	szt
94	KNR 215-0229-05-10 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Zlewomywaki mocowane na szafce, blaszane dotyczy kuchni 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	szt
95	KNR 215-0137-09-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Montaż baterii natryskowych z natryskiem przesuwным dotyczy łazienki 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	szt
96	KNR 035-0123-07-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 r.] Kabiny natryskowe do kąpieli, z brodzikiem akrylowym wielkością i kształtem dostosowanym do wielkości łazienki dotyczy łazienki 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	kpl
97	wycena własna Urządzenie do rozdrabniania i pompowania ścieków 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	szt
98	KNR 215-0233-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Ustępy z płuczką ustępową: typu "kompakt" dotyczy łazienki 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	kpl
99	KNR 215-0230-02-10 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Umywalki pojedyncze porcelanowe dotyczy łazienki 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	kpl
100	KNR 215-0143-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Montaż urządzeń do podgrzewania wody/bojlera/ dotyczy kuchni i łazienki 2 = 2,000 Razem = 2,000	2,000	kpl
101	KNR 000-0203-01-00 INSTAL Warszawa [Wyd.INSTAL W-wa 1996] Podejścia do kuchni gazowych, z rur miedzianych o średnicy zewnętrznej: 15 mm - kuchnia	1,000	szt

A, Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzgarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.d, Prace instalacyjne

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	1 = Razem =	<u>1,000</u> <u>1,000</u>	szt
102	KNR 215-0312-02-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Montaż: kurka gazowego przelotowego gwint.o śr. 20 mm (Wąż przewód do kuchenki gazowej 1m 100cm SZYBKOZŁĄCZE. MOCNY. GEBO) kuchnia 1 = Razem =	1,000 <u>1,000</u> <u>1,000</u>	szt szt
103	KNR 215-0314-06-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Kuchnie gazowe 4-palnikowe z piekarnikiem - kuchnia 1 = Razem =	1,000 <u>1,000</u> <u>1,000</u>	szt szt
104	KNR 402-0311-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o średnicy: 15-20 mm wycenony jako demolacyjny z.o.2.9 - dotyczy kuchni 5.2 = Razem =	5,200 <u>5,200</u> <u>5,200</u>	szt szt
105	KNR 035-0209-04-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 r.] Analogia : Płytowy promiennik podczerwieni TIH 300 S 1 szt. łazienka; 1 = Razem =	1,000 <u>1,000</u> <u>1,000</u>	szt szt
106	KNR 035-0209-04-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 r.] Analogia : Płytowy promiennik podczerwieni TIH 580 S - 2 szt pokój 1; 1 szt. kuchnia 3 = Razem =	3,000 <u>3,000</u> <u>3,000</u>	szt szt
107	KNR 215-0305-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Rurociągi gazowe z rur miedzianych o połączeniach lutowanych, mocowane na ścianach w budynkach mieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej rurociągu: 15 mm dotyczy kucni 4 = Razem =	4,000 <u>4,000</u> <u>4,000</u>	m m
108	KNR 215-0305-05-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Rurociągi gazowe z rur miedzianych o połączeniach lutowanych, mocowane na ścianach w budynkach mieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej rurociągu: 22 mm dotyczy łazienki i korytarza 1.2 = Razem =	1,200 <u>1,200</u> <u>1,200</u>	m m
109	KNR 000-0204-01-00 INSTAL Warszawa [Wyd.INSTAL W-wa 1996] Podejścia obustronne do gazomierzy, na ścianie, z rur miedzianych o średnicy zewnętrznej: 22 mm dotyczy korytarza 1 = Razem =	1,000 <u>1,000</u> <u>1,000</u>	kpl kpl
A.e	Przeglądy, opinie, wywóz gruzu		
110	wycena własna Kontener na odpady budowlane 10m3 1 = Razem =	1,000 <u>1,000</u> <u>1,000</u>	kpl kpl

Remont pustostanu - Poznań , Poznań , Łukaszczyca 2 m 4 prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wyposażenia

A.e. Przeglądy, opinie, wywóz gruzu

Data: 2026-06-07

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
111	KNR 401-0920-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Analogia : Założenie na drzwiach wejściowych tabliczki z numerem lokalu 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	szt
B Roboty remontowe pustostanu - roboty instalacyjne : elektryczne			
B.a Demontaż instalacji elektrycznej			
112	KNR 403-1122-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Demontaż gniazd wtyczkowych na prąd o natężeniu do 63 A, rodzaju: podtynkowe - 2 bieg.z uziemieniem kuchnia: 6 = 6,000 łazienka: 4 = 4,000 pokój 1: 6 = 6,000 Razem = 16,000	16,000	szt
113	KNR 403-1124-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Demontaż łączników instalacyjnych na prąd o natężeniu do 10 A, rodzaju: podtynkowe - 1 bieg., 1 wylotowe pokój 1: 1 = 1,000 kuchnia: 1 = 1,000 łazienka: 1 = 1,000 Razem = 3,000	3,000	szt
114	KNR 403-1122-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Demontaż gniazd RTV 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	szt
115	KNR 403-1120-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Demontaż okrągłych, uszczelnionych puszek z tworzyw sztucznych i metalowych, z odłączeniem przewodów o przekroju: do 2,5 mm2 - puszki 2 wylotowe 16 + 3 = 19,000 Razem = 19,000	19,000	szt
116	KNR 403-1149-05-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Demontaż osprzętu modułowego szynowego: wyłącznik przeciwporażeniowy 2-biegunowy 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	szt
117	KNR 403-1149-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Demontaż osprzętu modułowego szynowego: wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy 4 = 4,000 Razem = 4,000	4,000	szt
118	KNR 403-1129-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Demontaż tablic bezpiecznikowych, (bez nakładów na odłączenie przewodów), o powierzchni: do 0,5 m2 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	szt
119	KNR 403-1133-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Demontaż opraw oświetleniowych kuchnia: 1 = 1,000 łazienka: 1 = 1,000 pokój 1: 1 = 1,000	3,000	szt

Remont pustostanu - Poznań , Poznań , Łukaszewicza 2 m 4 prace budowlane i instalacyjne

B. Roboty remontowe pustostanu - roboty instalacyjne : elektryczne

B.a. Demontaż instalacji elektrycznej

Data: 2026-06-07

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	Razem =	3,000	szt
120	KNR 403-1132-10-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Demontaż transformatorów sygnalizacyjnych, buczków lub dzwonek na napięcie do 220 V 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	szt
121	KNR 403-1116-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Demontaż przewodów: wtynkowych na podłożu ceglanym lub beton. (26 + 26 + 64 + 93 + 15) = 224,000 Razem = 224,000	224,000	m
B.b Wykonanie instalacji elektrycznej			
122	KNR 403-1001-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Mechaniczne wykucie bruzd pod przewody wtynkowe, w podłożu: z cegły (26 + 26 + 64 + 93 + 15) / 2 = 112,000 Razem = 112,000	112,000	m
123	KNR 403-1003-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Mechaniczne przebijanie w ścianach lub stropach z cegły, otworów o długości przebicia ponad 1/2 do 1 cegły i średnicy rury: do 25 mm 2 = 2,000 Razem = 2,000	2,000	szt
124	KNR 403-1010-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Mechaniczne wykucie w podłożu ceglanym, wnęki o objętości: do 0,10 dm3 pod puszki kuchnia: 6 = 6,000 łazienka: 6 = 6,000 pokó 1: 7 = 7,000 Razem = 19,000	19,000	szt
125	KNR 508-0302-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych o średnicy do 60 mm kuchnia: 6 = 6,000 łazienka: 6 = 6,000 pokó 1: 7 = 7,000 Razem = 19,000	19,000	szt
126	KNR 508-0210-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. na podłożu różnym od betonu, w gotowych bruzdach bez ich zaprawiania - - łączny przekrój żył: do 6 mm2 Cu Kabel kat 5e U/UTP drut 4x2x0,5 mm pokój 1: 26 = 26,000 Razem = 26,000	26,000	m
127	KNR 508-0210-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. na podłożu różnym od betonu, w gotowych bruzdach bez ich zaprawiania - - łączny przekrój żył: do 6 mm2 Cu Przewód 75ohm RG 6 1,0/4,8 Cu pokój 1: 26 = 26,000 Razem = 26,000	26,000	m
128	KNR 508-0210-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. na podłożu różnym od betonu, w gotowych bruzdach bez ich zaprawiania - - łączny przekrój żył: do 6 mm2 Cu Przewód YDYp 3x1,5mm2	64,000	m

Remont pustostanu - Poznań , Poznań , Łukaszevicza 2 m 4 prace budowlane i instalacyjne

B. Roboty remontowe pustostanu - roboty instalacyjne : elektryczne

B.b. Wykonanie instalacji elektrycznej

Data: 2026-06-07

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	łazienka i wc oświetlenie: 15 = Oświetlenie: 46 = dzwonek: 3 = Razem =	15,000 46,000 3,000 64,000	m
129	KNR 508-0210-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. na podłożu różnym od betonu, w gotowych bruzdach bez ich zaprawiania - - łączny przekrój żył: do 12 mm2 Cu - YDyp 3X2,5mm pokój 1,: 37 = kuchnia: 38 = łazienka: 18 = Razem =	93,000 37,000 38,000 18,000 93,000	m
130	KNR 508-0210-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. na podłożu różnym od betonu, w gotowych bruzdach bez ich zaprawiania - - łączny przekrój żył: do 12 mm2 Cu - YDY 5X6mm (WLZ) 15 = Razem =	15,000 15,000	m
131	KNR 508-0309-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych: podtynkowych w puszkach - 2-bieg.z uz.10A kuchnia: 5 = pokój 1: 6 = Razem =	11,000 5,000 6,000 11,000	szt
132	KNR 508-0309-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych: bryzgoszcz. przykręc. - 2-bieg.z uz.16A, 250V łazienka i wc: 5 = Razem =	5,000 5,000 5,000	szt
133	KNR 508-0307-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Montaż na gotowym podłożu, w puszcze instalacyjnej łączników podtynkowych rodzaju: łącznik klawiszowy 1-bieg. kuchnia: 1 = pokoje: 1 = łazienka: 1 = Razem =	3,000 1,000 1,000 1,000 3,000	szt
134	KNR 508-0308-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Montaż na gotowym podłożu gniazda RTV. 1 = Razem =	1,000 1,000 1,000	szt
135	KNR 508-0308-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Montaż na gotowym podłożu gniazda Ethernet pokój 1: 1 = Razem =	1,000 1,000 1,000	szt
136	KNR 508-0307-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Montaż na gotowym podłożu, w puszcze instalacyjnej łączników podtynkowych rodzaju: łącznik klawiszowy 1-bieg. - dzwonek 1 = Razem =	1,000 1,000 1,000	szt
137	KNR 508-0502-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetleniowe przykręcane za pomocą: 2 kołków kotwiących	3,000	kpl

Remont pustostanu - Poznań , Poznań , Łukaszewicza 2 m 4 prace budowlane i instalacyjne

B. Roboty remontowe pustostanu - roboty instalacyjne : elektryczne

B.b. Wykonanie instalacji elektrycznej

Data: 2026-06-07

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	pokoje: 1 = 1,000 kuchnia: 1 = 1,000 łazienka: 1 = 1,000 Razem = 3,000		kpl
138	KNR 508-0504-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Montaż na gotowym podłożu i podłączenie opraw oświetleniowych żarowych bryzgo- lub strugoodpornych, porcelanowych, rodzaju: przykręcane, przelotowe plafon LED IP44 łazienka: 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	szt szt
139	KNR 401-0705-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III, pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi w ścianach - pasy o szerokości : do 10,0 cm, przy użyciu ciasta wapiennego (26 + 26 + 64 + 93 + 15) / 2 = 112,000 Razem = 112,000	112,000	m m
140	KNR 401-0707-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III, w miejscach po osadzonych w murze lub betonie puszkach, wyłącznikach itp. instalacji elektrycznej oraz hakach, wspornikach, przy użyciu ciasta wapiennego kuchnia: 6 = 6,000 łazienka: 6 = 6,000 pokó 1: 7 = 7,000 Razem = 19,000	19,000	szt szt
B.c Wykonanie instalacji wyrównawczej			
141	KNR 514-0514-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 6/92] Montaż listwy zaciskowej do 8 obwodów. 2 = 2,000 Razem = 2,000	2,000	szt szt
142	KNR 508-0620-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Montaż przez skręcanie uchwytów uziemiających na rurach, o średnicy: do 30 mm 2 * 2 = 4,000 Razem = 4,000	4,000	szt szt
143	KNR 508-0210-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. na podłożu różnym od betonu, w gotowych bruzdach bez ich zaprawiania - - łączny przekrój żył: do 6 mm² Cu - LgY 6mm² 2 * 5 = 10,000 Razem = 10,000	10,000	m m
144	KNR 508-0803-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce o przekroju żyły: powyżej 4,0 do 6,0 mm² - listwa zaciskowa 2 + 4 = 6,000 Razem = 6,000	6,000	szt szt
B.d Tablice rozdzielcze i pomiarowa			
145	KNR 508-0401-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, z kuciem mechanicznym otworów pod kołki rozporowe plastikowe - rodzaj podłoża : ceglane - 4 otwory 2 = 2,000 Razem = 2,000	2,000	szt szt

Remont pustostanu - Poznań , Poznań , Łukaszevicza 2 m 4 prace budowlane i instalacyjne

B. Roboty remontowe pustostanu - roboty instalacyjne : elektryczne

B.d. Tablice rozdzielcze i pomiarowa

Data: 2026-06-07

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
146	KNR 508-0405-02-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Montaż obudów tablic rozdzielczych, o powierzchni: od 0,15 do 0,2 m2 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	szt
147	KNR 508-0407-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: rozłącznik przeciwporażen.1-bieg - FR301 1P 40A 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	szt
148	KNR 508-0407-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: rozłącznik przeciwporażen.1 (2)-bieg - RCD 40A 30mA typ A 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	szt
149	KNR 508-0408-04-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Montaż elementów rozdzielnic skrzynkowych modułowych: szyna łączeniowa 1-bieg. 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	szt
150	KNR 508-0408-02-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Montaż elementów rozdzielnic skrzynkowych modułowych: listwa przyłączeniowa (zaciskowa) dla N za RCD 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	szt
151	KNR 508-0407-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: dzwonek. 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	szt
152	KNR 508-0407-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: wyłącznik nadprądowy 1-bieg. B10A 1 + 1 = 2,000 Razem = 2,000	2,000	szt
153	KNR 508-0407-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: wyłącznik nadprądowy 1-bieg. B16A pokoje: łazienka i wc: kuchnia: 1 = 1,000 3 = 3,000 2 = 2,000 Razem = 6,000	6,000	szt
154	KNR 508-0803-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce o przekroju żyły: do 2,5 mm2 szyna N i PE (1 * 2) + ((1 + 1 + 7) * 2) = 20,000 Razem = 20,000	20,000	szt
B.e Pomiary instalacji elektrycznej			
155	KNR 403-1202-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia: dla 1 fazy 2 + 3 = 5,000	5,000	pomiar

Remont pustostanu - Poznań , Poznań , Łukaszewicza 2 m 4 prace budowlane i instalacyjne

B. Roboty remontowe pustostanu - roboty instalacyjne : elektryczne

B.e. Pomiary instalacji elektrycznej

Data: 2026-06-07

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	Razem =	5,000	pomiar
156	KNR 403-1202-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia: dla 2 lub 3 faz 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	pomiar
157	KNP 018-4602-06-00 IGM Warszawa [Wyd.ORGBUD W-wa 1998 r.] Badanie wyłącznika różnicowo-prądowego 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	pomiar
B.f Wyposażenie			
158	KNR 508-0406-02-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu): aparat odbiorczy - ze sprawdzeniem 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	szt

--- Koniec wydruku ---