

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Roboty remontowe pustostanu					
1		Kuchnia			
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		5,30	m2	5,300	
				RAZEM	5,300
2 d.1	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych	m2		
		0,90 * 2,00	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
5 d.1	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
	Łaz/WC	(2,43 * 1,00) + (1,15 * 1,50) + 5,30 + (1,70 * 1,00)	m2	11,155	
				RAZEM	11,155
6 d.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		1,30	m	1,300	
				RAZEM	1,300
7 d.1	NNRNKB 202 2143-02	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm drewniane lub stalowe	m		
		poz.6	m	1,300	
				RAZEM	1,300
8 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		(2,13 + 2,43) * 2 * 2,94 + 5,30 - (1,83 * 1,22) * 0,5 - (0,70 * 2,05)	m2	29,562	
				RAZEM	29,562
9 d.1	KNR 0-23 2612-06	Wzmocnienie tynków siatką	m2		
		5,30	m2	5,300	
				RAZEM	5,300
10 d.1	KNR 0-23 2611-03	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
		poz.8	m2	29,562	
				RAZEM	29,562
11 d.1	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		5,30	m2	5,300	
				RAZEM	5,300
12 d.1	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		poz.11	m2	5,300	
				RAZEM	5,300
13 d.1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.8 - poz.11 - poz.16	m2	22,648	
				RAZEM	22,648
14 d.1	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		poz.13	m2	22,648	
				RAZEM	22,648

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.10 - 3,960	m2	25,602	
				RAZEM	25,602
16 d.1	KNR 012 0829-0100	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	m2		
		$(1,70 + 0,99) * 0,60$	m2	1,614	
				RAZEM	1,614
17 d.1	KNR 012 0829-0700	Licowanie ścian płytkami na klej	m2		
		poz.16	m2	1,614	
				RAZEM	1,614
18 d.1	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami - okna	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
19 d.1	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.1	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB gr. 25 mm	m2		
		5,30	m2	5,300	
				RAZEM	5,300
21 d.1	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m2		
		5,30	m2	5,300	
				RAZEM	5,300
22 d.1	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone	m		
		$(2,43 + 2,13) * 2 - 0,70$	m	8,420	
				RAZEM	8,420
23 d.1	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg progi	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.1	KNR 402 0230-0700	Demontaż rurociągu z rur PCW na ścianach budynku - średnica rury: do 50 mm	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
25 d.1	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
26 d.1	KNR 215 0205-0200	Rurociągi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na ścianach w budynku, łączone metodą wciskową, przy średnicy rurociągu: 50 mm	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
27 d.1	KNR 402 0211-0400	Wstawienie trójnika z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - średnica trójnika: 50 mm.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
28 d.1	KNR 0-13 0127-01	Rurociągi z rur PE o śr. 20 mm	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
29 d.1	KNR 401 0338-0100	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/4 x 1/2 cegły	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30 d.1	KNR 401 0326-0200	Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł, "na pełno", o przekroju: 1/4 x 1/2 cegły, przy użyciu wapna suchogasz.	m		
		poz.29	m	3,000	
				RAZEM	3,000
31 d.1	KNR-W 4-02 0111-02	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, baterii - połączenie sztywne o śr. 20 mm	szt.		
	baterie	2	szt.	2,000	
	zlewozmywaka				
	pralka	1	szt.	1,000	
				RAZEM	3,000
32 d.1	KNR 215 0211-0100	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 50 mm	podej śc.		
	odpływ ze	1	podej śc.	1,000	
	zlewozmywaka				
	odpływ pralki	1	podej śc.	1,000	
				RAZEM	2,000
33 d.1	KNR 4-02 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
34 d.1	KNR-W 4-02 0219-04	Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych na szafce	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
35 d.1	KNR 402 0125-0110	Wstawienie zaworu przelotowego o średnicy: 15 mm - do pralki.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
36 d.1	KNR-W 4-02 0311-01	Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm	m		
		7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
37 d.1	KNR-W 2-15 0305-05	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr.zewn. 22 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
38 d.1	KNR INSTAL 0203-01	Podejście do kuchni gazowej - rura miedziana o śr.zewn. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
39 d.1	KNR INSTAL 0204-01	Podejście obustronne do gazomierza na ścianie - rura miedziana o śr.zewn. 22 mm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
40 d.1	KNR-W 2-15 0312-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
41 d.1	KNR 4-02 0311-03	Wymiana kuchni gazowych 3-4 palnikowych z iskrownikiem i piekarnikiem elektrycznym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		Łazienka			
42 d.2	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru krater wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
43 d.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
44 d.2	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
	Łaz/WC	3,20	m2	3,200	
				RAZEM	3,200
45 d.2	KNR-W 4-01 0353-04 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - naświetla	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
46 d.2	NNRNKB 202 2143-02	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm drewniane wewnętrzne	m		
		1,30	m	1,300	
				RAZEM	1,300
47 d.2	KNR-W 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3		
		11,00 * 0,60 * 0,125	m3	0,825	
				RAZEM	0,825
48 d.2	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych	m2		
		2,0 * 0,8	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
49 d.2	KNR-W 4-02 0317-07	Demontaż termy gazowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
50 d.2	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		(1,54 + 2,18) * 2 * 2,94 + 3,20 - (0,80 * 0,60)	m2	24,594	
				RAZEM	24,594
51 d.2	KNR 0-23 2612-06	Wzmocnienie tynków siatką	m2		
		3,20	m2	3,200	
				RAZEM	3,200
52 d.2	KNR 0-23 2611-03	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
		poz.50	m2	24,594	
				RAZEM	24,594
53 d.2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		3,20	m2	3,200	
				RAZEM	3,200
54 d.2	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		poz.53	m2	3,200	
				RAZEM	3,200
55 d.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.52 - 3,20	m2	21,394	
				RAZEM	21,394

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
56 d.2	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		poz.55	m2	21,394	
				RAZEM	21,394
57 d.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		$(2,18 + 1,54) * 2 * 0,94 + 3,20$	m2	10,194	
				RAZEM	10,194
58 d.2	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
59 d.2	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2		
		3,20	m2	3,200	
				RAZEM	3,200
60 d.2	KNR AT-40 0413-03	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m2		
		3,20	m2	3,200	
				RAZEM	3,200
61 d.2	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m2		
		3,20	m2	3,200	
				RAZEM	3,200
62 d.2	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg progi	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
63 d.2	KNR-W 2-02 1124-05	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych zgrzewane	m		
		$(2,18 + 1,54) * 2 - 0,80$	m	6,640	
				RAZEM	6,640
64 d.2	KNR AT-40 0413-01	Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m2		
		$(2,18 + 1,54) * 2 * 2,00 - (0,80 * 2,00)$	m2	13,280	
				RAZEM	13,280
65 d.2	KNR 012 0829-0100	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	m2		
		poz.64	m2	13,280	
				RAZEM	13,280
66 d.2	KNR 012 0829-0700	Licowanie ścian płytkami na klej	m2		
		poz.64	m2	13,280	
				RAZEM	13,280
67 d.2	KNR 402 0230-0700	Demontaż rurociągu z rur PCW na ścianach budynku - średnica rury: do 50 mm	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
68 d.2	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		16	m	16,000	
				RAZEM	16,000
69 d.2	KNR 215 0205-0200	Rurociągi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na ścianach w budynku, łączone metodą wciskową, przy średnicy rurociągu: 50 mm	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
70 d.2	KNR-W 2-15 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		2	m	2,000	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
71 d.2	KNR 402 0211-0400	Wstawienie trójnika z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - średnica trójnika: 50 mm.	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
72 d.2	KNR 0-13 0127-01	Rurociągi z rur PE o śr. 20 mm	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
73 d.2	KNR 401 0338-0100	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/4 x 1/2 cegły	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
74 d.2	KNR 401 0326-0200	Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł, "na pełno", o przekroju: 1/4 x 1/2 cegły, przy użyciu wapna suchogasz.	m		
		poz.73	m	8,000	
				RAZEM	8,000
75 d.2	KNR-W 4-02 0111-06	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, baterii lub płuczki ustępowej o połączeniu elastycznym z tworzywa	szt.		
	płuczka ustępowa	2	szt.	2,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
		0	m	0,000	
		ilość podejść		RAZEM	2,000
		łączna długość		RAZEM	0,000
76 d.2	KNR-W 4-02 0111-02	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, baterii - połączenie sztywne o śr. 20 mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
77 d.2	KNR 215 0211-0300	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 110 mm.	podej śc.		
	miska ustępowa	2	podej śc.	2,000	
				RAZEM	2,000
78 d.2	KNR 215 0211-0100	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 50 mm	podej śc.		
	odpływ z umywalki	2	podej śc.	2,000	
	odpływ z brodzika/wanny	2	podej śc.	2,000	
				RAZEM	4,000
79 d.2	KNR 4-02 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
80 d.2	KNR 4-02 0219-04	Wymiana umywalki fajansowej bez wspornika z syfonem z tworzywa	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
81 d.2	KNNR 4 0137-09	Baterie natryskowe z sitkiem i rurą natryskową	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
82 d.2	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
83 d.2	KNR 0-35 0123-07	Kabiny natryskowe do kąpeli, narożne, półokrągłe 1/2 koła, z szybami ze szkła hartowanego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
84 d.2	KNR 4-02 0223-03	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt'	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
85 d.2	KNR-W 4-02 0126-01	Wymiana wodomierza o śr. 15 mm zdalnego odczytu (wraz z protokołem wymiany)	szt.		
		1 + 1	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3		Pokój 1			
86 d.3	KNR-W 4-01 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami	m3		
		1,40 * 0,87 * 1,80	m3	2,192	
				RAZEM	2,192
87 d.3	KNR-W 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3		
		1,20 * 2,00 * 0,25	m3	0,600	
				RAZEM	0,600
88 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		18,90	m2	18,900	
				RAZEM	18,900
89 d.3	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych	m2		
		2,05 * 0,80 * 2	m2	3,280	
				RAZEM	3,280
90 d.3	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		1,30 * 2	m	2,600	
				RAZEM	2,600
91 d.3	NNRNBK 202 2143-02	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm drewniane wewnętrzne	m		
		1,30 * 2	m	2,600	
				RAZEM	2,600
92 d.3	KNR 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
93 d.3	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
	Łaz/WC	3,77 * 1,5	m2	5,655	
				RAZEM	5,655
94 d.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		(3,77 + 5,02) * 2 * 2,94 - (1,83 * 1,22) * 0,5 * 2 - (0,80 * 2,05) * 2 + 18,90	m2	65,073	
				RAZEM	65,073
95 d.3	KNR 0-23 2612-06	Wzmocnienie tynków siatką	m2		
		18,90	m2	18,900	
				RAZEM	18,900
96 d.3	KNR 0-23 2611-03	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
		poz.94	m2	65,073	
				RAZEM	65,073
97 d.3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		18,90	m2	18,900	
				RAZEM	18,900

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
98 d.3	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		poz.97	m2	18,900	
				RAZEM	18,900
99 d.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.94 - poz.97	m2	46,173	
				RAZEM	46,173
100 d.3	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		poz.99	m2	46,173	
				RAZEM	46,173
101 d.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.97 + poz.99	m2	65,073	
				RAZEM	65,073
102 d.3	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z sztyldami - drzwi	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
103 d.3	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z sztyldami - okna	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
104 d.3	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg progi	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
105 d.3	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB gr. 25 mm	m2		
		18,90	m2	18,900	
				RAZEM	18,900
106 d.3	KNR-W 2-02 0606-02 ANALOGIA	Pianka z folią pod panele	m2		
		18,90	m2	18,900	
				RAZEM	18,900
107 d.3	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC 4 na podkładzie	m2		
		poz.106	m2	18,900	
				RAZEM	18,900
4		Pokój 2			
108 d.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		17,60	m2	17,600	
				RAZEM	17,600
109 d.4	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		1,30	m	1,300	
				RAZEM	1,300
110 d.4	NNRNKB 202 2143-02	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm drewniane wewnętrzne	m		
		poz.109	m	1,300	
				RAZEM	1,300
111 d.4	KNR 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
112 d.4	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
	Łaz/WC	3,51 * 2,94	m2	10,319	
				RAZEM	10,319
113 d.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		$(3,51 + 5,02) * 2 * 2,94 - (0,80 * 2,05) - (1,83 * 1,22) * 0,5 + 17,60$	m2	65,000	
				RAZEM	65,000
114 d.4	KNR 0-23 2612-06	Wzmocnienie tynków siatką	m2		
		17,60	m2	17,600	
				RAZEM	17,600
115 d.4	KNR 0-23 2611-03	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
		poz.113	m2	65,000	
				RAZEM	65,000
116 d.4	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		17,60	m2	17,600	
				RAZEM	17,600
117 d.4	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		poz.116	m2	17,600	
				RAZEM	17,600
118 d.4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.113 - poz.116	m2	47,400	
				RAZEM	47,400
119 d.4	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		poz.118	m2	47,400	
				RAZEM	47,400
120 d.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.116 + poz.118	m2	65,000	
				RAZEM	65,000
121 d.4	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z sztyldami - okna	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
122 d.4	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB gr. 25 mm	m2		
		17,60	m2	17,600	
				RAZEM	17,600
123 d.4	KNR-W 2-02 0606-02 ANALOGIA	Pianka z folią pod panele	m2		
		poz.122	m2	17,600	
				RAZEM	17,600
124 d.4	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC 4 na podkładzie	m2		
		poz.122	m2	17,600	
				RAZEM	17,600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5		Korytarz			
125 d.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		4,40	m2	4,400	
				RAZEM	4,400
126 d.5	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
127 d.5	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	m2		
		2,0 * 0,9	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
128 d.5	KNR 4-01 0313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
129 d.5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		5,80 + 3,20	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
130 d.5	KNR 0-23 2612-06	Wzmocnienie tynków siatką	m2		
		4,40	m2	4,400	
				RAZEM	4,400
131 d.5	KNR 0-23 2611-03	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
		poz.130_1	m2	0,000	
				RAZEM	0,000
132 d.5	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		4,40	m2	4,400	
				RAZEM	4,400
133 d.5	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		poz.132	m2	4,400	
				RAZEM	4,400
134 d.5	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		$(2,37 + 1,34) * 2 * 2,94 + (1,55 * 2) * 2,94 - (0,80 * 2,05) * 4$	m2	24,369	
				RAZEM	24,369
135 d.5	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		poz.134	m2	24,369	
				RAZEM	24,369
136 d.5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.132 + poz.134	m2	28,769	
				RAZEM	28,769
137 d.5	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
138 d.5	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg progi	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
139 d.5	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB gr. 25 mm	m2		
		4,40	m2	4,400	
				RAZEM	4,400
140 d.5	KNR-W 2-02 0606-02 ANALOGIA	Pianka z folią pod panele	m2		
		poz.139	m2	4,400	
				RAZEM	4,400
141 d.5	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC 4	m2		
		poz.139	m2	4,400	
				RAZEM	4,400
6		Roboty różne			
142 d.6	kalk. własna	Demontaż szaf wnękowych, pawlaczy	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
143 d.6	kalk. własna	Demontaż lampy	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
144 d.6	kalk. własna	Montaż nawietrzaków okiennych	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
145 d.6	KNR 19-01 0116-04 anslogia	Usunięcie z budynku gruzu	m3		
		2,19	m3	2,190	
				RAZEM	2,190
146 d.6	analiza własna	Wywóz gruzu - pojemniki 1,7m3	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
147 d.6	KNR 4-01 0920-08 analogia	Założenie na drzwiach wejściowych tabliczki z numerem lokalu	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7		Instalacja C. O.			
148 d.7	analiza własna	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania - kocioł gazowy dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania (kondensacyjny) wraz z armaturą odcinającą oraz filtrami (na instalacji gazu przed kotłem oraz na powrocie c.o.), przewód koncentryczny (powietrzno-spalinowy) z adapterem, wsad kominowy, instalacja z rur PEX wraz z izolacją, grzejniki płytowe wraz z zaworami przyłączeniowymi i głowicami termostatycznymi - zgodnie z opinią nr 03/03/26 z dnia 03.03.2026	m2		
		49,40	m2	49,400	
				RAZEM	49,400
149 d.7	KNR 2-15 0415-02	Zawór skośny lub zawór grzejnikowy o śr. nom. 20 mm	szt.		
	Głowice termostatyczne	5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000