

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Roboty remontowe pustostanu					
1		Kuchnia			
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		5,6	m2	5,600	
				RAZEM	5,600
2 d.1	KNP 02 1508- 02.02	Regulacja okien zespolonych dwuskrzydłowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	KNR 4-01 1202- 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		$5,6 + (2,24 + 2,6) * 2 * 2,8 - 1,55 * 1,3 - 0,8 * 2 - 2 * 0,8$	m2	27,489	
				RAZEM	27,489
4 d.1	KNR 0-23 2611- 03	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
		poz.3	m2	27,489	
				RAZEM	27,489
5 d.1	KNR 0-23 2612- 06	Wzmocnienie tynków siatką przy oknach	m2		
		5,6	m2	5,600	
				RAZEM	5,600
6 d.1	KNR 2-02 2009- 04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		5,6	m2	5,600	
				RAZEM	5,600
7 d.1	KNR 2-02 2009- 08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		poz.6	m2	5,600	
				RAZEM	5,600
8 d.1	KNR 2-02 2009- 02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.4 - poz.6 - poz.13	m2	19,657	
				RAZEM	19,657
9 d.1	KNR 2-02 2009- 07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		poz.8	m2	19,657	
				RAZEM	19,657
10 d.1	KNR 4-01 0819- 15	Rozebranie płytek -fartuszek	m2		
		3 * 0,6	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
11 d.1	KNR 2-02 1505- 03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.4 - poz.12	m2	25,257	
				RAZEM	25,257
12 d.1	KNR 012 0829- 0100	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	m2		
		$(1,24 + 0,2 + 0,88 + 1,4) * 0,60$	m2	2,232	
				RAZEM	2,232
13 d.1	KNR 012 0829- 0700	Licowanie ścian płytkami na klej	m2		
		poz.12	m2	2,232	
				RAZEM	2,232
14 d.1	KNR 2 1208- 01 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 10 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m2		
		5,6	m2	5,600	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,600
15 d.1	KNNR 2 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm	m2		
		5,6	m2	5,600	
				RAZEM	5,600
16 d.1	KNR 012 1118-0100	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek na kleju	m2		
		5,6	m2	5,600	
				RAZEM	5,600
17 d.1	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m2		
	Łaz/WC	5,6	m2	5,600	
				RAZEM	5,600
18 d.1	KNR-W 4-02 0219-04	Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych na szafce	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.1	KNR 4-01 0411-08	Próg drzwiowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.1	KNR 19-01 1021-01	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m2-stolarka drzwiowa	m2		
		1,8 * 0,8 * 2 + 0,8 * 1,2 * 2	m2	4,800	
				RAZEM	4,800
21 d.1	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm	m2		
		1,8 * 0,8 + 0,8 * 1,2	m2	2,400	
				RAZEM	2,400
22 d.1	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych 0,8m	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.1	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z sztyldami	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Pokój 1			
24 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		19,1	m2	19,100	
				RAZEM	19,100
25 d.2	KNP 02 1508-02.02	Regulacja okien zespolonych dwuskrzydłowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
26 d.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		19,1 + (4,71 + 4,14) * 2 * 2,8 - 1,55 * 1,3 * 2 - 2 * 0,9	m2	62,830	
				RAZEM	62,830
27 d.2	KNR 0-23 2611-03	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
		poz.26	m2	62,830	
				RAZEM	62,830
28 d.2	KNR 0-23 2612-06	Wzmocnienie tynków siatką przy oknach	m2		
		19,1	m2	19,100	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	19,100
29 d.2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		19,1	m2	19,100	
				RAZEM	19,100
30 d.2	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		poz.29	m2	19,100	
				RAZEM	19,100
31 d.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.27 - poz.29 - poz.13	m2	41,498	
				RAZEM	41,498
32 d.2	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		poz.31	m2	41,498	
				RAZEM	41,498
33 d.2	KNR-W 4-01 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami	m3		
		1,0 * 0,55 * 1,75	m3	0,962	
				RAZEM	0,962
34 d.2	KNR 4-01 0323-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
35 d.2	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB gr. 25 mm	m2		
		19,1	m2	19,100	
				RAZEM	19,100
36 d.2	KNR-W 2-02 0606-02 ANALOGIA	Pianka z folią pod panele	m2		
		19,1	m2	19,100	
				RAZEM	19,100
37 d.2	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC 4 na podkładzie	m2		
		19,1	m2	19,100	
				RAZEM	19,100
38 d.2	KNNR 2 1208-01 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 10 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
39 d.2	KNNR 2 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
40 d.2	KNR 4-01 0411-08	Próg drzwiowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
41 d.2	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych 0,9m	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
42 d.2	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z sztyldami	szt.		
		1	szt.	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
3		Korytarz			
43 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		1,8	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
44 d.3	KNR 4-01 1202- 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		$1,8 + (1,72 + 1,07) * 2 * 2,8 - 0,9 * 2 - 0,7 * 2 - 0,8 * 2,8 - 0,9 * 2$	m2	10,184	
				RAZEM	10,184
45 d.3	KNR 0-23 2611- 03	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
		poz.44	m2	10,184	
				RAZEM	10,184
46 d.3	KNR 0-23 2612- 06	Wzmocnienie tynków siatką przy oknach	m2		
		1,8	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
47 d.3	KNR 2-02 2009- 04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		1,8	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
48 d.3	KNR 2-02 2009- 08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		poz.47	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
49 d.3	KNR 2-02 2009- 02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.45 - poz.47	m2	8,384	
				RAZEM	8,384
50 d.3	KNR 2-02 2009- 07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		poz.49	m2	8,384	
				RAZEM	8,384
51 d.3	KNR 0-21 4007- 03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB gr. 25 mm	m2		
		1,8	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
52 d.3	KNR-W 2-02 0606-02 ANALOGIA	Pianka z folią pod panele	m2		
		1,8	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
53 d.3	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC 4 na podkładzie	m2		
		1,8	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
4		Łazienka			
54 d.4	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru krater wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
55 d.4	KNR 4-01 0322- 02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
56 d.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,5	m2	2,500	
				RAZEM	2,500
57 d.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		$2,5 + (1,74 + 1,42) * 2,8 * 2 - 1,22 * 0,8 - 0,8 * 2$	m2	17,620	
				RAZEM	17,620
58 d.4	KNR 0-23 2611-03	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
		$2,5 + (1,74 + 1,42) * 0,8 * 2 - 1,22 * 0,8$	m2	6,580	
				RAZEM	6,580
59 d.4	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		2,5	m2	2,500	
				RAZEM	2,500
60 d.4	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		poz.59	m2	2,500	
				RAZEM	2,500
61 d.4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.58 - poz.59	m2	4,080	
				RAZEM	4,080
62 d.4	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		poz.61	m2	4,080	
				RAZEM	4,080
63 d.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.59 + poz.61	m2	6,580	
				RAZEM	6,580
64 d.4	KNR AT-40 0413-03	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m2		
	Łaz/WC	2,5	m2	2,500	
				RAZEM	2,500
65 d.4	KNR AT-40 0413-01	Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m2		
		$(1,74 + 1,42) * 2,0 * 2 - 0,8 * 2$	m2	11,040	
				RAZEM	11,040
66 d.4	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		poz.65	m2	11,040	
				RAZEM	11,040
67 d.4	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m2		
		poz.66	m2	11,040	
				RAZEM	11,040
68 d.4	KNR 012 1118-0100	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek na kleju	m2		
		2,5	m2	2,500	
				RAZEM	2,500
69 d.4	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m2		
	Łaz/WC	poz.64	m2	2,500	
				RAZEM	2,500
70 d.4	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z sztyldami	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
71 d.4	KNR-W 4-02 0111-06	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpального, baterii lub płuczki ustępowej o połączeniu elastycznym z tworzywa	szt.		
	Miska utępowa	1	szt.	1,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
		1	m	1,000	
		ilość podejść		RAZEM	1,000
		łączna długość		RAZEM	1,000
72 d.4	KNR 4-02 0223- 03	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
73 d.4	KNR 4-02 0121- 04	Wymiana baterii wannowej ściiennej z natryskiem węzowym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
74 d.4	KNR 4-02 0221- 02	Wymiana wanny stalowej	kpl.		
		0,9	kpl.	0,900	
				RAZEM	0,900
75 d.4	KNR 0-34 0401- 04	Izolacja matami (płytami) Thermasheet gr. 15 mm ścian bocznych zbiorników okrągłych śr. 864-914 mm i powierzchni płaskich	m2		
		(1,70 + 0,75 + 0,75) * 0,6	m2	1,920	
				RAZEM	1,920
76 d.4	KNR AT-40 0413 -01	Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m2		
		poz.75	m2	1,920	
				RAZEM	1,920
77 d.4	KNR 2-02 0829- 01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		poz.76	m2	1,920	
				RAZEM	1,920
78 d.4	KNR-W 4-02 0111-02	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpального, baterii - połączenie sztywne o śr. 20 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
79 d.4	KNR 4-02 0219- 04	Wymiana umywalki fajansowej bez wspornika z syfonem z tworzywa	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
80 d.4	KNR 4-02 0121- 01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
81 d.4	KNR 4-02 0114- 01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
82 d.4	KNR 2-15 0104- 02	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 20 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
5		Roboty różne			
83 d.5	kalk. własna	Wywóz odpadów kontenerami 3 m3	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
84 d.5	KNR 4-01 0106- 04	Usunięcie z budynku odpadów	m3		
		3	m3	3,000	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,000
85 d.5	KNR 4-01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg	m2		
		29	m2	29,000	
				RAZEM	29,000
86 d.5	kalk. własna	Demontaż lampy, karniszy	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
87 d.5	KNR 4-01 0920-08 analogia	Założenie na drzwiach wejściowych tabliczki z numerem lokalu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000