Remont pustostanu - Poznań , Garbary 52 m 6 i 6A - prace budowlane i instalacyjne

Budowa : Remont pustostanu
Obiekt : Remont pustostanu
Adres : Poznań , Garbary 52m 6 i 6A

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Data: 2026-08-27

Lp.	Kod CPV	Opis działu
A		**Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wyposażenia**
A.a		Kuchnia
A.b		Łazienka
A.c		Likwidacja kuchni i łazienki w lokalu nr 6A oraz adaptacji na pomieszczenie gospodarcze w którym zainstaluje się piec co gazowy dwufunkcyjny
A.d		Pokój 1
A.e		Pokój 2
A.f		Pokój 3
A.g		Pokój 4
A.h		Korytarz
A.i		Prace instalacyjne
A.j		Przeglądy, opinie, wywóz gruzu
B		**Roboty remontowe pustostanu - roboty instalacyjne : elektryczne**
B.a		Demontaż instalacji elektrycznej
B.b		Wykonanie instalacji elektrycznej
B.c		Montaż licznika elektrycznego
B.d		Wykonanie instalacji wyrównawczej
B.e		Tablice rozdzielcze i pomiarowa
B.f		Pomiary instalacji elektrycznej
B.g		Wyposażenie

--- Koniec wydruku ---

Remont pustostanu - Poznań , Garbary 52 m 6 i 6A - prace budowlane i instalacyjne

Budowa : Remont pustostanu
Obiekt : Remont pustostanu
Adres : Poznań , Garbary 52m 6 i 6A
Data: 2026-08-27

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
A	**Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wyposażenia**		
A.a	**Kuchnia**		
1	**KNR 401-0353-13-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.] **Wykucie z muru: kratek wentylacyjnych, drzwiczek**	**1,000**	**szt**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
2	**KNR 401-0322-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96] **Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratek wentylacyjnych**	**1,000**	**szt**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
3	**KNR 401-0701-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96] **Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5,0 m2 na ścianach, filarach i pilastrach bez względu na rodzaj podłoża,z ewentualnym usunięciem osiatkowania lub dranic - tynki z zaprawy: cementowo-wapiennej**	**2,500**	**m2**
	2.5 =	2,500	
	Razem =	2,500	m2
4	**KNR 401-0701-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96] **Odbicie tynków wewnętrznych o pow.do 5,0 m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych, bez względu na rodzaj podłoża, z usunięciem osiatkowania lub dranic-tynki z zaprawy: wapiennej**	**1,200**	**m2**
	1.2 =	1,200	
	Razem =	1,200	m2
5	**KNR 401-0716-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96] **Wykonanie tynków zwykłych wewn.kat.III na ścianach płaskich z cegieł, pustaków ceramicznych lub gazobetonów, w pomieszczeniu o powierzchni podłogi: ponad 5,0 m2, przy użyciu ciasta wapiennego**	**2,500**	**m2**
	2.5 =	2,500	
	Razem =	2,500	m2
6	**KNR 401-0716-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96] **Wykonanie tynków zwykłych wewn.kat.III na stropach płaskich z cegieł, pustaków ceramicznych lub gazobetonów, w pomieszczeniu o powierzchni podłogi: do 5,0 m2, przy użyciu wapna suchogaszonego**	**1,200**	**m2**
	1.2 =	1,200	
	Razem =	1,200	m2
7	**KNR 401-0313-04-00 IGM Warszawa** [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] **Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach belek ze strunobetonu**	**1,000**	**m**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	m
8	**KNR 401-0313-06-00 IGM Warszawa** [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] **Obmurowanie, jako oddzielna robota, końców belek ze strunobetonu**	**2,000**	**m**
	2 =	2,000	
	Razem =	2,000	m
9	**KNR 202-2004-01-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.] **Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych: jednowarstwowa 55-01**	**2,059**	**m2**
	(0.22 + 0.22 + 0.22) * 3.12 =	2,059	
	Razem =	2,059	m2

Remont pustostanu - Poznań , Garbary 52 m 6 i 6A - prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.a. Kuchnia

Data: 2026-08-27

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji		Ilość	Jedn. miary
10	**KNKRB 003-0702-04-00 WACETOB Warszawa** [Wyd.WACETOB W-wa 1991 r.]		**1,600**	**m2**
	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi: płycinowych wewnętrznych			
		0.8 * 2 =	1,600	
		Razem =	1,600	m2
11	**KNR 401-0919-20-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]		**1,000**	**szt**
	Wymiana: klamek drzwiowych z szyldami mnożnik 0,3 do R			
		1 =	1,000	
		Razem =	1,000	szt
12	**ZAŁ.1 - KNNR 003-0701-04-00 MRRiB** [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.]		**3,266**	**m2**
	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien PVC			
		1.16 * 2.03 =	2,355	
		0.46 * 1.98 =	0,911	
		Razem =	3,266	m2
13	**KNR 401-0323-01-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.]		**1,000**	**szt**
	Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników: drewnianych lub stalowych o dł. do 1,5 m			
		1 =	1,000	
		Razem =	1,000	szt
14	**KNR 401-0323-01-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.]		**1,000**	**szt**
	Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników: drewnianych lub stalowych o dł. do 1,5 m			
		1 =	1,000	
		Razem =	1,000	szt
15	**KNR 401-1202-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]		**48,625**	**m2**
	Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2			
	ściany:	(2.5 + 3.02 + 1.1 + 2.6 + 0.25 + 1.69 + 3.1) * 3.12 =	44,491	
		- 0.8 * 2 =	- 1,600	
		- 1.16 * 2.03 =	- 2,355	
		- 0.46 * 1.98 =	- 0,911	
	sufit:	9 =	9,000	
		Razem =	48,625	m2
16	**KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa** [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.]		**48,625**	**m2**
	Grunt.emulsją ATLAS UNI-GRUNT /dwukrotnie/			
	ściany:	(2.5 + 3.02 + 1.1 + 2.6 + 0.25 + 1.69 + 3.1) * 3.12 =	44,491	
		- 0.8 * 2 =	- 1,600	
		- 1.16 * 2.03 =	- 2,355	
		- 0.46 * 1.98 =	- 0,911	
	sufit:	9 =	9,000	
		Razem =	48,625	m2
17	**KNR 202-2009-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96]		**9,000**	**m2**
	Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na stropach, na podłożu z tynku			
	sufit:	9 =	9,000	
		Razem =	9,000	m2
18	**KNR 202-2009-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96]		**9,000**	**m2**
	Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na stropach			
	sufit:	9 =	9,000	

Remont pustostanu - Poznań , Garbary 52 m 6 i 6A - prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.a. Kuchnia

Data: 2026-08-27

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	Razem =	9,000	m2
19	**KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**39,625**	**m2**
	Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku		
	ściany: (2.5 + 3.02 + 1.1 + 2.6 + 0.25 + 1.69 + 3.1) * 3.12 =	44,491	
	- 0.8 * 2 =	- 1,600	
	- 1.16 * 2.03 =	- 2,355	
	- 0.46 * 1.98 =	- 0,911	
	Razem =	39,625	m2
20	**KNR 202-2009-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**39,625**	**m2**
	Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na ścianach		
	ściany: (2.5 + 3.02 + 1.1 + 2.6 + 0.25 + 1.69 + 3.1) * 3.12 =	44,491	
	- 0.8 * 2 =	- 1,600	
	- 1.16 * 2.03 =	- 2,355	
	- 0.46 * 1.98 =	- 0,911	
	Razem =	39,625	m2
21	**KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**48,625**	**m2**
	Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem		
	ściany: (2.5 + 3.02 + 1.1 + 2.6 + 0.25 + 1.69 + 3.1) * 3.12 =	44,491	
	- 0.8 * 2 =	- 1,600	
	- 1.16 * 2.03 =	- 2,355	
	- 0.46 * 1.98 =	- 0,911	
	sufit: 9 =	9,000	
	Razem =	48,625	m2
22	**KNR 401-0818-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**9,000**	**m2**
	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych		
	posadzka: 9 =	9,000	
	Razem =	9,000	m2
23	**KNR 401-0804-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**9,000**	**m2**
	Analogia: Zerwanie pozostałości kleju		
	posadzka: 9 =	9,000	
	Razem =	9,000	m2
24	**NNRKB 007-1134-01-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1999 r.]	**9,000**	**m2**
	Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym "ATLAS UNI GRUNT"		
	posadzka: 9 =	9,000	
	Razem =	9,000	m2
25	**NNRKB 007-1130-01-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1999 r.]	**9,000**	**m2**
	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2 - zaprawa "CERESIT" CN 72		
	posadzka: 9 =	9,000	
	Razem =	9,000	m2
26	**NNRKB 007-1130-03-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1999 r.]	**9,000**	**m2**
	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zminę grubości o 1 mm zaprawa "CERESIT" CN 72 Krotność = 5.		
	posadzka: 9 =	9,000	
	Razem =	9,000	m2

Remont pustostanu - Poznań , Garbary 52 m 6 i 6A - prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.a. Kuchnia

Data: 2026-08-27

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
27	**KNR 202-1112-06-11 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**9,000**	**m2**
	Posadzki z wykładziny rulonowej PVC.		
	posadzka: 9 =	9,000	
	Razem =	9,000	m2
28	**KNR 202-1112-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**9,000**	**m2**
	Zgrzewanie wykładzin rulonowych PVC		
	posadzka: 9 =	9,000	
	Razem =	9,000	m2
29	**KNR 202-1113-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**13,460**	**m**
	Listwy przyścienne z drewna iglastego		
	listwy: (2.5 + 3.02 + 1.1 + 2.6 + 0.25 + 1.69 + 3.1) - 0.8 =	13,460	
	Razem =	13,460	m
30	**KNR 401-0411-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**1,000**	**szt**
	Wymiana progów drzwiowych		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
31	**KNR 012-0829-01-00 IGM Warszawa** [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.]	**4,212**	**m2**
	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej		
	(4 * 0.60) + (3.02 * 0.6) =	4,212	
	Razem =	4,212	m2
32	**KNR 012-0829-07-00 IGM Warszawa** [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.]	**4,212**	**m2**
	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach płytek : 20x20 cm - metodą kombinowaną		
	(4 * 0.60) + (3.02 * 0.6) =	4,212	
	Razem =	4,212	m2
A.b	**Łazienka**		
33	**KNR 401-0353-13-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.]	**1,000**	**szt**
	Wykucie z muru: kratek wentylacyjnych, drzwiczek		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
34	**KNR 401-0322-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**1,000**	**szt**
	Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratek wentylacyjnych		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
35	**KNR 401-0819-15-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**11,265**	**m2**
	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek i tynku ozdobnego		
	(2.2 + 0.49 + 2.55 + 0.55 + 0.32 + 0.52 + 1.68) * 1.5 =	12,465	
	- 0.8 * 1.5 =	- 1,200	
	Razem =	11,265	m2
36	**KNR 401-0716-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**11,265**	**m2**
	Wykonanie tynków zwykłych wewn.kat.III na ścianach płaskich z cegieł, pustaków ceramicznych lub gazobetonów, w pomieszczeniu o powierzchni podłogi: ponad 5,0 m2, przy użyciu ciasta wapiennego		
	(2.2 + 0.49 + 2.55 + 0.55 + 0.32 + 0.52 + 1.68) * 1.5 =	12,465	
	- 0.8 * 1.5 =	- 1,200	

Remont pustostanu - Poznań , Garbary 52 m 6 i 6A - prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.b. Łazienka

Data: 2026-08-27

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	Razem =	11,265	m2
37	**KNR 202-2004-01-00 WACETOB Warszawa**	**2,808**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1997 r.]		
	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych: jednowarstwowa 55-01		
	0.9 * 3.12 =	2,808	
	Razem =	2,808	m2
38	**KNR 401-0313-04-00 IGM Warszawa**	**1,000**	**m**
	[Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.]		
	Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach belek ze strunobetonu		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	m
39	**KNR 401-0313-06-00 IGM Warszawa**	**2,000**	**m**
	[Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.]		
	Obmurowanie, jako oddzielna robota, końców belek ze strunobetonu		
	2 =	2,000	
	Razem =	2,000	m
40	**KNKRB 003-0702-04-00 WACETOB Warszawa**	**1,600**	**m2**
	[Wyd.WACETOB W-wa 1991 r.]		
	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi: płycinowych wewnętrznych		
	0.8 * 2 =	1,600	
	Razem =	1,600	m2
41	**KNR 401-0919-20-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**	**1,000**	**szt**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		
	Wymiana: klamek drzwiowych z szyldami mnożnik 0,3 do R		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
42	**KNR 401-1202-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**	**15,662**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		
	Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2		
	ściany: (2.2 + 0.49 + 2.55 + 0.55 + 0.32 + 0.52 + 1.68) * 1.62 =	13,462	
	- 0.8 * 0.5 =	- 0,400	
	sufit: 2.6 =	2,600	
	Razem =	15,662	m2
43	**KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa**	**15,662**	**m2**
	[Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.]		
	Grunt.emulsją ATLAS UNI-GRUNT /dwukrotnie/		
	ściany: (2.2 + 0.49 + 2.55 + 0.55 + 0.32 + 0.52 + 1.68) * 1.62 =	13,462	
	- 0.8 * 0.5 =	- 0,400	
	sufit: 2.6 =	2,600	
	Razem =	15,662	m2
44	**KNR 202-2009-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**	**2,600**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		
	Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na stropach, na podłożu z tynku		
	sufit: 2.6 =	2,600	
	Razem =	2,600	m2
45	**KNR 202-2009-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**	**2,600**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		
	Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na stropach		
	sufit: 2.6 =	2,600	
	Razem =	2,600	m2

Remont pustostanu - Poznań , Garbary 52 m 6 i 6A - prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.b. Łazienka

Data: 2026-08-27

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
46	**KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**13,062**	**m2**
	Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku		
	ściany: (2.2 + 0.49 + 2.55 + 0.55 + 0.32 + 0.52 + 1.68) * 1.62 =	13,462	
	- 0.8 * 0.5 =	- 0,400	
	Razem =	13,062	m2
47	**KNR 202-2009-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**13,062**	**m2**
	Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na ścianach		
	ściany: (2.2 + 0.49 + 2.55 + 0.55 + 0.32 + 0.52 + 1.68) * 1.62 =	13,462	
	- 0.8 * 0.5 =	- 0,400	
	Razem =	13,062	m2
48	**KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**15,662**	**m2**
	Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem		
	ściany: (2.2 + 0.49 + 2.55 + 0.55 + 0.32 + 0.52 + 1.68) * 1.62 =	13,462	
	- 0.8 * 0.5 =	- 0,400	
	sufit: 2.6 =	2,600	
	Razem =	15,662	m2
49	**NNRKB 007-1134-01-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1999 r.]	**2,600**	**m2**
	Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym "ATLAS UNI GRUNT"		
	podłoga: 2.6 =	2,600	
	Razem =	2,600	m2
50	**NNRKB 007-1130-01-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1999 r.]	**2,600**	**m2**
	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2 - zaprawa "CERESIT" CN 72		
	podłoga: 2.6 =	2,600	
	Razem =	2,600	m2
51	**NNRKB 007-1130-03-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1999 r.]	**2,600**	**m2**
	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zminę grubości o 1 mm zaprawa "CERESIT" CN 72 Krotność = 5.		
52	**KNR 401-0411-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**1,000**	**szt**
	Wymiana progów drzwiowych		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
53	**KNR 040-0413-01-00 ATHENASOFT Warszawa** [Wyd.ATHENASOFT W-wa 2010 r.]	**11,265**	**m2**
	Izolacja pionowa z polimerowej masy uszczelniającej (folia w płynie) wykonana ręcznie - nałożenie dwóch warstw		
	(2.2 + 0.49 + 2.55 + 0.55 + 0.32 + 0.52 + 1.68) * 1.5 =	12,465	
	- 0.8 * 1.5 =	- 1,200	
	Razem =	11,265	m2
54	**KNR 040-0413-03-00 ATHENASOFT Warszawa** [Wyd.ATHENASOFT W-wa 2010 r.]	**2,600**	**m2**
	Izolacja pozioma z polimerowej masy uszczelniającej (folia w płynie) wykonana ręcznie - nałożenie dwóch warstw		
	2.6 =	2,600	
	Razem =	2,600	m2

Remont pustostanu - Poznań , Garbary 52 m 6 i 6A - prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.b. Łazienka

Data: 2026-08-27

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
55	**KNR 012-1118-01-00 IGM Warszawa** [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.]	**2,600**	**m2**
	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek na kleju		
	podłoga: 2.6 =	2,600	
	Razem =	2,600	m2
56	**KNR 012-1118-08-00 IGM Warszawa** [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.]	**2,600**	**m2**
	Posadzki z płytek, z kamieni sztucznych układanych na klej, o wymiarze płytek: 30x30 cm - układane metodą zwykłą		
	podłoga: 2.6 =	2,600	
	Razem =	2,600	m2
57	**KNR 012-0829-01-00 IGM Warszawa** [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.]	**11,265**	**m2**
	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej		
	(2.2 + 0.49 + 2.55 + 0.55 + 0.32 + 0.52 + 1.68) * 1.5 =	12,465	
	- 0.8 * 1.5 =	- 1,200	
	Razem =	11,265	m2
58	**KNR 012-0829-07-00 IGM Warszawa** [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.]	**11,265**	**m2**
	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach płytek : 20x20 cm - metodą kombinowaną		
	(2.2 + 0.49 + 2.55 + 0.55 + 0.32 + 0.52 + 1.68) * 1.5 =	12,465	
	- 0.8 * 1.5 =	- 1,200	
	Razem =	11,265	m2
A.c	**Likwidacja kuchni i łazienki w lokalu nr 6A oraz adaptacji na pomieszczenie gospodarcze w którym zainstaluje się piec co gazowy dwufunkcyjny**		
59	**kalkulacja włas**	**1,000**	**szt**
	Demontaż mebli		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
60	**ZAŁ.1 - KNNR 003-0701-04-00 MRRiB** [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.]	**2,432**	**m2**
	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien PVC		
	1.21 * 2.01 =	2,432	
	Razem =	2,432	m2
61	**KNR 401-0323-01-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.]	**1,000**	**szt**
	Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników: drewnianych lub stalowych o dł. do 1,5 m		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
62	**KNR 401-0427-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**7,488**	**m2**
	Analogia: Rozebranie ścianek działowych drewnianych		
	2.4 * 3.12 =	7,488	
	Razem =	7,488	m2
63	**KNR 401-0811-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**4,900**	**m2**
	Rozebranie posadzki z płytek z kamieni sztucznych		
	podłoga: 4.9 =	4,900	
	Razem =	4,900	m2
64	**KNR 401-0804-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**4,900**	**m2**
	Analogia: Zerwanie pozostałości kleju		
	podłoga: 4.9 =	4,900	

Remont pustostanu - Poznań , Garbary 52 m 6 i 6A - prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.c. Likwidacja kuchni i łazienki w lokalu nr 6A oraz adaptacji na pomieszczenie gospodarcze w którym zainstaluje się piec co gazowy dwufunkcyjny

Data: 2026-08-27

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	Razem =	4,900	m2
65	**NNRKB 007-1134-01-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1999 r.]	**5,300**	**m2**
	Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym "ATLAS UNI GRUNT"		
	podłoga: 5.3 =	5,300	
	Razem =	5,300	m2
66	**NNRKB 007-1130-01-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1999 r.]	**5,300**	**m2**
	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2 - zaprawa "CERESIT" CN 72		
	podłoga: 5.3 =	5,300	
	Razem =	5,300	m2
67	**NNRKB 007-1130-03-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1999 r.]	**5,300**	**m2**
	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zminę grubości o 1 mm zaprawa "CERESIT" CN 72 Krotność = 5.		
	podłoga: 5.3 =	5,300	
	Razem =	5,300	m2
68	**KNR 401-0212-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**0,490**	**m3**
	Rozebranie - ręczne rozbicie elementów konstrukcji betonowych: niezbrojonych o grub. do 15 cm		
	4.9 * 0.1 =	0,490	
	Razem =	0,490	m3
69	**KNR 929-0105-01-00 ORGBUD-SERWIS Poznań** [Wyd.I ORGBUD-SERWIS Poznań 2015 r.]	**10,056**	**m2**
	Rozbiórka obudów z płyt gipsowo-kartonowych,		
	(2.07 + 2.38 + 2.07) * 2.8 =	18,256	
	- 0.7 * 2 =	- 1,400	
	- 6.8 =	- 6,800	
	Razem =	10,056	m2
70	**KNR 401-1205-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**10,056**	**m2**
	Zerwanie starych tapet		
	(2.07 + 2.38 + 2.07) * 2.8 =	18,256	
	- 0.7 * 2 =	- 1,400	
	- 6.8 =	- 6,800	
	Razem =	10,056	m2
71	**KNR 929-0108-04-00 ORGBUD-SERWIS Poznań** [Wyd.I ORGBUD-SERWIS Poznań 2015 r.]	**3,430**	**m2**
	Rozbiórka sufitów podwiesz.z płyt gipsowo-karton., przy pow.rozbiórki ponad 5 m2 oraz okładzinie pojedynczej		
	4.9 * 0.7 =	3,430	
	Razem =	3,430	m2
72	**KNR 401-0353-13-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.]	**1,000**	**szt**
	Wykucie z muru: kratek wentylacyjnych, drzwiczek		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
73	**KNR 401-0322-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**1,000**	**szt**
	Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratek wentylacyjnych		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt

Remont pustostanu - Poznań , Garbary 52 m 6 i 6A - prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.c. Likwidacja kuchni i łazienki w lokalu nr 6A oraz adaptacji na pomieszczenie gospodarcze w którym zainstaluje się piec co gazowy dwufunkcyjny

Data: 2026-08-27

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
74	**KNR 401-0819-15-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**6,800**	**m2**
	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek i tynku ozdobnego		
	(2.8 * 2.15) + (1.3 * 0.6) =	6,800	
	Razem =	6,800	m2
75	**wycena własna**	**16,000**	**m**
	Montaż wkładu kominowego do odprowadzania spalin z pieca c.o. gazowego w drugim przewodzie drugiej grupy kominowej		
	16 =	16,000	
	Razem =	16,000	m
76	**ZAŁ.1 - KNNR 003-0302-01-00 MRRiB** [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.]	**0,588**	**m3**
	Uzupełnienie ścian przez zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej		
	0.8 * 2.1 * 0.35 =	0,588	
	Razem =	0,588	m3
77	**KNR 401-0716-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**20,660**	**m2**
	Wykonanie tynków zwykłych wewn.kat.III na ścianach płaskich z cegieł, pustaków ceramicznych lub gazobetonów, w pomieszczeniu o powierzchni podłogi: ponad 5,0 m2, przy użyciu ciasta wapiennego		
	6.8 + 10.06 + 3.8 =	20,660	
	Razem =	20,660	m2
78	**KNR 202-2004-01-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.]	**3,900**	**m2**
	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych: jednowarstwowa 55-01		
	(0.4 + 0.25 + 0.6) * 3.12 =	3,900	
	Razem =	3,900	m2
79	**KNR 401-0313-04-00 IGM Warszawa** [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.]	**1,000**	**m**
	Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach belek ze strunobetonu		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	m
80	**KNR 401-0313-06-00 IGM Warszawa** [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.]	**2,000**	**m**
	Obmurowanie, jako oddzielna robota, końców belek ze strunobetonu		
	2 =	2,000	
	Razem =	2,000	m
81	**KNKRB 003-0702-04-00 WACETOB Warszawa** [Wyd.WACETOB W-wa 1991 r.]	**1,400**	**m2**
	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi: płycinowych wewnętrznych		
	0.7 * 2 =	1,400	
	Razem =	1,400	m2
82	**KNR 401-1202-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**53,528**	**m2**
	Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2		
	ściany: (1.68 + 2.43 + 0.15 + 0.115 + 0.15 + 2.7 + 2.38 + 3.6 + 1.75) * 3.12 =	46,660	
	- 0.7 * 2 =	- 1,400	
	- 1.21 * 2.01 =	- 2,432	
	sufit: 10.7 =	10,700	
	Razem =	53,528	m2
83	**KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa** [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.]	**53,528**	**m2**
	Grunt.emulsją ATLAS UNI-GRUNT /dwukrotnie/		

Remont pustostanu - Poznań , Garbary 52 m 6 i 6A - prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.c. Likwidacja kuchni i łazienki w lokalu nr 6A oraz adaptacji na pomieszczenie gospodarcze w którym zainstaluje się piec co gazowy dwufunkcyjny

Data: 2026-08-27

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji		Ilość	Jedn. miary
	ściany:	(1.68 + 2.43 + 0.15 + 0.115 + 0.15 + 2.7 + 2.38 + 3.6 + 1.75) * 3.12 =	46,660	
		- 0.7 * 2 =	- 1,400	
		- 1.21 * 2.01 =	- 2,432	
	sufit:	10.7 =	10,700	
		Razem =	53,528	m2
84	**KNR 202-2009-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**		**10,700**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96]			
	Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na stropach, na podłożu z tynku			
	sufit:	10.7 =	10,700	
		Razem =	10,700	m2
85	**KNR 202-2009-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**		**10,700**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96]			
	Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na stropach			
	sufit:	10.7 =	10,700	
		Razem =	10,700	m2
86	**KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**		**42,828**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96]			
	Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku			
	ściany:	(1.68 + 2.43 + 0.15 + 0.115 + 0.15 + 2.7 + 2.38 + 3.6 + 1.75) * 3.12 =	46,660	
		- 0.7 * 2 =	- 1,400	
		- 1.21 * 2.01 =	- 2,432	
		Razem =	42,828	m2
87	**KNR 202-2009-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**		**42,828**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96]			
	Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na ścianach			
	ściany:	(1.68 + 2.43 + 0.15 + 0.115 + 0.15 + 2.7 + 2.38 + 3.6 + 1.75) * 3.12 =	46,660	
		- 0.7 * 2 =	- 1,400	
		- 1.21 * 2.01 =	- 2,432	
		Razem =	42,828	m2
88	**KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**		**53,528**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96]			
	Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem			
	ściany:	(1.68 + 2.43 + 0.15 + 0.115 + 0.15 + 2.7 + 2.38 + 3.6 + 1.75) * 3.12 =	46,660	
		- 0.7 * 2 =	- 1,400	
		- 1.21 * 2.01 =	- 2,432	
	sufit:	10.7 =	10,700	
		Razem =	53,528	m2
89	**KNR 202-1112-06-11 IZOiEPB ORGBUD W-wa**		**10,700**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96]			
	Posadzki z wykładziny rulonowej PVC.			
	podłoga:	10.7 =	10,700	
		Razem =	10,700	m2
90	**KNR 202-1112-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**		**10,700**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96]			
	Zgrzewanie wykładzin rulonowych PVC (w kuchni bez wydzielonej łazienki)			
	podłoga:	10.7 =	10,700	
		Razem =	10,700	m2
91	**KNR 202-1113-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**		**14,255**	**m**
	[Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96]			
	Listwy przyścienne z drewna iglastego (w kuchni bez wydzielonej łazienki)			
	ściany:	1.68 + 2.43 + 0.15 + 0.115 + 0.15 + 2.7 + 2.38 + 3.6 + 1.75 =	14,955	
		- 0.7 =	- 0,700	

Remont pustostanu - Poznań , Garbary 52 m 6 i 6A - prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.c. Likwidacja kuchni i łazienki w lokalu nr 6A oraz adaptacji na pomieszczenie gospodarcze w którym zainstaluje się piec co gazowy dwufunkcyjny

Data: 2026-08-27

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	Razem =	14,255	m
92	**KNR 401-0411-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96] **Wymiana progów drzwiowych**	**1,000**	**szt**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
A.d	**Pokój 1**		
93	**KNKRB 003-0702-04-00 WACETOB Warszawa** [Wyd.WACETOB W-wa 1991 r.] **Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi: płycinowych wewnętrznych**	**1,600**	**m2**
	0.8 * 2 =	1,600	
	Razem =	1,600	m2
94	**KNR 929-0102-03-00 ORGBUD-SERWIS Poznań** [Wyd.I ORGBUD-SERWIS Poznań 2015 r.] **Rozbiórka zabudowy z płyt gipsowych - przy drzwiach**	**0,360**	**m2**
	0.9 * 0.4 =	0,360	
	Razem =	0,360	m2
95	**KNR 401-1011-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96] **Rozbiórka pieców licowanych kaflami**	**1,479**	**m3**
	0.6 * 0.85 * 2.9 =	1,479	
	Razem =	1,479	m3
96	**ZAŁ.1 - KNNR 003-0701-04-00 MRRiB** [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] **Wykucie z muru i wstawienie nowych okien drewnianych MKZ**	**6,462**	**m2**
	1.33 * 2.07 =	2,753	
	1.32 * 2.81 =	3,709	
	Razem =	6,462	m2
97	**KNR 401-0323-01-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.] **Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników: drewnianych lub stalowych o dł. do 1,5 m**	**2,000**	**szt**
	2 =	2,000	
	Razem =	2,000	szt
98	**KNR 401-0313-04-00 IGM Warszawa** [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] **Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach belek ze strunobetonu**	**3,000**	**m**
	1 * 3 =	3,000	
	Razem =	3,000	m
99	**KNR 401-0313-06-00 IGM Warszawa** [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] **Obmurowanie, jako oddzielna robota, końców belek ze strunobetonu**	**6,000**	**m**
	2 * 3 =	6,000	
	Razem =	6,000	m
100	**ZAŁ.1 - KNNR 003-0302-01-00 MRRiB** [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] **Uzupełnienie ścian przez zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej**	**1,203**	**m3**
	1.17 * 2.4 * 0.35 =	0,983	
	1 * 0.4 * 0.55 =	0,220	
	Razem =	1,203	m3
101	**KNR 401-0716-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96] **Wykonanie tynków zwykłych wewn.kat.III na ścianach płaskich z cegieł, pustaków ceramicznych lub gazobetonów, w pomieszczeniu o powierzchni podłogi: ponad 5,0 m2, przy użyciu ciasta wapiennego**	**6,416**	**m2**

Remont pustostanu - Poznań , Garbary 52 m 6 i 6A - prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.d. Pokój 1

Data: 2026-08-27

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji		Ilość	Jedn. miary
		1.17 * 2.4 * 2 =	5,616	
		1 * 0.4 * 2 =	0,800	
		Razem =	6,416	m2
102	**KNR 401-1205-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**		**30,816**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]			
	Analogia: Zerwanie płyt styropianowych sufit i ściana z oknami (R x 2)			
	ściany:	4.32 * 3.12 =	13,478	
		- 1.33 * 2.07 =	- 2,753	
		- 1.32 * 2.81 =	- 3,709	
	sufit:	23.8 =	23,800	
		Razem =	30,816	m2
103	**KNR 401-1202-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**		**77,639**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]			
	Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2			
	ściany:	(5.6 + 4.32) * 2 * 3.12 =	61,901	
		- 1.33 * 2.07 =	- 2,753	
		- 1.32 * 2.81 =	- 3,709	
		- 0.8 * 2 =	- 1,600	
	sufit:	23.8 =	23,800	
		Razem =	77,639	m2
104	**KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa**		**77,639**	**m2**
	[Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.]			
	Grunt.emulsją ATLAS UNI-GRUNT /dwukrotnie/			
	ściany:	(5.6 + 4.32) * 2 * 3.12 =	61,901	
		- 1.33 * 2.07 =	- 2,753	
		- 1.32 * 2.81 =	- 3,709	
		- 0.8 * 2 =	- 1,600	
	sufit:	23.8 =	23,800	
		Razem =	77,639	m2
105	**KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa**		**23,800**	**m2**
	[Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.]			
	Przyklejenie warstwy siatki na sufitach			
	sufit:	23.8 =	23,800	
		Razem =	23,800	m2
106	**KNR 202-2009-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**		**23,800**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96]			
	Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na stropach, na podłożu z tynku			
	sufit:	23.8 =	23,800	
		Razem =	23,800	m2
107	**KNR 202-2009-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**		**23,800**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96]			
	Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na stropach			
	sufit:	23.8 =	23,800	
		Razem =	23,800	m2
108	**KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**		**53,839**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96]			
	Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku			
	ściany:	(5.6 + 4.32) * 2 * 3.12 =	61,901	
		- 1.33 * 2.07 =	- 2,753	
		- 1.32 * 2.81 =	- 3,709	
		- 0.8 * 2 =	- 1,600	
		Razem =	53,839	m2

Remont pustostanu - Poznań , Garbary 52 m 6 i 6A - prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.d. Pokój 1

Data: 2026-08-27

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji		Ilość	Jedn. miary
109	**KNR 202-2009-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96]		**53,839**	**m2**
	Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na ścianach			
	ściany:	(5.6 + 4.32) * 2 * 3.12 =	61,901	
		- 1.33 * 2.07 =	- 2,753	
		- 1.32 * 2.81 =	- 3,709	
		- 0.8 * 2 =	- 1,600	
		Razem =	53,839	m2
110	**KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96]		**77,639**	**m2**
	Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem			
	ściany:	(5.6 + 4.32) * 2 * 3.12 =	61,901	
		- 1.33 * 2.07 =	- 2,753	
		- 1.32 * 2.81 =	- 3,709	
		- 0.8 * 2 =	- 1,600	
	sufit:	23.8 =	23,800	
		Razem =	77,639	m2
111	**KNR 401-0919-20-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]		**1,000**	**szt**
	Wymiana: klamek drzwiowych z szyldami			
		1 =	1,000	
		Razem =	1,000	szt
112	**KNR 021-4007-03-10 IGM Warszawa** [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1999 r.]		**0,540**	**m2**
	Analogia : Uzupełnienie podłogi w miejscu po rozebranym piecu płytą QSB o grubości: 25 mm			
		0.6 * 0.9 =	0,540	
		Razem =	0,540	m2
113	**KNR 021-4007-03-10 IGM Warszawa** [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1999 r.]		**23,260**	**m2**
	Analogia : Wyrównanie podłogi płytą QSB o grubości: 10 mm			
		23.8 =	23,800	
		- 0.6 * 0.9 =	- 0,540	
		Razem =	23,260	m2
114	**NNRKB 008-1136-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1999 r.]		**23,800**	**m2**
	Analogia: Posadzki z paneli podłogowych AC 4A na podkładzie (w miejsce kleju wprowadzono podkład pod panele)			
	podłoga:	23.8 =	23,800	
		Razem =	23,800	m2
115	**KNR 401-0411-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]		**1,000**	**szt**
	Wymiana progów drzwiowych			
		1 =	1,000	
		Razem =	1,000	szt
A.e	**Pokój 2**			
116	**KNKRB 003-0702-04-00 WACETOB Warszawa** [Wyd.WACETOB W-wa 1991 r.]		**1,600**	**m2**
	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi: płycinowych wewnętrznych			
		0.8 * 2 =	1,600	
		Razem =	1,600	m2
117	**KNR 929-0102-03-00 ORGBUD-SERWIS Poznań** [Wyd.I ORGBUD-SERWIS Poznań 2015 r.]		**3,240**	**m2**
	Rozbiórka zabudowy z płyt gipsowych gzymsu			
		0.4 * 2.1 * 2 =	1,680	
		0.9 * 0.4 =	0,360	

Remont pustostanu - Poznań , Garbary 52 m 6 i 6A - prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.e. Pokój 2

Data: 2026-08-27

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	1 * 0.4 =	0,400	
	2 * 0.4 =	0,800	
	Razem =	3,240	m2
118	**KNR 401-0701-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] **Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5,0 m2 na ścianach, filarach i pilastrach bez względu na rodzaj podłoża,z ewentualnym usunięciem osiatkowania lub dranic - tynki z zaprawy: cementowo-wapiennej**	**11,222**	**m2**
	((1.3 * 3.12 * 2) + (2.53 * 3.12)) - ((0.82 * 1.84 * 2) + (0.96 * 1.84)) =	11,222	
	Razem =	11,222	m2
119	**KNR 401-0701-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] **Odbicie tynków wewnętrznych o pow.do 5,0 m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych, bez względu na rodzaj podłoża, z usunięciem osiatkowania lub dranic-tynki z zaprawy: wapiennej**	**24,427**	**m2**
	(9.9 * 0.9 * 2) + (2.53 * 0.9) + ((0.3 + 0.4 + 0.3) * 4.33) =	24,427	
	Razem =	24,427	m2
120	**KNR 401-0716-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] **Wykonanie tynków zwykłych wewn.kat.III na ścianach płaskich z cegieł, pustaków ceramicznych lub gazobetonów, w pomieszczeniu o powierzchni podłogi: ponad 5,0 m2, przy użyciu ciasta wapiennego**	**12,022**	**m2**
	((1.3 * 3.12 * 2) + (2.53 * 3.12)) - ((0.82 * 1.84 * 2) + (0.96 * 1.84)) =	11,222	
	1 * 0.4 * 2 =	0,800	
	Razem =	12,022	m2
121	**KNR 401-0716-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] **Wykonanie tynków zwykłych wewn.kat.III na stropach płaskich z cegieł, pustaków ceramicznych lub gazobetonów, w pomieszczeniu o powierzchni podłogi: do 5,0 m2, przy użyciu wapna suchogaszonego**	**24,427**	**m2**
	(9.9 * 0.9 * 2) + (2.53 * 0.9) + ((0.3 + 0.4 + 0.3) * 4.33) =	24,427	
	Razem =	24,427	m2
122	**KNR 401-1011-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] **Rozbiórka pieców licowanych kaflami**	**1,479**	**m3**
	0.6 * 0.85 * 2.9 =	1,479	
	Razem =	1,479	m3
123	**ZAŁ.1 - KNNR 003-0701-04-00 MRRiB** [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] **Wykucie z muru i wstawienie nowych okien drewnianych MKZ**	**6,551**	**m2**
	0.82 * 1.84 * 2 =	3,018	
	0.96 * 1.84 * 2 =	3,533	
	Razem =	6,551	m2
124	**KNR 401-0323-01-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.] **Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników: drewnianych lub stalowych o dł. do 1,5 m**	**2,000**	**szt**
	2 =	2,000	
	Razem =	2,000	szt
125	**KNR 401-0323-01-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.] **Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników: drewnianych lub stalowych o dł. do 1,5 m**	**2,000**	**szt**
	2 =	2,000	
	Razem =	2,000	szt
126	**KNR 401-0313-04-00 IGM Warszawa** [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] **Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach belek ze strunobetonu**	**3,000**	**m**
	1 * 3 =	3,000	

Remont pustostanu - Poznań , Garbary 52 m 6 i 6A - prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.e. Pokój 2

Data: 2026-08-27

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	Razem =	3,000	m
127	**KNR 401-0313-06-00 IGM Warszawa** [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.]	**6,000**	**m**
	Obmurowanie, jako oddzielna robota, końców belek ze strunobetonu		
	2 * 3 =	6,000	
	Razem =	6,000	m
128	**ZAŁ.1 - KNNR 003-0302-01-00 MRRiB** [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.]	**0,220**	**m3**
	Uzupełnienie ścian przez zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej		
	1 * 0.4 * 0.55 =	0,220	
	Razem =	0,220	m3
129	**KNR 401-1205-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]	**81,000**	**m2**
	Zerwanie starych tapet		
	ściany: (4.33 + 5.6 + 1.3 + 2.53 + 1.3 + 5.6) * 3.12 =	64,459	
	- 0.8 * 2 =	- 1,600	
	- 1.17 * 2.4 =	- 2,808	
	- 0.82 * 1.84 * 2 =	- 3,018	
	- 0.96 * 1.84 * 2 =	- 3,533	
	sufit: 27.5 =	27,500	
	Razem =	81,000	m2
130	**KNR 401-1202-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]	**81,000**	**m2**
	Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2		
	ściany: (4.33 + 5.6 + 1.3 + 2.53 + 1.3 + 5.6) * 3.12 =	64,459	
	- 0.8 * 2 =	- 1,600	
	- 1.17 * 2.4 =	- 2,808	
	- 0.82 * 1.84 * 2 =	- 3,018	
	- 0.96 * 1.84 * 2 =	- 3,533	
	sufit: 27.5 =	27,500	
	Razem =	81,000	m2
131	**KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa** [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.]	**81,000**	**m2**
	Grunt.emulsją ATLAS UNI-GRUNT /dwukrotnie/		
	ściany: (4.33 + 5.6 + 1.3 + 2.53 + 1.3 + 5.6) * 3.12 =	64,459	
	- 0.8 * 2 =	- 1,600	
	- 1.17 * 2.4 =	- 2,808	
	- 0.82 * 1.84 * 2 =	- 3,018	
	- 0.96 * 1.84 * 2 =	- 3,533	
	sufit: 27.5 =	27,500	
	Razem =	81,000	m2
132	**KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa** [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.]	**27,500**	**m2**
	Przyklejenie warstwy siatki na sufitach		
	sufit: 27.5 =	27,500	
	Razem =	27,500	m2
133	**KNR 202-2009-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96]	**27,500**	**m2**
	Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na stropach, na podłożu z tynku		
	sufit: 27.5 =	27,500	
	Razem =	27,500	m2
134	**KNR 202-2009-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96]	**27,500**	**m2**
	Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na stropach		

Remont pustostanu - Poznań , Garbary 52 m 6 i 6A - prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.e. Pokój 2

Data: 2026-08-27

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	sufit: 27.5 =	27,500	
	Razem =	27,500	m2
135	**KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**53,500**	**m2**
	Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku		
	ściany: (4.33 + 5.6 + 1.3 + 2.53 + 1.3 + 5.6) * 3.12 =	64,459	
	- 0.8 * 2 =	- 1,600	
	- 1.17 * 2.4 =	- 2,808	
	- 0.82 * 1.84 * 2 =	- 3,018	
	- 0.96 * 1.84 * 2 =	- 3,533	
	Razem =	53,500	m2
136	**KNR 202-2009-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**53,500**	**m2**
	Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na ścianach		
	ściany: (4.33 + 5.6 + 1.3 + 2.53 + 1.3 + 5.6) * 3.12 =	64,459	
	- 0.8 * 2 =	- 1,600	
	- 1.17 * 2.4 =	- 2,808	
	- 0.82 * 1.84 * 2 =	- 3,018	
	- 0.96 * 1.84 * 2 =	- 3,533	
	Razem =	53,500	m2
137	**KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**81,000**	**m2**
	Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem		
	ściany: (4.33 + 5.6 + 1.3 + 2.53 + 1.3 + 5.6) * 3.12 =	64,459	
	- 0.8 * 2 =	- 1,600	
	- 1.17 * 2.4 =	- 2,808	
	- 0.82 * 1.84 * 2 =	- 3,018	
	- 0.96 * 1.84 * 2 =	- 3,533	
	sufit: 27.5 =	27,500	
	Razem =	81,000	m2
138	**KNR 401-0919-20-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**1,000**	**szt**
	Wymiana: klamek drzwiowych z szyldami		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
139	**KNR 021-4007-03-10 IGM Warszawa** [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1999 r.]	**0,540**	**m2**
	Analogia : Uzupełnienie podłogi w miejscu po rozebranym piecu płytą QSB o grubości: 25 mm		
	0.6 * 0.9 =	0,540	
	Razem =	0,540	m2
140	**KNR 021-4007-03-10 IGM Warszawa** [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1999 r.]	**26,960**	**m2**
	Analogia : Wyrównanie podłogi płytą QSB o grubości: 10 mm		
	27.5 =	27,500	
	- 0.6 * 0.9 =	- 0,540	
	Razem =	26,960	m2
141	**NNRKB 008-1136-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1999 r.]	**27,500**	**m2**
	Analogia: Posadzki z paneli podłogowych AC 4A na podkładzie (w miejsce kleju wprowadzono podkład pod panele)		
	podłoga: 27.5 =	27,500	
	Razem =	27,500	m2

Remont pustostanu - Poznań , Garbary 52 m 6 i 6A - prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.e. Pokój 2

Data: 2026-08-27

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
142	**KNR 401-0411-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]	**1,000**	**szt**
	Wymiana progów drzwiowych		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
A.f	**Pokój 3**		
143	**KNKRB 003-0702-04-00 WACETOB Warszawa** [Wyd.WACETOB W-wa 1991 r.]	**1,600**	**m2**
	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi: płycinowych wewnętrznych		
	0.8 * 2 =	1,600	
	Razem =	1,600	m2
144	**KNR 929-0102-03-00 ORGBUD-SERWIS Poznań** [Wyd.I ORGBUD-SERWIS Poznań 2015 r.]	**0,360**	**m2**
	Rozbiórka zabudowy z płyt gipsowych - przy drzwiach		
	0.9 * 0.4 =	0,360	
	Razem =	0,360	m2
145	**KNR 401-1011-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]	**0,902**	**m3**
	Rozbiórka pieców licowanych kaflami		
	0.53 * 0.83 * 2.05 =	0,902	
	Razem =	0,902	m3
146	**ZAŁ.1 - KNNR 003-0701-04-00 MRRiB** [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.]	**5,057**	**m2**
	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien drewnianych MKZ		
	1.29 * 1.96 * 2 =	5,057	
	Razem =	5,057	m2
147	**KNR 401-0323-01-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.]	**2,000**	**szt**
	Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników: drewnianych lub stalowych o dł. do 1,5 m		
	2 =	2,000	
	Razem =	2,000	szt
148	**KNR 401-0313-04-00 IGM Warszawa** [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.]	**3,000**	**m**
	Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach belek ze strunobetonu		
	1 * 3 =	3,000	
	Razem =	3,000	m
149	**KNR 401-0313-06-00 IGM Warszawa** [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.]	**6,000**	**m**
	Obmurowanie, jako oddzielna robota, końców belek ze strunobetonu		
	2 * 3 =	6,000	
	Razem =	6,000	m
150	**ZAŁ.1 - KNNR 003-0302-01-00 MRRiB** [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.]	**0,220**	**m3**
	Uzupełnienie ścian przez zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej		
	1 * 0.4 * 0.55 =	0,220	
	Razem =	0,220	m3
151	**KNR 401-0716-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]	**0,800**	**m2**
	Wykonanie tynków zwykłych wewn.kat.III na ścianach płaskich z cegieł, pustaków ceramicznych lub gazobetonów, w pomieszczeniu o powierzchni podłogi: ponad 5,0 m2, przy użyciu ciasta wapiennego		
	1 * 0.4 * 2 =	0,800	

Remont pustostanu - Poznań , Garbary 52 m 6 i 6A - prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.f. Pokój 3

Data: 2026-08-27

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	Razem =	0,800	m2
152	**KNR 401-1202-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**	**85,377**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]		
	Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2		
	ściany: (6.5 + 4.31 + 5.6 + 1.55 + 2.82) * 3.12 =	64,834	
	- 1.29 * 1.96 * 2 =	- 5,057	
	- 0.8 * 2 =	- 1,600	
	sufit: 27.2 =	27,200	
	Razem =	85,377	m2
153	**KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa**	**85,377**	**m2**
	[Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.]		
	Grunt.emulsją ATLAS UNI-GRUNT /dwukrotnie/		
	ściany: (6.5 + 4.31 + 5.6 + 1.55 + 2.82) * 3.12 =	64,834	
	- 1.29 * 1.96 * 2 =	- 5,057	
	- 0.8 * 2 =	- 1,600	
	sufit: 27.2 =	27,200	
	Razem =	85,377	m2
154	**KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa**	**27,200**	**m2**
	[Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.]		
	Przyklejenie warstwy siatki na sufitach		
	sufit: 27.2 =	27,200	
	Razem =	27,200	m2
155	**KNR 202-2009-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**	**27,200**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96]		
	Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na stropach, na podłożu z tynku		
	sufit: 27.2 =	27,200	
	Razem =	27,200	m2
156	**KNR 202-2009-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**	**27,200**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96]		
	Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na stropach		
	sufit: 27.2 =	27,200	
	Razem =	27,200	m2
157	**KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**	**58,177**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96]		
	Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku		
	ściany: (6.5 + 4.31 + 5.6 + 1.55 + 2.82) * 3.12 =	64,834	
	- 1.29 * 1.96 * 2 =	- 5,057	
	- 0.8 * 2 =	- 1,600	
	Razem =	58,177	m2
158	**KNR 202-2009-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**	**58,177**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96]		
	Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na ścianach		
	ściany: (6.5 + 4.31 + 5.6 + 1.55 + 2.82) * 3.12 =	64,834	
	- 1.29 * 1.96 * 2 =	- 5,057	
	- 0.8 * 2 =	- 1,600	
	Razem =	58,177	m2
159	**KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**	**85,377**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96]		
	Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem		
	ściany: (6.5 + 4.31 + 5.6 + 1.55 + 2.82) * 3.12 =	64,834	
	- 1.29 * 1.96 * 2 =	- 5,057	
	- 0.8 * 2 =	- 1,600	
	sufit: 27.2 =	27,200	

Remont pustostanu - Poznań , Garbary 52 m 6 i 6A - prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.f. Pokój 3

Data: 2026-08-27

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	Razem =	85,377	m2
160	**KNR 401-0919-20-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]	**1,000**	**szt**
	Wymiana: klamek drzwiowych z szyldami		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
161	**KNR 021-4007-03-10 IGM Warszawa** [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1999 r.]	**0,540**	**m2**
	Analogia : Uzupełnienie podłogi w miejscu po rozebranym piecu płytą QSB o grubości: 25 mm		
	0.6 * 0.9 =	0,540	
	Razem =	0,540	m2
162	**KNR 021-4007-03-10 IGM Warszawa** [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1999 r.]	**26,660**	**m2**
	Analogia : Wyrównanie podłogi płytą QSB o grubości: 10 mm		
	27.2 =	27,200	
	- 0.6 * 0.9 =	- 0,540	
	Razem =	26,660	m2
163	**NNRKB 008-1136-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1999 r.]	**27,200**	**m2**
	Analogia: Posadzki z paneli podłogowych AC 4A na podkładzie (w miejsce kleju wprowadzono podkład pod panele)		
	podłoga:		
	27.2 =	27,200	
	Razem =	27,200	m2
164	**KNR 401-0411-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]	**1,000**	**szt**
	Wymiana progów drzwiowych		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
A.g	**Pokój 4**		
165	**KNKRB 003-0702-04-00 WACETOB Warszawa** [Wyd.WACETOB W-wa 1991 r.]	**1,600**	**m2**
	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi: płycinowych wewnętrznych		
	0.8 * 2 =	1,600	
	Razem =	1,600	m2
166	**KNR 929-0102-03-00 ORGBUD-SERWIS Poznań** [Wyd.I ORGBUD-SERWIS Poznań 2015 r.]	**0,360**	**m2**
	Rozbiórka zabudowy z płyt gipsowych - przy drzwiach		
	0.9 * 0.4 =	0,360	
	Razem =	0,360	m2
167	**KNR 401-1011-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]	**0,836**	**m3**
	Rozbiórka pieców licowanych kaflami		
	0.53 * 0.83 * 1.9 =	0,836	
	Razem =	0,836	m3
168	**ZAŁ.1 - KNNR 003-0701-04-00 MRRiB** [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.]	**4,685**	**m2**
	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien PVC		
	1.22 * 1.92 * 2 =	4,685	
	Razem =	4,685	m2
169	**KNR 401-0323-01-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.]	**2,000**	**szt**
	Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników: drewnianych lub stalowych o dł. do 1,5 m		

Remont pustostanu - Poznań , Garbary 52 m 6 i 6A - prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.g. Pokój 4

Data: 2026-08-27

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	2 =	2,000	
	Razem =	2,000	szt
170	**KNR 401-0313-04-00 IGM Warszawa**	**3,000**	**m**
	[Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.]		
	Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach belek ze strunobetonu		
	1 * 3 =	3,000	
	Razem =	3,000	m
171	**KNR 401-0313-06-00 IGM Warszawa**	**6,000**	**m**
	[Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.]		
	Obmurowanie, jako oddzielna robota, końców belek ze strunobetonu		
	2 * 3 =	6,000	
	Razem =	6,000	m
172	**ZAŁ.1 - KNNR 003-0302-01-00 MRRiB**	**0,220**	**m3**
	[Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.]		
	Uzupełnienie ścian przez zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej		
	1 * 0.4 * 0.55 =	0,220	
	Razem =	0,220	m3
173	**KNR 401-0716-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**	**0,800**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		
	Wykonanie tynków zwykłych wewn.kat.III na ścianach płaskich z cegieł, pustaków ceramicznych lub gazobetonów, w pomieszczeniu o powierzchni podłogi: ponad 5,0 m2, przy użyciu ciasta wapiennego		
	1 * 0.4 * 2 =	0,800	
	Razem =	0,800	m2
174	**KNR 401-1202-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**	**75,558**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		
	Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2		
	ściany: (4.36 + 5.46 + 2.92 + 1.52 + 4.6) * 3.12 =	58,843	
	- 1.22 * 1.92 * 2 =	- 4,685	
	- 0.8 * 2 =	- 1,600	
	sufit: 23 =	23,000	
	Razem =	75,558	m2
175	**KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa**	**75,558**	**m2**
	[Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.]		
	Grunt.emulsją ATLAS UNI-GRUNT /dwukrotnie/		
	ściany: (4.36 + 5.46 + 2.92 + 1.52 + 4.6) * 3.12 =	58,843	
	- 1.22 * 1.92 * 2 =	- 4,685	
	- 0.8 * 2 =	- 1,600	
	sufit: 23 =	23,000	
	Razem =	75,558	m2
176	**KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa**	**23,000**	**m2**
	[Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.]		
	Przyklejenie warstwy siatki na sufitach		
	sufit: 23 =	23,000	
	Razem =	23,000	m2
177	**KNR 202-2009-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**	**23,000**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		
	Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na stropach, na podłożu z tynku		
	sufit: 23 =	23,000	
	Razem =	23,000	m2
178	**KNR 202-2009-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**	**23,000**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		
	Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na stropach		

Remont pustostanu - Poznań , Garbary 52 m 6 i 6A - prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.g. Pokój 4

Data: 2026-08-27

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	sufit: 23 =	23,000	
	Razem =	23,000	m2
179	**KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**52,558**	**m2**
	Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku		
	ściany: (4.36 + 5.46 + 2.92 + 1.52 + 4.6) * 3.12 =	58,843	
	- 1.22 * 1.92 * 2 =	- 4,685	
	- 0.8 * 2 =	- 1,600	
	Razem =	52,558	m2
180	**KNR 202-2009-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**52,558**	**m2**
	Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na ścianach		
	ściany: (4.36 + 5.46 + 2.92 + 1.52 + 4.6) * 3.12 =	58,843	
	- 1.22 * 1.92 * 2 =	- 4,685	
	- 0.8 * 2 =	- 1,600	
	Razem =	52,558	m2
181	**KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**75,558**	**m2**
	Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem		
	ściany: (4.36 + 5.46 + 2.92 + 1.52 + 4.6) * 3.12 =	58,843	
	- 1.22 * 1.92 * 2 =	- 4,685	
	- 0.8 * 2 =	- 1,600	
	sufit: 23 =	23,000	
	Razem =	75,558	m2
182	**KNR 401-0919-20-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**1,000**	**szt**
	Wymiana: klamek drzwiowych z szyldami		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
183	**KNR 021-4007-03-10 IGM Warszawa** [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1999 r.]	**0,540**	**m2**
	Analogia : Uzupełnienie podłogi w miejscu po rozebranym piecu płytą QSB o grubości: 25 mm		
	0.6 * 0.9 =	0,540	
	Razem =	0,540	m2
184	**KNR 021-4007-03-10 IGM Warszawa** [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1999 r.]	**22,460**	**m2**
	Analogia : Wyrównanie podłogi płytą QSB o grubości: 10 mm		
	23 =	23,000	
	- 0.6 * 0.9 =	- 0,540	
	Razem =	22,460	m2
185	**NNRKB 008-1136-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1999 r.]	**23,000**	**m2**
	Analogia: Posadzki z paneli podłogowych AC 4A na podkładzie (w miejsce kleju wprowadzono podkład pod panele)		
	podłoga: 23 =	23,000	
	Razem =	23,000	m2
186	**KNR 401-0411-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**1,000**	**szt**
	Wymiana progów drzwiowych		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt

Remont pustostanu - Poznań , Garbary 52 m 6 i 6A - prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.h. Korytarz

Data: 2026-08-27

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
A.h	**Korytarz**		
187	**kalkulacja własna**	**1,000**	**szt**
	Demontaż mebli		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
188	**KNR 401-0348-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**	**2,830**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		
	Rozebranie ścianek z cegieł: na zaprawie cem.- wap., o grub. 1/2 cegły (korytarz lokalu 6A a korytarz wspólny))		
	1.42 * 3.12 =	4,430	
	- 0.8 * 2 =	- 1,600	
	Razem =	2,830	m2
189	**KNR 401-0818-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**	**13,000**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		
	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych		
	podłoga: 13 =	13,000	
	Razem =	13,000	m2
190	**KNR 401-0811-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**	**5,000**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		
	Rozebranie posadzki z płytek z kamieni sztucznych		
	podłoga: 5 =	5,000	
	Razem =	5,000	m2
191	**KNR 401-0804-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**	**18,000**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		
	Analogia: Zerwanie pozostałości kleju		
	podłoga: 5 + 13 =	18,000	
	Razem =	18,000	m2
192	**KNR 929-0105-01-00 ORGBUD-SERWIS Poznań**	**0,664**	**m2**
	[Wyd.I ORGBUD-SERWIS Poznań 2015 r.]		
	Rozbiórka obudów z płyt gipsowo-kartonowych,		
	0.83 * 0.4 * 2 =	0,664	
	Razem =	0,664	m2
193	**NNRKB 007-1134-01-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa**	**5,000**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1999 r.]		
	Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym "ATLAS UNI GRUNT"		
	podłoga: 5 =	5,000	
	Razem =	5,000	m2
194	**NNRKB 007-1130-01-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa**	**5,000**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1999 r.]		
	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2 - zaprawa "CERESIT" CN 72		
	podłoga: 5 =	5,000	
	Razem =	5,000	m2
195	**NNRKB 007-1130-03-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa**	**5,000**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1999 r.]		
	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zminę grubości o 1 mm zaprawa "CERESIT" CN 72 Krotność = 5.		
	podłoga: 5 =	5,000	
	Razem =	5,000	m2
196	**KNR 021-4007-03-10 IGM Warszawa**	**13,000**	**m2**
	[Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1999 r.]		
	Analogia : Wyrównanie podłogi płytą QSB o grubości: 10 mm		
	13 =	13,000	

Remont pustostanu - Poznań , Garbary 52 m 6 i 6A - prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.h. Korytarz

Data: 2026-08-27

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	Razem =	13,000	m2
197	**KNR 401-1208-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**	**24,416**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]		
	Wyługowanie farby olejnej z tynków: na ścianach		
	ściany: (6.69 + 1.42 + 6.69 + 1.42 + 1.42 + 2.3 + 2.9 + 1.6) * 1.4 =	34,216	
	- 0.8 * 1.4 * 7 =	- 7,840	
	- 1.4 * 1.4 =	- 1,960	
	Razem =	24,416	m2
198	**NNRKB 007-1134-01-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa**	**5,000**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1999 r.]		
	Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym "ATLAS UNI GRUNT"		
	podłoga: 5 =	5,000	
	Razem =	5,000	m2
199	**NNRKB 007-1130-01-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa**	**5,000**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1999 r.]		
	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2 - zaprawa "CERESIT" CN 72		
	podłoga: 5 =	5,000	
	Razem =	5,000	m2
200	**NNRKB 007-1130-03-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa**	**5,000**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1999 r.]		
	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zminę grubości o 1 mm zaprawa "CERESIT" CN 72 Krotność = 5.		
	podłoga: 5 =	5,000	
	Razem =	5,000	m2
201	**KNR 401-1205-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**	**23,792**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]		
	Zerwanie starych tapet		
	(2.95 + 1.6 + 1.6 + 2.95) * 3.12 =	28,392	
	- 0.7 * 2 =	- 1,400	
	- 0.8 * 2 * 2 =	- 3,200	
	Razem =	23,792	m2
202	**KNR 014-2012-03-00 IGM Warszawa**	**18,000**	**m2**
	[Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.]		
	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych z kształtowników CD i UD - podwójnych podwieszanych w kuchni i w łazience wydzielonej z kuchni		
	strop: 18 =	18,000	
	Razem =	18,000	m2
203	**KNKRB 003-0702-04-00 WACETOB Warszawa**	**1,600**	**m2**
	[Wyd.WACETOB W-wa 1991 r.]		
	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi: płycinowych wewnętrznych		
	0.8 * 2 =	1,600	
	Razem =	1,600	m2
204	**KNR 401-0313-04-00 IGM Warszawa**	**1,000**	**m**
	[Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.]		
	Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach belek ze strunobetonu		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	m
205	**KNR 401-0313-06-00 IGM Warszawa**	**2,000**	**m**
	[Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.]		
	Obmurowanie, jako oddzielna robota, końców belek ze strunobetonu		
	2 =	2,000	
	Razem =	2,000	m

Remont pustostanu - Poznań , Garbary 52 m 6 i 6A - prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.h. Korytarz

Data: 2026-08-27

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
206	**KNR 401-1202-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**89,736**	**m2**
	Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2		
	ściany: (9.65 + 1.6 + 1.6 + 9.65 + 1.42 + 1.42 + 2.3 + 1.5 + 2.88) * 2.8 =	89,656	
	- 0.7 * 2 * 2 =	- 2,800	
	- 0.8 * 2 * 7 =	- 11,200	
	- 1.4 * 2.8 =	- 3,920	
	sufit: 18 =	18,000	
	Razem =	89,736	m2
207	**KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa** [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.]	**89,736**	**m2**
	Grunt.emulsją ATLAS UNI-GRUNT /dwukrotnie/		
	ściany: (9.65 + 1.6 + 1.6 + 9.65 + 1.42 + 1.42 + 2.3 + 1.5 + 2.88) * 2.8 =	89,656	
	- 0.7 * 2 * 2 =	- 2,800	
	- 0.8 * 2 * 7 =	- 11,200	
	- 1.4 * 2.8 =	- 3,920	
	sufit: 18 =	18,000	
	Razem =	89,736	m2
208	**KNR 202-2009-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**18,000**	**m2**
	Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na stropach, na podłożu z tynku		
	sufit: 18 =	18,000	
	Razem =	18,000	m2
209	**KNR 202-2009-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**18,000**	**m2**
	Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na stropach		
	sufit: 18 =	18,000	
	Razem =	18,000	m2
210	**KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**71,736**	**m2**
	Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku		
	ściany: (9.65 + 1.6 + 1.6 + 9.65 + 1.42 + 1.42 + 2.3 + 1.5 + 2.88) * 2.8 =	89,656	
	- 0.7 * 2 * 2 =	- 2,800	
	- 0.8 * 2 * 7 =	- 11,200	
	- 1.4 * 2.8 =	- 3,920	
	Razem =	71,736	m2
211	**KNR 202-2009-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**71,736**	**m2**
	Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na ścianach		
	ściany: (9.65 + 1.6 + 1.6 + 9.65 + 1.42 + 1.42 + 2.3 + 1.5 + 2.88) * 2.8 =	89,656	
	- 0.7 * 2 * 2 =	- 2,800	
	- 0.8 * 2 * 7 =	- 11,200	
	- 1.4 * 2.8 =	- 3,920	
	Razem =	71,736	m2
212	**KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**89,736**	**m2**
	Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem		
	ściany: (9.65 + 1.6 + 1.6 + 9.65 + 1.42 + 1.42 + 2.3 + 1.5 + 2.88) * 2.8 =	89,656	
	- 0.7 * 2 * 2 =	- 2,800	
	- 0.8 * 2 * 7 =	- 11,200	
	- 1.4 * 2.8 =	- 3,920	
	sufit: 18 =	18,000	
	Razem =	89,736	m2

Remont pustostanu - Poznań , Garbary 52 m 6 i 6A - prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.h. Korytarz

Data: 2026-08-27

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
213	**KNR 401-0919-20-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**1,000**	**szt**
	Wymiana: klamek drzwiowych z szyldami		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
214	**KNR 401-1101-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**0,300**	**m2**
	Szklenie ram drzwiowych drewnianych pojedynczych, szkłem wzorzystym o grubości 3-4 mm, na kit podwójny, przy powierzchni szyby: ponad 0,1 do 0,5 m2		
	0.5 * 0.6 =	0,300	
	Razem =	0,300	m2
215	**KNR 401-1209-10-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**7,182**	**m2**
	Malowanie dwukrotne farbą olejną, uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni: ponad 1,0 m2		
	1.14 * 2.8 * 2.25 =	7,182	
	Razem =	7,182	m2
216	**KNR 202-1112-06-11 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**18,000**	**m2**
	Posadzki z wykładziny rulonowej PVC.		
	posadzka: 18 =	18,000	
	Razem =	18,000	m2
217	**KNR 202-1112-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**18,000**	**m2**
	Zgrzewanie wykładzin rulonowych PVC		
	posadzka: 18 =	18,000	
	Razem =	18,000	m2
218	**KNR 202-1113-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**13,460**	**m**
	Listwy przyścienne z drewna iglastego		
	listwy: (2.5 + 3.02 + 1.1 + 2.6 + 0.25 + 1.69 + 3.1) - 0.8 =	13,460	
	Razem =	13,460	m
219	**KNR 401-0411-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**1,000**	**szt**
	Wymiana progów drzwiowych		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
A.i	**Prace instalacyjne**		
220	**KNR 402-0114-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**34,000**	**m**
	Demontaż rurociągu stalowego, ocynkowanego o średnicy: 15-20 mm		
	34 =	34,000	
	Razem =	34,000	m
221	**KNR 402-0230-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**12,900**	**m**
	Demontaż rurociągu z rur PCW na ścianach budynku - średnica rury: do 50 mm - dotyczy kuchni ,łazienek		
	12.9 =	12,900	
	Razem =	12,900	m
222	**KNR 402-0311-01-00** [Wydanie - Warszawa 1997 r.]	**25,000**	**m**
	Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o średnicy: 15-20 mm - dotyczy kuchni ,łazienki i korytarza		
	25 =	25,000	

Remont pustostanu - Poznań , Garbary 52 m 6 i 6A - prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.i. Prace instalacyjne

Data: 2026-08-27

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	Razem =	25,000	m
223	**KNR 402-0229-08-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.] **Demontaż rury z PVC kanalizacyjnej na ścianach budynku o średnicy: 75-110 mm dotyczy łazienek i kuchni**	**6,200**	**m**
	6.2 =	6,200	
	Razem =	6,200	m
224	**KNR 402-0141-01-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.] **Demontaż baterii umywalkowej dotyczy łazienek**	**2,000**	**szt**
	2 =	2,000	
	Razem =	2,000	szt
225	**KNR 402-0234-08-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.] **Demontaż urządzeń sanitarnych ustęp dotyczy łazienek**	**2,000**	**kpl**
	2 =	2,000	
	Razem =	2,000	kpl
226	**KNR 402-0234-06-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.] **Demontaż urządzeń sanitarnych umywalka dotyczy łazienek**	**2,000**	**kpl**
	2 =	2,000	
	Razem =	2,000	kpl
227	**KNR 402-0141-01-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.] **Demontaż baterii zmywakowej dotyczy kuchni**	**2,000**	**szt**
	2 =	2,000	
	Razem =	2,000	szt
228	**KNR 402-0234-04-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.] **Demontaż urządzeń sanitarnych zlewozmywak blaszany ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych dotyczy kuchni**	**1,000**	**kpl**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	kpl
229	**KNR 402-0141-03-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.] **Analogia : Demontaż baterii natryskowej dotyczy łazienki**	**1,000**	**szt**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
230	**KNR 402-0234-07-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.] **Analogia: Demontaż urządzeń sanitarnych: kabina natryskowa z brodzikiem dotyczy łazienki**	**1,000**	**kpl**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	kpl
231	**KNR 402-0141-03-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.] **Demontaż baterii wannowej dotyczy łazienki**	**1,000**	**szt**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
232	**KNR 402-0234-07-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.] **Demontaż urządzeń sanitarnych wanna dotyczy łazienki**	**1,000**	**kpl**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	kpl

Remont pustostanu - Poznań , Garbary 52 m 6 i 6A - prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.i. Prace instalacyjne

Data: 2026-08-27

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
233	**KNR 402-0152-01-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.]	**1,000**	**szt**
	Demontaż urządzeń do podgrzewania wody: zbiornika (bojlera) o pojemności 100-300 dm3 dotyczy kuchni		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
234	**KNR 402-0317-03-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.]	**2,000**	**szt**
	Demontaż kuchni gazowej 3-4 palnikowej dotyczy kuchni		
	2 =	2,000	
	Razem =	2,000	szt
235	**KNR 402-0314-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]	**1,000**	**szt**
	Demontaż urządzeń gazowych: piec gazowy wieloczerpalny dotyczy łazienki		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
236	**KNR 215-0207-03-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1998 r.]	**3,500**	**m**
	Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC,o połączeniach wciskowych,mocowane na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy: 110 mm dotyczy wc		
	3.5 =	3,500	
	Razem =	3,500	m
237	**KNR 215-0205-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96]	**13,200**	**m**
	Rurociągi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na ścianach w budynku, łączone metodą wciskową, przy średnicy rurociągu: 50 mm dotyczy łazienki, wc i kuchni		
	13.2 =	13,200	
	Razem =	13,200	m
238	**KNR 402-0211-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]	**3,000**	**szt**
	Wstawienie trójnika z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - średnica trójnika: 50 mm		
	3 =	3,000	
	Razem =	3,000	szt
239	**KNR 402-0210-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]	**2,000**	**msc**
	Wymiana odcinka rury z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - średnica rury: 110 mm		
	2 =	2,000	
	Razem =	2,000	msc
240	**KNR 013-0127-01-00 IGM Warszawa** [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1996 r.]	**29,000**	**m**
	Rurociągi z rur PE przy średnicy rurociągu: 20 mm		
	29 =	29,000	
	Razem =	29,000	m
241	**KNR 401-0338-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]	**14,500**	**m**
	Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/4 x 1/2 cegły		
	14.5 =	14,500	
	Razem =	14,500	m
242	**KNR 401-0326-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]	**14,000**	**m**
	Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł, o szerokosci: 1 cegły, przy użyciu wapna suchogaszonego		
	14 =	14,000	

Remont pustostanu - Poznań , Garbary 52 m 6 i 6A - prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.i. Prace instalacyjne

Data: 2026-08-27

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	Razem =	14,000	m
243	**KNR 402-0126-01-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.]	**2,000**	**szt**
	Wymiana wodomierza w rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o średnicy: 15 mm		
	2 =	2,000	
	Razem =	2,000	szt
244	**KNR 215-0116-01-10 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1998 r.]	**8,000**	**szt**
	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., o połączeniu sztywnym, w rurociągach z tworzyw sztucznych, o średnicy zewnętrznej: 20 mm - rurociągi z PP dotyczy łazienki i kuchni		
	8 =	8,000	
	Razem =	8,000	szt
245	**KNR 215-0116-06-10 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1998 r.]	**1,000**	**szt**
	Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych, o połączeniu sztywnym, w rurociągach z tworzyw sztucznych, o średnicy zewnętrznej: 20 mm - rurociągi z PP dotyczy łazienki		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
246	**KNR 215-0211-03-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1998 r.]	**1,000**	**podejśc.**
	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 110 mm dotyczy łazienki		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	podejśc.
247	**KNR 215-0211-01-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1998 r.]	**5,000**	**podejśc.**
	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 50 mm dotyczy łazienki i kuchni		
	5 =	5,000	
	Razem =	5,000	podejśc.
248	**KNR 215-0137-01-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1998 r.]	**1,000**	**szt**
	Montaż baterii zmywakowych dotyczy kuchni		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
249	**KNR 215-0137-01-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1998 r.]	**1,000**	**szt**
	Montaż baterii umywalki dotyczy łazienki		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
250	**KNR 215-0135-01-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1998 r.]	**1,000**	**szt**
	Montaż zaworu do zmywarki o śr.nom. 15 mm dotyczy kuchni		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
251	**KNR 215-0135-01-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1998 r.]	**1,000**	**szt**
	Montaż zaworu do pralki o śr.nom. 15 mm dotyczy pomieszczenia gospodarczego		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt

Remont pustostanu - Poznań , Garbary 52 m 6 i 6A - prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.i. Prace instalacyjne

Data: 2026-08-27

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
252	**KNR 215-0229-05-10 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1998 r.] **Zlewomywaki mocowane na szafce, blaszane dotyczy kuchni**	**1,000**	**szt**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
253	**KNR 215-0233-03-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1998 r.] **Ustępy z płuczką ustępową: typu "kompakt" dotyczy łazienki**	**1,000**	**kpl**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	kpl
254	**KNR 215-0137-09-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1998 r.] **Montaż baterii natryskowych z natryskiem przesuwnym dotyczy łazienki**	**1,000**	**szt**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
255	**KNR 035-0123-07-00 IGM Warszawa** [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 r.] **Kabiny natryskowe do kąpieli, z brodzikiem akrylowym wielkościom i kształtem dostosowanym do wielkości łazienki dotyczy łazienki**	**1,000**	**kpl**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	kpl
256	**KNR 215-0230-02-10 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1998 r.] **Umywalki pojedyncze porcelanowe dotyczy łazienki**	**1,000**	**kpl**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	kpl
257	**KNR 215-0305-03-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1998 r.] **Rurociągi gazowe z rur miedzianych o połączeniach lutowanych, mocowane na ścianach w budynkach mieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej rurociągu: 15 mm dotyczy kuccni**	**5,600**	**m**
	5.6 =	5,600	
	Razem =	5,600	m
258	**KNR 215-0305-05-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1998 r.] **Rurociągi gazowe z rur miedzianych o połączeniach lutowanych, mocowane na ścianach w budynkach mieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej rurociągu: 22 mm dotyczy kuchni i korytarza**	**12,400**	**m**
	12.4 =	12,400	
	Razem =	12,400	m
259	**KNR 000-0204-01-00 INSTAL Warszawa** [Wyd.INSTAL W-wa 1996] **Podejścia obustronne do gazomierzy, na ścianie, z rur miedzianych o średnicy zewnętrznej: 22 mm dotyczy korytarza**	**1,000**	**kpl**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	kpl
260	**KNR 000-0203-01-00 INSTAL Warszawa** [Wyd.INSTAL W-wa 1996] **Podejścia do kuchni gazowych, z rur miedzianych o średnicy zewnętrznej: 15 mm - kuchnia**	**1,000**	**szt**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
261	**KNR 215-0312-02-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1998 r.] **Montaż: kurka gazowego przelotowego gwint.o śr. 20 mm (Wąż przewód do kuchenki gazowej 1m 100cm SZYBKOZŁĄCZE. MOCNY. GEBO) kuchnia**	**1,000**	**szt**

Remont pustostanu - Poznań , Garbary 52 m 6 i 6A - prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.i. Prace instalacyjne

Data: 2026-08-27

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
262	**KNR 215-0314-06-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1998 r.] **Kuchnie gazowe 4-palnikowe z piekarnikiem - kuchnia**	**1,000**	**szt**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
263	**KNR 000-0203-05-00 INSTAL Warszawa** [Wyd.INSTAL W-wa 1996] **Podejścia do pieca co gazowego z rur miedzianych o średnicy zewnętrznej 22 mm dotyczy kuchni**	**1,000**	**szt**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
264	**KNR 031-0215-02-00 IGM Warszawa** [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.] **Montaż i uruchomienie kotła gazowego kondensacyjnego 2-funkcyjny 25kW dotyczy kuchni**	**1,000**	**kpl**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	kpl
265	**KNR 401-0338-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96] **Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/2 x 1 cegły dotyczy całego mieszkania**	**122,000**	**m**
	122 =	122,000	
	Razem =	122,000	m
266	**KNR 401-0326-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96] **Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł, o szerokosci: 1 cegły, przy użyciu wapna suchogaszonego dotyczy całego mieszkania**	**122,000**	**m**
	122 =	122,000	
	Razem =	122,000	m
267	**KNR 031-0202-02-00** [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.] **Rurociągi PERT/AL/PERT KAN-therm 16 x 2 cm w izolacj układane w rurze osłonowej w budynkach dotyczy całego mieszkania**	**122,000**	**m**
	122 =	122,000	
	Razem =	122,000	m
268	**KNR 031-0202-03-00** [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.] **Rurociągi PERT/AL/PERT KAN-therm 20 x 2 cm w izolacji układane w rurze osłonowej w budynkach dotyczy całego mieszkania**	**122,000**	**m**
	122 =	122,000	
	Razem =	122,000	m
269	**KNR 031-0207-07-00 IGM Warszawa** [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.] **Podłączenie do instalacji c.o.grzejników stalowych o średnicy nomin. podłączenia,rodzaju grzejnika i sposobie podłączenia : 20 mm, dotyczy całego mieszkania**	**15,000**	**szt**
	15 =	15,000	
	Razem =	15,000	szt
270	**KNR 031-0207-02-00 IGM Warszawa** [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.] **Podłączenie do instalacji c.o.grzejników stalowych o średnicy nomin. podłączenia,rodzaju grzejnika i sposobie podłączenia : 15 mm, dotyczy całego mieszkania**	**15,000**	**szt**
	15 =	15,000	

Remont pustostanu - Poznań , Garbary 52 m 6 i 6A - prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.i. Prace instalacyjne

Data: 2026-08-27

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	Razem =	15,000	szt
271	**KNR 031-0205-06-00 IGM Warszawa** [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.]	**5,000**	**szt**
	Grzejniki stalowe dwupłytowe,Purmo Ramo RCV22 600x1000 dotyczy kuchni, pom. gosp. i korytarza		
	5 =	5,000	
	Razem =	5,000	szt
272	**KNR 031-0206-04-00 IGM Warszawa** [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.]	**1,000**	**szt**
	Montaż na ścianie grzejnika Purmo Santorini C 714x742mm dotyczy łazienki		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
273	**KNR 031-0205-07-00 IGM Warszawa** [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.]	**9,000**	**szt**
	Grzejniki stalowe dwupłytowe,Purmo Ramo RCV22 600x1400 dotyczy pokoju 1, 2 , 3 i 4		
	9 =	9,000	
	Razem =	9,000	szt
274	**KNR 031-0208-02-00 IGM Warszawa** [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.]	**15,000**	**kpl**
	Montaż grzejnikowych zaworów termostatycznych o podwójnej regulacji, prostych lub kątowych z głowicami termostatycznymi,o średnicy nominalnej armatury : 20 mm dotyczy całego mieszkania		
	15 =	15,000	
	Razem =	15,000	kpl
275	**KNR 031-0208-03-00 IGM Warszawa** [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.]	**15,000**	**szt**
	Montaż grzejnikowych zaworów powrotnych prostych lub kątowych o średnicy nominalnej : 15 mm dotyczy całego mieszkania		
	15 =	15,000	
	Razem =	15,000	szt
276	**KNR 031-0218-01-00** [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.]	**244,000**	**m**
	Próba szczelności instalacji centralnego ogrzew.- rurociągi o średnicy nominalnej 15,22 i 28 mm w budynkach : mieszk.- czynn.przygot.i zakończ.z płukaniem dotyczy całego mieszkania		
	244 =	244,000	
	Razem =	244,000	m
A.j	**Przeglądy, opinie, wywóz gruzu**		
277	**wycena własna**	**2,000**	**kpl**
	Kontener na odpady budowlane 10m3		
	2 =	2,000	
	Razem =	2,000	kpl
B	**Roboty remontowe pustostanu - roboty instalacyjne : elektryczne**		
B.a	**Demontaż instalacji elektrycznej**		
278	**KNR 403-1122-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92]	**44,000**	**szt**
	Demontaż gniazd wtyczkowych na prąd o natężeniu do 63 A, rodzaju: podtynkowe - 2 bieg.z uziemieniem		
	kuchnia: 5 * 2 =	10,000	
	korytarz: 2 =	2,000	
	łazienka: 4 * 2 =	8,000	
	pokó 1: 6 =	6,000	
	pokó 2: 6 =	6,000	
	pokó 3: 6 =	6,000	
	pokó 4: 6 =	6,000	
	Razem =	44,000	szt

Remont pustostanu - Poznań , Garbary 52 m 6 i 6A - prace budowlane i instalacyjne

B. Roboty remontowe pustostanu - roboty instalacyjne : elektryczne

B.a. Demontaż instalacji elektrycznej

Data: 2026-08-27

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji		Ilość	Jedn. miary
279	**KNR 403-1124-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92]		**10,000**	**szt**
	Demontaż łączników instalacyjnych na prąd o natężeniu do 10 A, rodzaju: podtynkowe - 1 bieg., 1 wylotowe			
	pokój 1:	1 =	1,000	
	pokój 2:	1 =	1,000	
	pokój 3:	1 =	1,000	
	pokój 4:	1 =	1,000	
	kuchnia:	1 * 2 =	2,000	
	łazienka:	1 * 2 =	2,000	
	korytarz:	2 =	2,000	
		Razem =	10,000	szt
280	**KNR 403-1122-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92]		**1,000**	**szt**
	Demontaż gniazd RTV			
		1 =	1,000	
		Razem =	1,000	szt
281	**KNR 403-1120-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92]		**54,000**	**szt**
	Demontaż okrągłych, uszczelnionych puszek z tworzyw sztucznych i metalowych, z odłączeniem przewodów o przekroju: do 2,5 mm2 - puszki 2 wylotowe			
		44 + 10 =	54,000	
		Razem =	54,000	szt
282	**KNR 403-1149-05-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.]		**1,000**	**szt**
	Demontaż osprzętu modułowego szynowego: wyłącznik przeciwporażeniowy 2-biegunowy			
		1 =	1,000	
		Razem =	1,000	szt
283	**KNR 403-1149-01-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.]		**4,000**	**szt**
	Demontaż osprzętu modułowego szynowego: wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy			
		4 =	4,000	
		Razem =	4,000	szt
284	**KNR 403-1129-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92]		**1,000**	**szt**
	Demontaż tablic bezpiecznikowych, (bez nakładów na odłączenie przewodów), o powierzchni: do 0,5 m2			
		1 =	1,000	
		Razem =	1,000	szt
285	**KNR 403-1133-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92]		**10,000**	**szt**
	Demontaż opraw oświetleniowych			
	kuchnia:	1 * 2 =	2,000	
	korytarz:	2 =	2,000	
	łazienka:	1 * 2 =	2,000	
	pokój 1:	1 =	1,000	
	pokój 2:	1 =	1,000	
	pokój 3:	1 =	1,000	
	pokój 4:	1 =	1,000	
		Razem =	10,000	szt
286	**KNR 403-1132-10-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92]		**2,000**	**szt**
	Demontaż transformatorów sygnalizacyjnych, buczków lub dzwonków na napięcie do 220 V			
	kuchnia:	1 * 2 =	2,000	
		Razem =	2,000	szt
287	**KNR 1326-0401-01-00 IGM Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1996 r.]		**2,000**	**szt**
	Demontaż aparatu elektrycznego, o masie: do 1 kg (słuchawka domofonowa)			

Remont pustostanu - Poznań , Garbary 52 m 6 i 6A - prace budowlane i instalacyjne

B. Roboty remontowe pustostanu - roboty instalacyjne : elektryczne

B.a. Demontaż instalacji elektrycznej

Data: 2026-08-27

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji		Ilość	Jedn. miary
	kuchnia:	1 * 2 =	2,000	
		Razem =	2,000	szt
288	**KNR 403-1116-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92] **Demontaż przewodów: wtynkowych na podłożu ceglanym lub beton.**		**766,000**	**m**
		(104 + 104 + 307 + 251) =	766,000	
		Razem =	766,000	m
B.b	**Wykonanie instalacji elektrycznej**			
289	**KNR 403-1001-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92] **Mechaniczne wykucie bruzd pod przewody wtynkowe, w podłożu: z cegły**		**383,000**	**m**
		(104 + 104 + 307 + 251) / 2 =	383,000	
		Razem =	383,000	m
290	**KNR 403-1003-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92] **Mechaniczne przebijanie w ścianach lub stropach z cegły, otworów o długości przebicia ponad 1/2 do 1 cegły i średnicy rury: do 25 mm**		**6,000**	**szt**
		6 =	6,000	
		Razem =	6,000	szt
291	**KNR 403-1010-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92] **Mechaniczne wykucie w podłożu ceglanym, wnęki o objętości: do 0,10 dm3 pod puszki**		**49,000**	**szt**
	korytarz:	4 =	4,000	
	pokój 1:	7 =	7,000	
	pokój 2:	7 =	7,000	
	pokój 3:	7 =	7,000	
	pokój 4:	7 =	7,000	
	kuchnia:	6 =	6,000	
	łazienka:	5 =	5,000	
	pomieszczenie gospodarcze:	6 =	6,000	
		Razem =	49,000	szt
292	**KNR 508-0302-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96] **Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych o średnicy do 60 mm**		**49,000**	**szt**
	korytarz:	4 =	4,000	
	pokój 1:	7 =	7,000	
	pokój 2:	7 =	7,000	
	pokój 3:	7 =	7,000	
	pokój 4:	7 =	7,000	
	kuchnia:	6 =	6,000	
	łazienka:	5 =	5,000	
	pomieszczenie gospodarcze:	6 =	6,000	
		Razem =	49,000	szt
293	**KNR 508-0210-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96] **Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. na podłożu różnym od betonu, w gotowych bruzdach bez ich zaprawiania - - łączny przekrój żył: do 6 mm2 Cu Kabel kat 5e U/UTP drut 4x2x0,5 mm**		**104,000**	**m**
	pokój 1:	26 =	26,000	
	pokój 2:	26 =	26,000	
	pokój 3:	26 =	26,000	
	pokój 4:	26 =	26,000	
		Razem =	104,000	m
294	**KNR 508-0210-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96] **Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. na podłożu różnym od betonu, w gotowych bruzdach bez ich zaprawiania - - łączny przekrój żył: do 6 mm2 Cu Przewód 75ohm RG 6 1,0/4,8 Cu**		**104,000**	**m**
	pokój 1:	26 =	26,000	
	pokój 2:	26 =	26,000	

Remont pustostanu - Poznań , Garbary 52 m 6 i 6A - prace budowlane i instalacyjne

B. Roboty remontowe pustostanu - roboty instalacyjne : elektryczne

B.b. Wykonanie instalacji elektrycznej

Data: 2026-08-27

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji		Ilość	Jedn. miary
	pokój 3:	26 =	26,000	
	pokój 4:	26 =	26,000	
		Razem =	104,000	m
295	**KNR 508-0210-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**		**307,000**	**m**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]			
	Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. na podłożu różnym od betonu, w gotowych bruzdach bez ich zaprawiania - - łączny przekrój żył: do 6 mm2 Cu Przewód YDYp 3x1,5mm2			
	łazienka i oświetlenie:	84 =	84,000	
	0świetlenie:	220 =	220,000	
	dzwonek:	3 =	3,000	
		Razem =	307,000	m
296	**KNR 508-0210-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**		**251,000**	**m**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]			
	Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. na podłożu różnym od betonu, w gotowych bruzdach bez ich zaprawiania - - łączny przekrój żył: do 12 mm2 Cu - YDYp 3X2,5mm			
	pokój 1:	37 =	37,000	
	pokój 2:	37 =	37,000	
	pokój 3:	37 =	37,000	
	pokój 4:	37 =	37,000	
	kuchnia:	42 =	42,000	
	pom. gosp.:	35 =	35,000	
	łazienka:	26 =	26,000	
		Razem =	251,000	m
297	**KNR 508-0309-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**		**36,000**	**szt**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]			
	Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych: podtynkowych w puszkach - 2-bieg.z uz.10A			
	kuchnia:	5 =	5,000	
	korytarz:	2 =	2,000	
	pom. gosp.:	5 =	5,000	
	pokó 1:	6 =	6,000	
	pokó 2:	6 =	6,000	
	pokó 3:	6 =	6,000	
	pokó 4:	6 =	6,000	
		Razem =	36,000	szt
298	**KNR 508-0309-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**		**4,000**	**szt**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]			
	Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych: bryzgoszcz. przykręc. - 2-bieg.z uz.16A, 250V			
	łazienka:	4 =	4,000	
		Razem =	4,000	szt
299	**KNR 508-0307-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**		**9,000**	**szt**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]			
	Montaż na gotowym podłożu, w puszce instalacyjnej łączników podtynkowych rodzaju: łącznik klawiszowy 1-bieg.			
	pokój 1:	1 =	1,000	
	pokój 2:	1 =	1,000	
	pokój 3:	1 =	1,000	
	pokój 4:	1 =	1,000	
	kuchnia:	1 =	1,000	
	łazienka:	1 =	1,000	
	korytarz:	2 =	2,000	
	skrytka:	1 =	1,000	
		Razem =	9,000	szt
300	**KNR 508-0308-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**		**1,000**	**szt**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]			
	Montaż na gotowym podłożu gniazda RTV.			
	pokój 1:	1 =	1,000	
		Razem =	1,000	szt

Remont pustostanu - Poznań , Garbary 52 m 6 i 6A - prace budowlane i instalacyjne

B. Roboty remontowe pustostanu - roboty instalacyjne : elektryczne

B.b. Wykonanie instalacji elektrycznej

Data: 2026-08-27

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
301	**KNR 508-0308-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]	**1,000**	**szt**
	Montaż na gotowym podłożu gniazda Ethernet		
	pokój 1: 1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
302	**KNR 508-0307-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]	**1,000**	**szt**
	Montaż na gotowym podłożu, w puszce instalacyjnej łączników podtynkowych rodzaju: łącznik klawiszowy 1-bieg. - dzwonek		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
303	**KNR 508-0502-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]	**7,000**	**kpl**
	Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetleniowe przykręcane za pomocą: 2 kołków kotwiących		
	pokój 1: 1 =	1,000	
	pokój 2: 1 =	1,000	
	kuchnia: 2 =	2,000	
	łazienka: 3 =	3,000	
	Razem =	7,000	kpl
304	**KNR 508-0504-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]	**1,000**	**szt**
	Montaż na gotowym podłożu i podłączenie opraw oświetleniowych żarowych bryzgo- lub strugoodpornych, porcelanowych, rodzaju: przykręcane, przelotowe plafon LED IP44		
	łazienka: 1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
305	**KNR 401-0705-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]	**383,000**	**m**
	Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III, pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi w ścianach - pasy o szerokości : do 10,0 cm, przy użyciu ciasta wapiennego		
	(104 + 104 + 307 + 251) / 2 =	383,000	
	Razem =	383,000	m
306	**KNR 401-0707-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]	**49,000**	**szt**
	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III, w miejscach po osadzonych w murze lub betonie puszkach, wyłącznikach itp. instalacji elektrycznej oraz hakach, wspornikach, przy użyciu ciasta wapiennego		
	korytarz: 4 =	4,000	
	pokój 1: 7 =	7,000	
	pokój 2: 7 =	7,000	
	pokój 3: 7 =	7,000	
	pokój 4: 7 =	7,000	
	kuchnia: 6 =	6,000	
	łazienka: 5 =	5,000	
	pomieszczenie gospodarcze: 6 =	6,000	
	Razem =	49,000	szt
B.c	**Montaż licznika elektrycznego**		
307	**KNR 514-0504-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 6/92]	**1,000**	**szt**
	Montaż licznika elektrycznego 1 faz.		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
B.d	**Wykonanie instalacji wyrównawczej**		
308	**KNR 514-0514-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 6/92]	**3,000**	**szt**
	Montaż listwy zaciskowej do 8 obwodów.		
	3 =	3,000	
	Razem =	3,000	szt

Remont pustostanu - Poznań , Garbary 52 m 6 i 6A - prace budowlane i instalacyjne

B. Roboty remontowe pustostanu - roboty instalacyjne : elektryczne

B.d. Wykonanie instalacji wyrównawczej

Data: 2026-08-27

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
309	**KNR 508-0620-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] **Montaż przez skręcanie uchwytów uziemiających na rurach, o średnicy: do 30 mm**	**6,000**	**szt**
	3 * 2 =	6,000	
	Razem =	6,000	szt
310	**KNR 508-0210-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] **Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. na podłożu różnym od betonu, w gotowych bruzdach bez ich zaprawiania - - łączny przekrój żył: do 6 mm2 Cu - LgY 6mm2**	**30,000**	**m**
	6 * 5 =	30,000	
	Razem =	30,000	m
311	**KNR 508-0803-03-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.] **Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce o przekroju żyły: powyżej 4,0 do 6,0 mm2 - listwa zaciskowa**	**9,000**	**szt**
	3 + 6 =	9,000	
	Razem =	9,000	szt
B.e	**Tablice rozdzielcze i pomiarowa**		
312	**KNR 508-0401-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] **Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, z kuciem mechanicznym otworów pod kołki rozporowe plastikowe - rodzaj podłoża : ceglane - 4 otwory**	**2,000**	**szt**
	2 =	2,000	
	Razem =	2,000	szt
313	**KNR 508-0405-02-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.] **Montaż obudów tablic rozdzielczych, o powierzchni: od 0,15 do 0,2 m2**	**1,000**	**szt**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
314	**KNR 508-0407-03-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.] **Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: rozłącznik przeciwporażen.1-bieg - FR301 1P 40A**	**1,000**	**szt**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
315	**KNR 508-0407-03-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.] **Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: rozłącznik przeciwporażen.1 (2)-bieg - RCD 40A 30mA typ A**	**1,000**	**szt**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
316	**KNR 508-0408-04-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.] **Montaż elementów rozdzielnic skrzynkowych modułowych: szyna łączeniowa 1-bieg.**	**1,000**	**szt**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
317	**KNR 508-0408-02-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.] **Montaż elementów rozdzielnic skrzynkowych modułowych: listwa przyłączeniowa (zaciskowa) dla N za RCD**	**1,000**	**szt**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
318	**KNR 508-0407-01-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.] **Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: dzwonek.**	**1,000**	**szt**