Remont pustostanu - Poznań , Jeżycka 36 m 7 prace budowlane i instalacyjne

Budowa : Remont pustostanu
Obiekt : Remont pustostanu
Adres : Poznań , Jeżycka 36 m 7

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Data: 2026-09-30

Lp.	Kod CPV	Opis działu
A		**Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wyposażenia**
A.a		Kuchnia
A.b		Łazienka
A.c		Pokój 1
A.d		Pokój 2
A.e		Pokój 3
A.f		Pokój 4
A.g		Korytarz
A.h		Prace instalacyjne
A.i		Przeglądy, opinie, wywóz gruzu
B		**Roboty remontowe pustostanu - roboty instalacyjne : elektryczne**
B.a		Demontaż instalacji elektrycznej
B.b		Wykonanie instalacji elektrycznej
B.c		Montaż licznika elektrycznego
B.d		Wykonanie instalacji wyrównawczej
B.e		Tablice rozdzielcze i pomiarowa
B.f		Pomiary instalacji elektrycznej
B.g		Wyposażenie

--- Koniec wydruku ---

Remont pustostanu - Poznań , Jeżycka 36 m 7 prace budowlane i instalacyjne

Budowa : Remont pustostanu
Obiekt : Remont pustostanu
Adres : Poznań , Jeżycka 36 m 7
Data: 2026-09-30

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
A	**Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wyposażenia**		
A.a	**Kuchnia**		
1	**KNR 401-0353-13-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.] **Wykucie z muru: kratek wentylacyjnych, drzwiczek** 1 =	**1,000** 1,000	**szt**
	Razem =	1,000	szt
2	**KNR 401-0322-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96] **Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratek wentylacyjnych** 1 =	**1,000** 1,000	**szt**
	Razem =	1,000	szt
3	**KNR 401-0348-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96] **Rozebranie ścianek z cegieł: na zaprawie cem.- wap., o grub. 1/2 cegły** (0.9 * 2.1) - (0.8 * 1.9) =	**0,370** 0,370	**m2**
	Razem =	0,370	m2
4	**KNR 401-0313-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96] **Analogia : Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach kątownika stal.g/w 40x40x4 mm (R = 30%, S = 20% M = kątownik = 6,3kg a pozostałe 14%)** 1 =	**1,000** 1,000	**m**
	Razem =	1,000	m
5	**KNR 401-0353-07-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.] **Analogia: Demontaż drzwi wewnętrznych mnożnik 1,15** 1 =	**1,000** 1,000	**szt**
	Razem =	1,000	szt
6	**KNR 019-1024-06-10 IGM Warszawa** [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] **Analogia: Montaż nowych drzwi: płycinowych wewnętrznych z kuchni na korytarz** 0.8 * 2 =	**1,600** 1,600	**m2**
	Razem =	1,600	m2
7	**KNR 401-0919-20-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96] **Wymiana: klamek drzwiowych z szyldami mnożnik 0,3 do R** 1 =	**1,000** 1,000	**szt**
	Razem =	1,000	szt
8	**KNR 401-0818-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96] **Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych** podłoga: 1.45 * 1.76 =	**2,552** 2,552	**m2**
	Razem =	2,552	m2
9	**KNR 014-2012-03-00 IGM Warszawa** [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] **Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych z kształtowników CD i UD - podwójnych podwieszanych w kuchni i w łazience wydzielonej z kuchni** strop: 0.6 * 1.6 =	**0,960** 0,960	**m2**
	Razem =	0,960	m2
10	**KNR 401-1205-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96] **Zerwanie starych tapet**	**8,624**	**m2**

Remont pustostanu - Poznań , Jeżycka 36 m 7 prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.a. Kuchnia

Data: 2026-09-30

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	(1.76 + 1.1 + 1.73 + 0.8) * 1.6 =	8,624	
	Razem =	8,624	m2
11	**KNR 401-1202-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**	**35,639**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		
	Analogia: Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 (R = 50% z M tylko mydło)		
	ściany: (3.63 + 1.23 + 1.75 + 0.84 + 0.15 + 2.36 + 0.78) * 2.89 =	31,039	
	- 0.8 * 2 =	- 1,600	
	sufit: 6.2 =	6,200	
	Razem =	35,639	m2
12	**KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa**	**25,599**	**m2**
	[Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.]		
	Grunt.emulsją ATLAS UNI-GRUNT /dwukrotnie/		
	ściany: (3.63 + 1.23 + 1.75 + 0.84 + 0.15 + 2.36 + 0.78) * 2.89 =	31,039	
	- 0.8 * 2 =	- 1,600	
	- ((1.23 + 1.23 + 1.75 + 0.84 + 0.15 + 1.2) * 0.6) =	- 3,840	
	Razem =	25,599	m2
13	**KNR 401-1204-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**	**6,200**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		
	Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/		
	sufit: 6.2 =	6,200	
	Razem =	6,200	m2
14	**KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**	**26,391**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		
	Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku (w kuchni bez wydzielonej łazienki)		
	ściany: (3.63 + 1.23 + 1.75 + 0.84 + 0.15 + 2.36 + 0.78) * 2.89 =	31,039	
	- 0.8 * 2 =	- 1,600	
	- ((1.23 + 1.75 + 0.85 + 0.15 + 1.1) * 0.6) =	- 3,048	
	Razem =	26,391	m2
15	**KNR 401-1204-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**	**6,200**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		
	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach		
	sufit: 6.2 =	6,200	
	Razem =	6,200	m2
16	**KNR 401-1204-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**	**26,391**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		
	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach		
	ściany: (3.63 + 1.23 + 1.75 + 0.84 + 0.15 + 2.36 + 0.78) * 2.89 =	31,039	
	- 0.8 * 2 =	- 1,600	
	- ((1.23 + 1.75 + 0.85 + 0.15 + 1.1) * 0.6) =	- 3,048	
	Razem =	26,391	m2
17	**KNR 012-1118-01-00 IGM Warszawa**	**3,048**	**m2**
	[Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.]		
	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej		
	ściany: (1.23 + 1.75 + 0.85 + 0.15 + 1.1) * 0.6 =	3,048	
	Razem =	3,048	m2
18	**KNR 202-0840-04-00 WACETOB Warszawa**	**3,048**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1997 r.]		
	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki o wymiarach: 20x20 cm		
	ściany: (1.23 + 1.75 + 0.85 + 0.15 + 1.1) * 0.6 =	3,048	
	Razem =	3,048	m2

Remont pustostanu - Poznań , Jeżycka 36 m 7 prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.a. Kuchnia

Data: 2026-09-30

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
19	**KNR 021-4007-03-10 IGM Warszawa** [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1999 r.]	**6,200**	**m2**
	Analogia : Wyrównanie podłogi płytą QSB o grubości: 25 mm		
	podłoga: 6.2 =	6,200	
	Razem =	6,200	m2
20	**KNR 202-1112-06-11 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**6,200**	**m2**
	Posadzki z wykładziny rulonowej PVC.		
	podłoga: 6.2 =	6,200	
	Razem =	6,200	m2
21	**KNR 202-1112-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**6,200**	**m2**
	Zgrzewanie wykładzin rulonowych PVC (w kuchni bez wydzielonej łazienki)		
	podłoga: 6.2 =	6,200	
	Razem =	6,200	m2
22	**KNR 202-1113-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**9,940**	**m**
	Listwy przyścienne z drewna iglastego (w kuchni bez wydzielonej łazienki)		
	listwy: 3.63 + 1.23 + 1.75 + 0.84 + 0.15 + 2.36 + 0.78 =	10,740	
	- 0.8 =	- 0,800	
	Razem =	9,940	m
23	**wycena własna**	**1,000**	**szt**
	Wyprowadzenie komina z rury podwójnej do pieca gazowego CO CW kondensacyjnego (3 m) ponad dach		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
24	**wycena własna**	**1,000**	**kpl**
	Naprawa dachu po wyprowadzeniu rury wentylacyjnej od wydzielonej łazienki łącznie z uszczelnieniem przejścia		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	kpl
A.b	**Łazienka**		
25	**wycena własna**	**1,000**	**szt**
	Wyprowadzenie komina z rury izolowanej do wentylacji (3 m) ponad dach dotyczy wydzielonej łazienk		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
26	**wycena własna**	**1,000**	**kpl**
	Naprawa dachu po wyprowadzeniu rury wentylacyjnej od wydzielonej łazienki łącznie z uszczelnieniem przejścia		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	kpl
27	**KNR 401-0322-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**1,000**	**szt**
	Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratek wentylacyjnych		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
28	**KNR 019-1024-06-10 IGM Warszawa** [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.]	**1,200**	**m2**
	Analogia: Montaż nowych drzwi: płycinowych wewnętrznych z kuchni na korytarz		
	0.6 * 2 =	1,200	
	Razem =	1,200	m2
29	**KNR 401-0919-20-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**1,000**	**szt**
	Wymiana: klamek drzwiowych z szyldami mnożnik 0,3 do R		

Remont pustostanu - Poznań , Jeżycka 36 m 7 prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.b. Łazienka

Data: 2026-09-30

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
30	**KNR 202-2004-01-00 WACETOB Warszawa**	**3,414**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1997 r.]		
	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych: jednowarstwowa 55-01 na ścianie od podwórza i obudowa wany		
	na ścianie: 1.76 * 1.2 =	2,112	
	obudowa wany: (1.4 + 0.7) * 0.62 =	1,302	
	Razem =	3,414	m2
31	**wycena własna**	**8,925**	**szt**
	Rozebranie lustra w ramie gipsowej		
	ściany: 5.95 * 1.5 =	8,925	
	Razem =	8,925	szt
32	**KNR 401-0716-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**	**0,720**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		
	Wykonanie tynków zwykłych wewn.kat.III na ścianach płaskich z cegieł, pustaków ceramicznych lub gazobetonów, w pomieszczeniu o powierzchni podłogi: ponad 5,0 m2, przy użyciu ciasta wapiennego		
	0.9 * 0.8 =	0,720	
	Razem =	0,720	m2
33	**KNR 401-1215-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**	**1,008**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		
	Mycie okien		
	0.72 * 1.12 * 1.25 =	1,008	
	Razem =	1,008	m2
34	**KNR 040-0413-01-00 ATHENASOFT Warszawa**	**13,586**	**m2**
	[Wyd.ATHENASOFT W-wa 2010 r.]		
	Izolacja pionowa z polimerowej masy uszczelniającej (folia w płynie) wykonana ręcznie - nałożenie dwóch warstw		
	ściany:		
	(1.76 * 1.2) + (1.5 * 1.2) + (0.7 * 0.62) + (0.68 * 1.2) + (0.57 * 1.2) + (0.34 * 1.2) + (1.81 * 1.2) + (0.95 * 1.2) + (2.45 * 1.2) + (1.5 * 1.2) =	14,306	
	- 0.6 * 1.2 =	- 0,720	
	Razem =	13,586	m2
35	**KNR 401-1202-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**	**34,019**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		
	Analogia: Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 (R = 50% z M tylko mydło)		
	ściany: (1.76 + 1.5 + 0.68 + 0.57 + 0.34 + 1.81 + 0.95 + 3.95) * 2.67 =	30,865	
	- 0.6 * 2 =	- 1,200	
	- 0.72 * 1.12 =	- 0,806	
	sufit: 5.16 =	5,160	
	Razem =	34,019	m2
36	**KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa**	**34,019**	**m2**
	[Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.]		
	Grunt.emulsją ATLAS UNI-GRUNT /dwukrotnie/		
	ściany: (1.76 + 1.5 + 0.68 + 0.57 + 0.34 + 1.81 + 0.95 + 3.95) * 2.67 =	30,865	
	- 0.6 * 2 =	- 1,200	
	- 0.72 * 1.12 =	- 0,806	
	sufit: 5.16 =	5,160	
	Razem =	34,019	m2
37	**KNR 401-1206-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**	**1,000**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		
	Analogia: Malowanie farbą akrylowa ZACIEKI - PLAMY 1 I białą, jednokrotne		
	1 =	1,000	

Remont pustostanu - Poznań , Jeżycka 36 m 7 prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.b. Łazienka

Data: 2026-09-30

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	Razem =	1,000	m2
38	**KNR 401-1204-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**	**20,433**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		
	Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/		
	ściany: (1.76 + 1.5 + 0.68 + 0.57 + 0.34 + 1.81 + 0.95 + 3.95) * 2.67 =	30,865	
	- 0.6 * 2 =	- 1,200	
	- 0.72 * 1.12 =	- 0,806	
	- 13.586 =	- 13,586	
	sufit: 5.16 =	5,160	
	Razem =	20,433	m2
39	**KNR 401-1204-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**	**5,160**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		
	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach		
	sufit: 5.16 =	5,160	
	Razem =	5,160	m2
40	**KNR 401-1204-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**	**15,273**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		
	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach		
	ściany: (1.76 + 1.5 + 0.68 + 0.57 + 0.34 + 1.81 + 0.95 + 3.95) * 2.67 =	30,865	
	- 0.6 * 2 =	- 1,200	
	- 0.72 * 1.12 =	- 0,806	
	- 13.586 =	- 13,586	
	Razem =	15,273	m2
41	**KNR 012-1118-01-00 IGM Warszawa**	**13,586**	**m2**
	[Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.]		
	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej		
	ściany:		
	(1.76 * 1.2) + (1.5 * 1.2) + (0.7 * 0.62) + (0.68 * 1.2) + (0.57 * 1.2) + (0.34 * 1.2) + (1.81 * 1.2) + (0.95 * 1.2) + (2.45 * 1.2) + (1.5 * 1.2) =	14,306	
	- 0.6 * 1.2 =	- 0,720	
	Razem =	13,586	m2
42	**KNR 202-0840-04-00 WACETOB Warszawa**	**13,586**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1997 r.]		
	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki o wymiarach: 20x20 cm		
	ściany:		
	(1.76 * 1.2) + (1.5 * 1.2) + (0.7 * 0.62) + (0.68 * 1.2) + (0.57 * 1.2) + (0.34 * 1.2) + (1.81 * 1.2) + (0.95 * 1.2) + (2.45 * 1.2) + (1.5 * 1.2) =	14,306	
	- 0.6 * 1.2 =	- 0,720	
	Razem =	13,586	m2
43	**KNR 021-4007-03-10 IGM Warszawa**	**5,160**	**m2**
	[Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1999 r.]		
	Analogia : Wyrównanie podłogi płytą QSB o grubości: 25 mm		
	podłoga: 5.16 =	5,160	
	Razem =	5,160	m2
44	**KNR 202-1112-06-11 IZOiEPB ORGBUD W-wa**	**5,160**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		
	Posadzki z wykładziny rulonowej PVC.		
	podłoga: 5.16 =	5,160	
	Razem =	5,160	m2
45	**KNR 202-1112-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**	**5,160**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		
	Zgrzewanie wykładzin rulonowych PVC (w kuchni bez wydzielonej łazienki)		
	podłoga: 5.16 =	5,160	
	Razem =	5,160	m2

Remont pustostanu - Poznań , Jeżycka 36 m 7 prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.b. Łazienka

Data: 2026-09-30

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
46	**KNR 202-1113-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**10,960**	**m**
	Listwy przyścienne z drewna iglastego (w kuchni bez wydzielonej łazienki)		
	listwy: (1.76 + 1.5 + 0.68 + 0.57 + 0.34 + 1.81 + 0.95 + 3.95) =	11,560	
	- 0.6 =	- 0,600	
	Razem =	10,960	m
A.c	**Pokój 1**		
47	**KNR 401-0353-07-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.]	**1,000**	**szt**
	Analogia: Demontaż drzwi wewnętrznych mnożnik 1,15		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
48	**KNR 401-0304-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**0,059**	**m3**
	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów o objętości do 2,0 m3 w jednym miejscu, cegłą budowlaną pełną na zaprawie cementowo-wapiennej, przy użyciu wapna suchogaszonego		
	(1 * 2.1 * 0.28) - (0.9 * 2.1 * 0.28) =	0,059	
	Razem =	0,059	m3
49	**KNR 019-1024-06-10 IGM Warszawa** [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.]	**1,600**	**m2**
	Analogia: Montaż nowych drzwi: płycinowych wewnętrznych z kuchni na korytarz		
	0.8 * 2 =	1,600	
	Razem =	1,600	m2
50	**KNR 401-0919-20-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**1,000**	**szt**
	Wymiana: klamek drzwiowych z szyldami mnożnik 0,3 do R		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
51	**KNR 019-0928-06-00 IGM Warszawa** [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.]	**1,200**	**m2**
	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien drewnianych MKZ		
	0.8 * 1.5 =	1,200	
	Razem =	1,200	m2
52	**KNR 401-0323-01-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.]	**1,000**	**szt**
	Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników: drewnianych lub stalowych o dł. do 1,5 m		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
53	**KNR 401-1205-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**36,940**	**m2**
	Zerwanie starych tapet		
	ściana: (3.27 + 3.64) * 2 * 2.89 =	39,940	
	- 0.9 * 2 =	- 1,800	
	- 0.8 * 1.5 =	- 1,200	
	Razem =	36,940	m2
54	**KNR 401-1202-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**48,740**	**m2**
	Analogia: Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 (R = 50% z M tylko mydło)		
	ściana: (3.27 + 3.64) * 2 * 2.89 =	39,940	
	- 0.9 * 2 =	- 1,800	
	- 0.8 * 1.5 =	- 1,200	
	sufit: 11.8 =	11,800	
	Razem =	48,740	m2

Remont pustostanu - Poznań , Jeżycka 36 m 7 prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.c. Pokój 1

Data: 2026-09-30

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji		Ilość	Jedn. miary
55	**KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa** [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.]		**48,740**	**m2**
	Grunt.emulsją ATLAS UNI-GRUNT /dwukrotnie/			
	ściana:	(3.27 + 3.64) * 2 * 2.89 =	39,940	
		- 0.9 * 2 =	- 1,800	
		- 0.8 * 1.5 =	- 1,200	
	sufit:	11.8 =	11,800	
		Razem =	48,740	m2
56	**KNR 401-1204-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		**11,800**	**m2**
	Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/			
	sufit:	11.8 =	11,800	
		Razem =	11,800	m2
57	**KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		**36,940**	**m2**
	Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku (w kuchni bez wydzielonej łazienki)			
	ściana:	(3.27 + 3.64) * 2 * 2.89 =	39,940	
		- 0.9 * 2 =	- 1,800	
		- 0.8 * 1.5 =	- 1,200	
		Razem =	36,940	m2
58	**KNR 401-1204-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		**11,800**	**m2**
	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach			
	sufit:	11.8 =	11,800	
		Razem =	11,800	m2
59	**KNR 401-1204-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		**36,940**	**m2**
	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach			
	ściana:	(3.27 + 3.64) * 2 * 2.89 =	39,940	
		- 0.9 * 2 =	- 1,800	
		- 0.8 * 1.5 =	- 1,200	
		Razem =	36,940	m2
60	**KNR 021-4007-03-10 IGM Warszawa** [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1999 r.]		**11,800**	**m2**
	Analogia : Wyrównanie podłogi płytą QSB o grubości: 25 mm			
	podłoga:	11.8 =	11,800	
		Razem =	11,800	m2
61	**NNRKB 008-1136-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1999 r.]		**11,800**	**m2**
	Analogia: Posadzki z paneli podłogowych AC 4A na podkładzie (w miejsce kleju wprowadzono podkład pod panele)			
	podłoga:	11.8 =	11,800	
		Razem =	11,800	m2
A.d	**Pokój 2**			
62	**kalkulacja włas**		**1,000**	**szt**
	Demontaż szafy komandor			
		1 =	1,000	
		Razem =	1,000	szt
63	**KNR 401-1011-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		**0,677**	**m3**
	Rozbiórka pieców licowanych kaflami			
		0.53 * 0.73 * 1.75 =	0,677	

Remont pustostanu - Poznań , Jeżycka 36 m 7 prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.d. Pokój 2

Data: 2026-09-30

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji		Ilość	Jedn. miary
		Razem =	0,677	m3
64	**KNKRB 003-0702-04-00 WACETOB Warszawa**		**1,600**	**m2**
	[Wyd.WACETOB W-wa 1991 r.]			
	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi: płycinowych wewnętrznych			
		0.8 * 2 =	1,600	
		Razem =	1,600	m2
65	**KNR 401-0919-20-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**		**1,000**	**szt**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]			
	Wymiana: klamek drzwiowych z szyldami mnożnik 0,3 do R			
		1 =	1,000	
		Razem =	1,000	szt
66	**KNR 401-1205-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**		**61,336**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]			
	Zerwanie starych tapet			
	ściana:	(4.19 + 2.82 + 0.24 + 1.38 + 3.66 + 1.6 + 0.53 + 2.6) * 2.89 =	49,188	
		- 0.8 * 2 =	- 1,600	
		- 0.85 * 1.12 =	- 0,952	
	sufit:	14.7 =	14,700	
		Razem =	61,336	m2
67	**KNR 401-1202-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**		**61,336**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]			
	Analogia: Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 (R = 50% z M tylko mydło)			
	ściana:	(4.19 + 2.82 + 0.24 + 1.38 + 3.66 + 1.6 + 0.53 + 2.6) * 2.89 =	49,188	
		- 0.8 * 2 =	- 1,600	
		- 0.85 * 1.12 =	- 0,952	
	sufit:	14.7 =	14,700	
		Razem =	61,336	m2
68	**KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa**		**61,336**	**m2**
	[Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.]			
	Grunt.emulsją ATLAS UNI-GRUNT /dwukrotnie/			
	ściana:	(4.19 + 2.82 + 0.24 + 1.38 + 3.66 + 1.6 + 0.53 + 2.6) * 2.89 =	49,188	
		- 0.8 * 2 =	- 1,600	
		- 0.85 * 1.12 =	- 0,952	
	sufit:	14.7 =	14,700	
		Razem =	61,336	m2
69	**KNR 401-1206-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**		**1,000**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]			
	Analogia: Malowanie farbą akrylowa ZACIEKI - PLAMY 1 l białą, jednokrotne			
		1 =	1,000	
		Razem =	1,000	m2
70	**KNR 202-2009-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**		**14,700**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96]			
	Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na stropach, na podłożu z tynku			
	sufit:	14.7 =	14,700	
		Razem =	14,700	m2
71	**KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**		**46,636**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96]			
	Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku			
	ściana:	(4.19 + 2.82 + 0.24 + 1.38 + 3.66 + 1.6 + 0.53 + 2.6) * 2.89 =	49,188	
		- 0.8 * 2 =	- 1,600	
		- 0.85 * 1.12 =	- 0,952	
		Razem =	46,636	m2

Remont pustostanu - Poznań , Jeżycka 36 m 7 prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.d. Pokój 2

Data: 2026-09-30

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
72	**KNR 401-1204-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**14,700**	**m2**
	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach		
	sufit: 14.7 =	14,700	
	Razem =	14,700	m2
73	**KNR 401-1204-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**46,636**	**m2**
	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach		
	ściana: (4.19 + 2.82 + 0.24 + 1.38 + 3.66 + 1.6 + 0.53 + 2.6) * 2.89 =	49,188	
	- 0.8 * 2 =	- 1,600	
	- 0.85 * 1.12 =	- 0,952	
	Razem =	46,636	m2
74	**KNR 401-1215-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**1,190**	**m2**
	Mycie okien		
	0.85 * 1.12 * 1.25 =	1,190	
	Razem =	1,190	m2
75	**KNR 021-4007-03-10 IGM Warszawa** [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1999 r.]	**14,700**	**m2**
	Analogia : Wyrównanie podłogi płytą QSB o grubości: 25 mm		
	podłoga: 14.7 =	14,700	
	Razem =	14,700	m2
76	**NNRKB 008-1136-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1999 r.]	**14,700**	**m2**
	Analogia: Posadzki z paneli podłogowych AC 4A na podkładzie (w miejsce kleju wprowadzono podkład pod panele)		
	podłoga: 14.7 =	14,700	
	Razem =	14,700	m2
A.e	**Pokój 3**		
77	**KNR 401-1011-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**0,895**	**m3**
	Rozbiórka pieców licowanych kaflami		
	0.92 * 0.52 * 1.87 =	0,895	
	Razem =	0,895	m3
78	**KNR 401-0303-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**2,000**	**m2**
	Uzupełnienie ścianek lub zamurowanie otworów o pow.do 3,0 m2 w jednym miejscu, cegłą budowlaną pełną na zaprawie cementowo-wapiennej, przy grubości ścianki: 1/2 cegły i użyciu wapna suchogaszonego zamurowanie drzwi od kuchni dostosowanie do nowych wymiarów		
	1 * 2 =	2,000	
	Razem =	2,000	m2
79	**KNR 401-0716-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**4,000**	**m2**
	Wykonanie tynków zwykłych wewn.kat.III na ścianach płaskich z cegieł, pustaków ceramicznych lub gazobetonów, w pomieszczeniu o powierzchni podłogi: ponad 5,0 m2, przy użyciu ciasta wapiennego		
	1 * 2 * 2 =	4,000	
	Razem =	4,000	m2
80	**KNKRB 003-0702-04-00 WACETOB Warszawa** [Wyd.WACETOB W-wa 1991 r.]	**1,600**	**m2**
	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi: płycinowych wewnętrznych		
	0.8 * 2 =	1,600	
	Razem =	1,600	m2

Remont pustostanu - Poznań , Jeżycka 36 m 7 prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.e. Pokój 3

Data: 2026-09-30

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
81	**KNR 401-0919-20-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**1,000**	**szt**
	Wymiana: klamek drzwiowych z szyldami mnożnik 0,3 do R		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
82	**KNR 401-0701-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**7,615**	**m2**
	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5,0m2 na ścianach, filarach i pilastrach bez względu na rodzaj podłoża, z ewentualnym usunięciem osiatkowania lub dranic - tynki z zaprawy: cementowo-wapiennej		
	(1.94 * 2.89) + (1.3 * 1.39 * 0.5) + (1.3 * 0.85) =	7,615	
	Razem =	7,615	m2
83	**KNR 202-2004-01-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.]	**2,347**	**m2**
	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych: jednowarstwowa 55-01 na ścianie od podwórza i obudowa wany		
	2.04 * 0.85 =	1,734	
	2.45 * 0.25 =	0,613	
	Razem =	2,347	m2
84	**KNR 202-2006-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**7,615**	**m2**
	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych /suche tynki gipsowe/ powierzchni ścian, na zaprawie, bez pasków, przy grubości płyt: 12,5 mm		
	(1.94 * 2.89) + (1.3 * 1.39 * 0.5) + (1.3 * 0.85) =	7,615	
	Razem =	7,615	m2
85	**KNR 401-1202-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**29,112**	**m2**
	Analogia: Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 (R = 50% z M tylko mydło)		
	ściana: ((3.84 * 2.89) + (2.35 * 2.64)) - (0.8 * 2) =	15,702	
	sufit: 13.41 =	13,410	
	Razem =	29,112	m2
86	**KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa** [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.]	**41,074**	**m2**
	Grunt.emulsją ATLAS UNI-GRUNT /dwukrotnie/		
	ściana: ((3.84 * 2.89) + (2.35 * 2.64)) - (0.8 * 2) =	15,702	
	(1.94 * 2.89) + (1.3 * 1.39 * 0.5) + (1.3 * 0.85) =	7,615	
	1 * 2 =	2,000	
	2.04 * 0.85 =	1,734	
	2.45 * 0.25 =	0,613	
	sufit: 13.41 =	13,410	
	Razem =	41,074	m2
87	**KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa** [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.]	**15,702**	**m2**
	Przyklejenie warstwy siatki na ścianie		
	ściana: ((3.84 * 2.89) + (2.35 * 2.64)) - (0.8 * 2) =	15,702	
	Razem =	15,702	m2
88	**KNR 401-1204-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**31,112**	**m2**
	Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/		
	ściana: ((3.84 * 2.89) + (2.35 * 2.64)) - (0.8 * 2) =	15,702	
	1 * 2 =	2,000	
	sufit: 13.41 =	13,410	
	Razem =	31,112	m2

Remont pustostanu - Poznań , Jeżycka 36 m 7 prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.e. Pokój 3

Data: 2026-09-30

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji		Ilość	Jedn. miary
89	**KNR 401-1204-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		**13,410**	**m2**
	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach			
	sufit:	13.41 =	13,410	
		Razem =	13,410	m2
90	**KNR 401-1204-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		**27,664**	**m2**
	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach			
	ściana:	((3.84 * 2.89) + (2.35 * 2.64)) - (0.8 * 2) =	15,702	
		(1.94 * 2.89) + (1.3 * 1.39 * 0.5) + (1.3 * 0.85) =	7,615	
		1 * 2 =	2,000	
		2.04 * 0.85 =	1,734	
		2.45 * 0.25 =	0,613	
		Razem =	27,664	m2
91	**KNR 401-1215-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		**1,241**	**m2**
	Mycie okien			
		0.73 * 1.36 * 1.25 =	1,241	
		Razem =	1,241	m2
92	**KNR 021-4007-03-10 IGM Warszawa** [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1999 r.]		**13,410**	**m2**
	Analogia : Wyrównanie podłogi płytą QSB o grubości: 25 mm			
	podłoga:	13.41 =	13,410	
		Razem =	13,410	m2
93	**NNRKB 008-1136-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1999 r.]		**13,410**	**m2**
	Analogia: Posadzki z paneli podłogowych AC 4A na podkładzie (w miejsce kleju wprowadzono podkład pod panele)			
	podłoga:	13.41 =	13,410	
		Razem =	13,410	m2
A.f	**Pokój 4**			
94	**KNR 401-0716-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		**1,000**	**m2**
	Wykonanie tynków zwykłych wewn.kat.III na ścianach płaskich z cegieł, pustaków ceramicznych lub gazobetonów, w pomieszczeniu o powierzchni podłogi: ponad 5,0 m2, przy użyciu ciasta wapiennego			
		1 =	1,000	
		Razem =	1,000	m2
95	**KNKRB 003-0702-04-00 WACETOB Warszawa** [Wyd.WACETOB W-wa 1991 r.]		**1,600**	**m2**
	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi: płycinowych wewnętrznych			
		0.8 * 2 =	1,600	
		Razem =	1,600	m2
96	**KNR 401-0919-20-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		**1,000**	**szt**
	Wymiana: klamek drzwiowych z szyldami mnożnik 0,3 do R			
		1 =	1,000	
		Razem =	1,000	szt
97	**KNR 401-1202-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		**54,253**	**m2**
	Analogia: Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 (R = 50% z M tylko mydło)			
	ściana:	(3.05 + 4.77) * 2 * 2.89 =	45,200	
		- 0.8 * 2 =	- 1,600	
		- 0.86 * 1.45 =	- 1,247	
	sufit:	11.9 =	11,900	

Remont pustostanu - Poznań , Jeżycka 36 m 7 prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.f. Pokój 4

Data: 2026-09-30

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji		Ilość	Jedn. miary
		Razem =	54,253	m2
98	**KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa**		**54,253**	**m2**
	[Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.]			
	Grunt.emulsją ATLAS UNI-GRUNT /dwukrotnie/			
	ściana:	(3.05 + 4.77) * 2 * 2.89 =	45,200	
		- 0.8 * 2 =	- 1,600	
		- 0.86 * 1.45 =	- 1,247	
	sufit:	11.9 =	11,900	
		Razem =	54,253	m2
99	**KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa**		**54,253**	**m2**
	[Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.]			
	Przyklejenie warstwy siatki na ścianie i suficie			
	ściana:	(3.05 + 4.77) * 2 * 2.89 =	45,200	
		- 0.8 * 2 =	- 1,600	
		- 0.86 * 1.45 =	- 1,247	
	sufit:	11.9 =	11,900	
		Razem =	54,253	m2
100	**KNR 401-1204-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**		**54,253**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]			
	Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/			
	ściana:	(3.05 + 4.77) * 2 * 2.89 =	45,200	
		- 0.8 * 2 =	- 1,600	
		- 0.86 * 1.45 =	- 1,247	
	sufit:	11.9 =	11,900	
		Razem =	54,253	m2
101	**KNR 401-1204-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**		**11,900**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]			
	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach			
	sufit:	11.9 =	11,900	
		Razem =	11,900	m2
102	**KNR 401-1204-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**		**42,353**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]			
	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach			
	ściana:	(3.05 + 4.77) * 2 * 2.89 =	45,200	
		- 0.8 * 2 =	- 1,600	
		- 0.86 * 1.45 =	- 1,247	
		Razem =	42,353	m2
103	**KNR 401-1215-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**		**1,559**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]			
	Mycie okien			
		0.86 * 1.45 * 1.25 =	1,559	
		Razem =	1,559	m2
104	**KNR 021-4007-03-10 IGM Warszawa**		**11,900**	**m2**
	[Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1999 r.]			
	Analogia : Wyrównanie podłogi płytą QSB o grubości: 25 mm			
	podłoga:	11.9 =	11,900	
		Razem =	11,900	m2
105	**NNRKB 008-1136-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa**		**11,900**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1999 r.]			
	Analogia: Posadzki z paneli podłogowych AC 4A na podkładzie (w miejsce kleju wprowadzono podkład pod panele)			
	podłoga:	11.9 =	11,900	
		Razem =	11,900	m2

Remont pustostanu - Poznań , Jeżycka 36 m 7 prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.g. Korytarz

Data: 2026-09-30

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
A.g	**Korytarz**		
106	**KNR 401-0348-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]	**2,828**	**m2**
	Rozebranie ścianek z cegieł: na zaprawie cem.- wap., o grub. 1/2 cegły		
	(2.22 * 2.8) - (1.54 * 2.2) =	2,828	
	Razem =	2,828	m2
107	**KNR 401-0716-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]	**2,973**	**m2**
	Wykonanie tynków zwykłych wewn.kat.III na ścianach płaskich z cegieł, pustaków ceramicznych lub gazobetonów, w pomieszczeniu o powierzchni podłogi: ponad 5,0 m2, przy użyciu ciasta wapiennego		
	(0.3 * 0.3) + (1.3 * 1.2) + (1 * 0.15) + ((2.8 + 2.22 + 2.8) * 0.15) =	2,973	
	Razem =	2,973	m2
108	**KNR 401-0818-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]	**4,800**	**m2**
	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych		
	podłoga: 4.8 =	4,800	
	Razem =	4,800	m2
109	**KNR 014-2012-03-00 IGM Warszawa** [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.]	**1,538**	**m2**
	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych z kształtowników CD i UD - podwójnych podwieszanych w kuchni i w łazience wydzielonej z kuchni		
	strop: (3.83 * 0.25) + (0.6 * 0.3 * 0.5 * 2) + (0.4 * 0.5 * 2) =	1,538	
	Razem =	1,538	m2
110	**KNR 401-1215-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]	**3,996**	**m2**
	Mycie drzwi zewnętrznych		
	0.9 * 2 * 2.22 =	3,996	
	Razem =	3,996	m2
111	**KNR 401-0919-20-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]	**1,000**	**szt**
	Wymiana: klamek drzwiowych z szyldami mnożnik 0,3 do R		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
112	**KNR 401-1215-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]	**1,800**	**m2**
	Mycie okien		
	0.9 * 1.6 * 1.25 =	1,800	
	Razem =	1,800	m2
113	**wycena własna**	**9,893**	**m2**
	Usunięcie elementów gipsowych ze ścian (przyjęto 40% powierzchni) i stropów		
	ściany: (((2.35 + 2.32 + 1.52) * 2.8) - (1.3 * 1.2)) * 0.4 =	6,309	
	- 0.9 * 1.6 * 0.4 =	- 0,576	
	- 0.8 * 2 * 0.4 =	- 0,640	
	sufit: 4.8 =	4,800	
	Razem =	9,893	m2
114	**KNR 401-1202-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]	**55,280**	**m2**
	Analogia: Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 (R = 50% z M tylko mydło)		
	ściany: (((2.35 + 2.32 + 1.52) * 2.8) - (1.3 * 1.2)) =	15,772	
	- 0.9 * 1.6 =	- 1,440	
	- 0.8 * 2 =	- 1,600	
	(1.66 + 5.85 + 4.65) * 2.8 =	34,048	
	- 0.9 * 2 =	- 1,800	
	- 0.8 * 2 * 2 =	- 3,200	
	sufit: 4.8 + 8.7 =	13,500	

Remont pustostanu - Poznań , Jeżycka 36 m 7 prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.g. Korytarz

Data: 2026-09-30

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji		Ilość	Jedn. miary
		Razem =	55,280	m2
115	**KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa**		**55,280**	**m2**
	[Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.]			
	Grunt.emulsją ATLAS UNI-GRUNT /dwukrotnie/			
	ściany:	(((2.35 + 2.32 + 1.52) * 2.8) - (1.3 * 1.2)) =	15,772	
		- 0.9 * 1.6 =	- 1,440	
		- 0.8 * 2 =	- 1,600	
		(1.66 + 5.85 + 4.65) * 2.8 =	34,048	
		- 0.9 * 2 =	- 1,800	
		- 0.8 * 2 * 2 =	- 3,200	
	sufit:	4.8 + 8.7 =	13,500	
		Razem =	55,280	m2
116	**KNR 401-1204-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**		**41,102**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]			
	Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/			
	ściany:	(((2.35 + 2.32 + 1.52) * 2.8) - (1.3 * 1.2)) =	15,772	
		- 0.9 * 1.6 =	- 1,440	
		- 0.8 * 2 =	- 1,600	
		(1.66 + (5.85 * 0.4) + (4.65 * 0.5)) * 2.8 =	17,710	
		- 0.9 * 2 =	- 1,800	
		- 0.8 * 2 * 0.4 =	- 0,640	
		- 0.8 * 0.5 =	- 0,400	
	sufit:	4.8 + 8.7 =	13,500	
		Razem =	41,102	m2
117	**KNR 401-1204-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**		**13,500**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]			
	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach			
	sufit:	4.8 + 8.7 =	13,500	
		Razem =	13,500	m2
118	**KNR 401-1204-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**		**41,780**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]			
	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach			
	ściany:	(((2.35 + 2.32 + 1.52) * 2.8) - (1.3 * 1.2)) =	15,772	
		- 0.9 * 1.6 =	- 1,440	
		- 0.8 * 2 =	- 1,600	
		(1.66 + 5.85 + 4.65) * 2.8 =	34,048	
		- 0.9 * 2 =	- 1,800	
		- 0.8 * 2 * 2 =	- 3,200	
		Razem =	41,780	m2
119	**KNR 021-4007-03-10 IGM Warszawa**		**13,500**	**m2**
	[Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1999 r.]			
	Analogia : Wyrównanie podłogi płytą QSB o grubości: 25 mm			
	podłoga:	13.5 =	13,500	
		Razem =	13,500	m2
120	**NNRKB 008-1136-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa**		**13,500**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1999 r.]			
	Analogia: Posadzki z paneli podłogowych AC 4A na podkładzie (w miejsce kleju wprowadzono podkład pod panele)			
	podłoga:	13.5 =	13,500	
		Razem =	13,500	m2
A.h	**Prace instalacyjne**			
121	**KNR 402-0114-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**		**16,000**	**m**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]			
	Demontaż rurociągu stalowego, ocynkowanego o średnicy: 15-20 mm wycenony jako demolacyjny z mnożnikiem 0,4			
		16 =	16,000	

Remont pustostanu - Poznań , Jeżycka 36 m 7 prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.h. Prace instalacyjne

Data: 2026-09-30

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	Razem =	16,000	m
122	**KNR 402-0230-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] **Demontaż rurociągu z rur PCW na ścianach budynku - średnica rury: do 50 mm wycenony jako demolacyjny z mnożnikiem 0,4 - dotyczy kuchni ,łazienek**	**3,000**	**m**
	3 =	3,000	
	Razem =	3,000	m
123	**KNR 402-0311-01-00** [Wydanie - Warszawa 1997 r.] **Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o średnicy: 15-20 mm wycenony jako demolacyjny z mnożnikiem 0,4 - dotyczy kuchni ,łazienki i korytarza**	**25,000**	**m**
	25 =	25,000	
	Razem =	25,000	m
124	**KNR 402-0229-08-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.] **Demontaż rury z PVC kanalizacyjnej na ścianach budynku o średnicy: 75-110 mm wycenony jako demolacyjny z mnożnikiem 0,4 dotyczy łazienek i kuchni**	**1,500**	**m**
	1.5 =	1,500	
	Razem =	1,500	m
125	**KNR 402-0141-01-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.] **Demontaż baterii zmywakowej wycenony jako demolacyjny z mnożnikiem 0,4 dotyczy kuchni**	**1,000**	**szt**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
126	**KNR 402-0234-04-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.] **Demontaż urządzeń sanitarnych zlewozmywak blaszany ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych wycenony jako demolacyjny z mnożnikiem 0,4 dotyczy kuchni**	**1,000**	**kpl**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	kpl
127	**KNR 402-0141-03-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.] **Demontaż baterii wannowej wycenony jako demolacyjny z mnożnikiem 0,4 dotyczy łazienki**	**1,000**	**szt**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
128	**KNR 402-0234-07-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.] **Demontaż urządzeń sanitarnych wanna wycenony jako demolacyjny z mnożnikiem 0,4 dotyczy łazienki**	**1,000**	**kpl**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	kpl
129	**KNR 402-0317-03-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.] **Demontaż kuchni gazowej 3-4 palnikowej wycenony jako demolacyjny z mnożnikiem 0,4 dotyczy kuchni**	**1,000**	**szt**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
130	**KNR 215-0207-03-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1998 r.] **Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC,o połączeniach wciskowych,mocowane na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy: 110 mm dotyczy wc**	**3,500**	**m**
	3.5 =	3,500	
	Razem =	3,500	m

Remont pustostanu - Poznań , Jeżycka 36 m 7 prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.h. Prace instalacyjne

Data: 2026-09-30

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
131	**KNR 215-0205-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96] **Rurociągi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na ścianach w budynku, łączone metodą wciskową, przy średnicy rurociągu: 50 mm dotyczy łazienki, wc i kuchni**	**3,800**	**m**
	3.8 =	3,800	
	Razem =	3,800	m
132	**KNR 402-0211-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] **Wstawienie trójnika z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - średnica trójnika: 50 mm**	**3,000**	**szt**
	3 =	3,000	
	Razem =	3,000	szt
133	**KNR 013-0127-01-00 IGM Warszawa** [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1996 r.] **Rurociągi z rur PE przy średnicy rurociągu: 20 mm**	**29,000**	**m**
	29 =	29,000	
	Razem =	29,000	m
134	**KNR 401-0338-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] **Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/4 x 1/2 cegły**	**14,500**	**m**
	14.5 =	14,500	
	Razem =	14,500	m
135	**KNR 401-0326-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] **Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł, o szerokosci: 1 cegły, przy użyciu wapna suchogaszonego**	**14,000**	**m**
	14 =	14,000	
	Razem =	14,000	m
136	**KNR 402-0126-01-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.] **Wymiana wodomierza w rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o średnicy: 15 mm**	**2,000**	**szt**
	2 =	2,000	
	Razem =	2,000	szt
137	**KNR 215-0116-01-10 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1998 r.] **Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., o połączeniu sztywnym, w rurociągach z tworzyw sztucznych, o średnicy zewnętrznej: 20 mm - rurociągi z PP dotyczy łazienki i kuchni**	**8,000**	**szt**
	8 =	8,000	
	Razem =	8,000	szt
138	**KNR 215-0116-06-10 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1998 r.] **Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych, o połączeniu sztywnym, w rurociągach z tworzyw sztucznych, o średnicy zewnętrznej: 20 mm - rurociągi z PP dotyczy łazienki**	**1,000**	**szt**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
139	**KNR 215-0211-03-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1998 r.] **Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 110 mm dotyczy łazienki**	**1,000**	**podejśc.**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	podejśc.

Remont pustostanu - Poznań , Jeżycka 36 m 7 prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.h. Prace instalacyjne

Data: 2026-09-30

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
140	**KNR 215-0211-01-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1998 r.]	**5,000**	**podejśc.**
	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 50 mm dotyczy łazienki i kuchni		
	5 =	5,000	
	Razem =	5,000	podejśc.
141	**KNR 215-0137-01-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1998 r.]	**1,000**	**szt**
	Montaż baterii zmywakowych dotyczy kuchni		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
142	**KNR 215-0137-01-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1998 r.]	**1,000**	**szt**
	Montaż baterii umywalki dotyczy łazienki		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
143	**KNR 215-0135-01-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1998 r.]	**1,000**	**szt**
	Montaż zaworu do zmywarki o śr.nom. 15 mm dotyczy kuchni		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
144	**KNR 215-0229-05-10 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1998 r.]	**1,000**	**szt**
	Zlewomywaki mocowane na szafce, blaszane dotyczy kuchni		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
145	**KNR 215-0233-03-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1998 r.]	**1,000**	**kpl**
	Ustępy z płuczką ustępową: typu "kompakt" dotyczy łazienki		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	kpl
146	**KNR 215-0230-02-10 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1998 r.]	**1,000**	**kpl**
	Umywalki pojedyncze porcelanowe dotyczy łazienki		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	kpl
147	**KNR 215-0137-05-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1998 r.]	**1,000**	**szt**
	Montaż baterii wannowych dotyczy łazienki		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
148	**KNR 215-0231-02-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1998 r.]	**1,000**	**kpl**
	Wanny kąpielowe dotyczy łazienki		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	kpl
149	**KNR 215-0305-03-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1998 r.]	**5,600**	**m**
	Rurociągi gazowe z rur miedzianych o połączeniach lutowanych, mocowane na ścianach w budynkach mieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej rurociągu: 15 mm dotyczy kuccni		
	5.6 =	5,600	
	Razem =	5,600	m

Remont pustostanu - Poznań , Jeżycka 36 m 7 prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.h. Prace instalacyjne

Data: 2026-09-30

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
150	**KNR 215-0305-05-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1998 r.]	**12,400**	**m**
	Rurociągi gazowe z rur miedzianych o połączeniach lutowanych, mocowane na ścianach w budynkach mieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej rurociągu: 22 mm dotyczy kuchni i korytarza		
	12.4 =	12,400	
	Razem =	12,400	m
151	**KNR 000-0204-01-00 INSTAL Warszawa** [Wyd.INSTAL W-wa 1996]	**1,000**	**kpl**
	Podejścia obustronne do gazomierzy, na ścianie, z rur miedzianych o średnicy zewnętrznej: 22 mm dotyczy korytarza		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	kpl
152	**KNR 000-0203-01-00 INSTAL Warszawa** [Wyd.INSTAL W-wa 1996]	**1,000**	**szt**
	Podejścia do kuchni gazowych, z rur miedzianych o średnicy zewnętrznej: 15 mm - kuchnia		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
153	**KNR 215-0312-02-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1998 r.]	**1,000**	**szt**
	Montaż: kurka gazowego przelotowego gwint.o śr. 20 mm (Wąż przewód do kuchenki gazowej 1m 100cm SZYBKOZŁĄCZE. MOCNY. GEBO) kuchnia		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
154	**KNR 215-0314-06-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1998 r.]	**1,000**	**szt**
	Kuchnie gazowe 4-palnikowe z piekarnikiem - kuchnia		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
155	**KNR 000-0203-05-00 INSTAL Warszawa** [Wyd.INSTAL W-wa 1996]	**1,000**	**szt**
	Podejścia do pieca co gazowego z rur miedzianych o średnicy zewnętrznej 22 mm dotyczy kuchni		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
156	**KNR 031-0215-02-00 IGM Warszawa** [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.]	**1,000**	**kpl**
	Montaż i uruchomienie kotła gazowego kondensacyjnego 2-funkcyjny 25kW dotyczy kuchni		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	kpl
157	**KNR 401-0338-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]	**122,000**	**m**
	Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/2 x 1 cegły dotyczy całego mieszkania		
	122 =	122,000	
	Razem =	122,000	m
158	**KNR 401-0326-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]	**122,000**	**m**
	Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł, o szerokosci: 1 cegły, przy użyciu wapna suchogaszonego dotyczy całego mieszkania		
	122 =	122,000	
	Razem =	122,000	m
159	**KNR 031-0202-02-00** [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.]	**122,000**	**m**
	Rurociągi PERT/AL/PERT KAN-therm 16 x 2 cm w izolacj układane w rurze osłonowej w budynkach dotyczy całego mieszkania		

Remont pustostanu - Poznań , Jeżycka 36 m 7 prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.h. Prace instalacyjne

Data: 2026-09-30

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	122 =	122,000	
	Razem =	122,000	m
160	**KNR 031-0202-03-00**	**122,000**	**m**
	[Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.]		
	Rurociągi PERT/AL/PERT KAN-therm 20 x 2 cm w izolacji układane w rurze osłonowej w budynkach dotyczy całego mieszkania		
	122 =	122,000	
	Razem =	122,000	m
161	**KNR 031-0207-07-00 IGM Warszawa**	**13,000**	**szt**
	[Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.]		
	Podłączenie do instalacji c.o.grzejników stalowych o średnicy nomin. podłączenia,rodzaju grzejnika i sposobie podłączenia : 20 mm, dotyczy całego mieszkania		
	13 =	13,000	
	Razem =	13,000	szt
162	**KNR 031-0207-02-00 IGM Warszawa**	**13,000**	**szt**
	[Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.]		
	Podłączenie do instalacji c.o.grzejników stalowych o średnicy nomin. podłączenia,rodzaju grzejnika i sposobie podłączenia : 15 mm, dotyczy całego mieszkania		
	13 =	13,000	
	Razem =	13,000	szt
163	**KNR 031-0205-06-00 IGM Warszawa**	**4,000**	**szt**
	[Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.]		
	Grzejniki stalowe dwupłytowe,Purmo Ramo RCV22 600x1000 dotyczy kuchni i korytarza		
	4 =	4,000	
	Razem =	4,000	szt
164	**KNR 031-0206-04-00 IGM Warszawa**	**1,000**	**szt**
	[Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.]		
	Montaż na ścianie grzejnika Purmo Santorini C 714x742mm dotyczy łazienki		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
165	**KNR 031-0205-07-00 IGM Warszawa**	**8,000**	**szt**
	[Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.]		
	Grzejniki stalowe dwupłytowe,Purmo Ramo RCV22 600x1400 dotyczy pokoju 1, 2 , 3 i 4		
	8 =	8,000	
	Razem =	8,000	szt
166	**KNR 031-0208-02-00 IGM Warszawa**	**13,000**	**kpl**
	[Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.]		
	Montaż grzejnikowych zaworów termostatycznych o podwójnej regulacji, prostych lub kątowych z głowicami termostatycznymi,o średnicy nominalnej armatury : 20 mm dotyczy całego mieszkania		
	13 =	13,000	
	Razem =	13,000	kpl
167	**KNR 031-0208-03-00 IGM Warszawa**	**13,000**	**szt**
	[Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.]		
	Montaż grzejnikowych zaworów powrotnych prostych lub kątowych o średnicy nominalnej : 15 mm dotyczy całego mieszkania		
	13 =	13,000	
	Razem =	13,000	szt
168	**KNR 031-0218-01-00**	**244,000**	**m**
	[Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.]		
	Próba szczelności instalacji centralnego ogrzew.- rurociągi o średnicy nominalnej 15,22 i 28 mm w budynkach : mieszk.- czynn.przygot.i zakończ.z płukaniem dotyczy całego mieszkania		
	244 =	244,000	

Remont pustostanu - Poznań , Jeżycka 36 m 7 prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.h. Prace instalacyjne

Data: 2026-09-30

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	Razem =	244,000	m
A.i	**Przeglądy, opinie, wywóz gruzu**		
169	**wycena własna**	**2,000**	**kpl**
	Kontener na odpady budowlane 10m3		
	2 =	2,000	
	Razem =	2,000	kpl
B	**Roboty remontowe pustostanu - roboty instalacyjne : elektryczne**		
B.a	**Demontaż instalacji elektrycznej**		
170	**KNR 403-1122-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**	**35,000**	**szt**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92]		
	Demontaż gniazd wtyczkowych na prąd o natężeniu do 63 A, rodzaju: podtynkowe - 2 bieg.z uziemieniem		
	kuchnia: 5 =	5,000	
	korytarz: 2 =	2,000	
	łazienka: 4 =	4,000	
	pokó 1: 6 =	6,000	
	pokó 2: 6 =	6,000	
	pokó 3: 6 =	6,000	
	pokó 4: 6 =	6,000	
	Razem =	35,000	szt
171	**KNR 403-1124-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**	**8,000**	**szt**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92]		
	Demontaż łączników instalacyjnych na prąd o natężeniu do 10 A, rodzaju: podtynkowe - 1 bieg., 1 wylotowe		
	pokój 1: 1 =	1,000	
	pokój 2: 1 =	1,000	
	pokój 3: 1 =	1,000	
	pokój 4: 1 =	1,000	
	kuchnia: 1 =	1,000	
	łazienka: 1 =	1,000	
	korytarz: 2 =	2,000	
	Razem =	8,000	szt
172	**KNR 403-1122-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**	**1,000**	**szt**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92]		
	Demontaż gniazd RTV		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
173	**KNR 403-1120-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**	**43,000**	**szt**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92]		
	Demontaż okrągłych, uszczelnionych puszek z tworzyw sztucznych i metalowych, z odłączeniem przewodów o przekroju: do 2,5 mm2 - puszki 2 wylotowe		
	35 + 8 =	43,000	
	Razem =	43,000	szt
174	**KNR 403-1149-05-00 WACETOB Warszawa**	**1,000**	**szt**
	[Wydanie - Warszawa 1997 r.]		
	Demontaż osprzętu modułowego szynowego: wyłącznik przeciwporażeniowy 2-biegunowy		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
175	**KNR 403-1149-01-00 WACETOB Warszawa**	**4,000**	**szt**
	[Wydanie - Warszawa 1997 r.]		
	Demontaż osprzętu modułowego szynowego: wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy		
	4 =	4,000	
	Razem =	4,000	szt
176	**KNR 403-1129-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**	**1,000**	**szt**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92]		
	Demontaż tablic bezpiecznikowych, (bez nakładów na odłączenie przewodów), o powierzchni: do 0,5 m2		

Remont pustostanu - Poznań , Jeżycka 36 m 7 prace budowlane i instalacyjne

B. Roboty remontowe pustostanu - roboty instalacyjne : elektryczne

B.a. Demontaż instalacji elektrycznej

Data: 2026-09-30

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
177	**KNR 403-1133-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**	**8,000**	**szt**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92]		
	Demontaż opraw oświetleniowych		
	kuchnia: 1 =	1,000	
	korytarz: 2 =	2,000	
	łazienka: 1 =	1,000	
	pokój 1: 1 =	1,000	
	pokój 2: 1 =	1,000	
	pokój 3: 1 =	1,000	
	pokój 4: 1 =	1,000	
	Razem =	8,000	szt
178	**KNR 403-1132-10-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**	**1,000**	**szt**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92]		
	Demontaż transformatorów sygnalizacyjnych, buczków lub dzwonków na napięcie do 220 V		
	kuchnia: 1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
179	**KNR 1326-0401-01-00 IGM Warszawa**	**1,000**	**szt**
	[Wydanie - Warszawa 1996 r.]		
	Demontaż aparatu elektrycznego, o masie: do 1 kg (słuchawka domofonowa)		
	kuchnia: 1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
180	**KNR 403-1116-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**	**731,000**	**m**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92]		
	Demontaż przewodów: wtynkowych na podłożu ceglanym lub beton.		
	(104 + 104 + 307 + 216) =	731,000	
	Razem =	731,000	m
B.b	**Wykonanie instalacji elektrycznej**		
181	**KNR 403-1001-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**	**365,500**	**m**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92]		
	Mechaniczne wykucie bruzd pod przewody wtynkowe, w podłożu: z cegły		
	(104 + 104 + 307 + 216) / 2 =	365,500	
	Razem =	365,500	m
182	**KNR 403-1003-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**	**6,000**	**szt**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92]		
	Mechaniczne przebijanie w ścianach lub stropach z cegły, otworów o długości przebicia ponad 1/2 do 1 cegły i średnicy rury: do 25 mm		
	6 =	6,000	
	Razem =	6,000	szt
183	**KNR 403-1010-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**	**43,000**	**szt**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92]		
	Mechaniczne wykucie w podłożu ceglanym, wnęki o objętości: do 0,10 dm3 pod puszki		
	korytarz: 4 =	4,000	
	pokój 1: 7 =	7,000	
	pokój 2: 7 =	7,000	
	pokój 3: 7 =	7,000	
	pokój 4: 7 =	7,000	
	kuchnia: 6 =	6,000	
	łazienka: 5 =	5,000	
	Razem =	43,000	szt
184	**KNR 508-0302-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**	**43,000**	**szt**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		
	Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych o średnicy do 60 mm		
	korytarz: 4 =	4,000	
	pokój 1: 7 =	7,000	
	pokój 2: 7 =	7,000	

Remont pustostanu - Poznań , Jeżycka 36 m 7 prace budowlane i instalacyjne

B. Roboty remontowe pustostanu - roboty instalacyjne : elektryczne

B.b. Wykonanie instalacji elektrycznej

Data: 2026-09-30

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji		Ilość	Jedn. miary
	pokój 3:	7 =	7,000	
	pokój 4:	7 =	7,000	
	kuchnia:	6 =	6,000	
	łazienka:	5 =	5,000	
		Razem =	43,000	szt
185	**KNR 508-0210-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**		**104,000**	**m**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]			
	Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. na podłożu różnym od betonu, w gotowych bruzdach bez ich zaprawiania - - łączny przekrój żył: do 6 mm2 Cu Kabel kat 5e U/UTP drut 4x2x0,5 mm			
	pokój 1:	26 =	26,000	
	pokój 2:	26 =	26,000	
	pokój 3:	26 =	26,000	
	pokój 4:	26 =	26,000	
		Razem =	104,000	m
186	**KNR 508-0210-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**		**104,000**	**m**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]			
	Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. na podłożu różnym od betonu, w gotowych bruzdach bez ich zaprawiania - - łączny przekrój żył: do 6 mm2 Cu Przewód 75ohm RG 6 1,0/4,8 Cu			
	pokój 1:	26 =	26,000	
	pokój 2:	26 =	26,000	
	pokój 3:	26 =	26,000	
	pokój 4:	26 =	26,000	
		Razem =	104,000	m
187	**KNR 508-0210-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**		**307,000**	**m**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]			
	Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. na podłożu różnym od betonu, w gotowych bruzdach bez ich zaprawiania - - łączny przekrój żył: do 6 mm2 Cu Przewód YDYp 3x1,5mm2			
	łazienka i oświetlenie:	84 =	84,000	
	0świetlenie:	220 =	220,000	
	dzwonek:	3 =	3,000	
		Razem =	307,000	m
188	**KNR 508-0210-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**		**216,000**	**m**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]			
	Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. na podłożu różnym od betonu, w gotowych bruzdach bez ich zaprawiania - - łączny przekrój żył: do 12 mm2 Cu - YDYp 3X2,5mm			
	pokój 1:	37 =	37,000	
	pokój 2:	37 =	37,000	
	pokój 3:	37 =	37,000	
	pokój 4:	37 =	37,000	
	kuchnia:	42 =	42,000	
	łazienka:	26 =	26,000	
		Razem =	216,000	m
189	**KNR 508-0309-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**		**31,000**	**szt**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]			
	Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych: podtynkowych w puszkach - 2-bieg.z uz.10A			
	kuchnia:	5 =	5,000	
	korytarz:	2 =	2,000	
	pokó 1:	6 =	6,000	
	pokó 2:	6 =	6,000	
	pokó 3:	6 =	6,000	
	pokó 4:	6 =	6,000	
		Razem =	31,000	szt
190	**KNR 508-0309-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**		**4,000**	**szt**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]			
	Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych: bryzgoszcz. przykręc. - 2-bieg.z uz.16A, 250V			
	łazienka:	4 =	4,000	
		Razem =	4,000	szt

Remont pustostanu - Poznań , Jeżycka 36 m 7 prace budowlane i instalacyjne

B. Roboty remontowe pustostanu - roboty instalacyjne : elektryczne

B.b. Wykonanie instalacji elektrycznej

Data: 2026-09-30

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
191	**KNR 508-0307-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]	**8,000**	**szt**
	Montaż na gotowym podłożu, w puszce instalacyjnej łączników podtynkowych rodzaju: łącznik klawiszowy 1-bieg.		
	pokój 1: 1 =	1,000	
	pokój 2: 1 =	1,000	
	pokój 3: 1 =	1,000	
	pokój 4: 1 =	1,000	
	kuchnia: 1 =	1,000	
	łazienka: 1 =	1,000	
	korytarz: 2 =	2,000	
	Razem =	8,000	szt
192	**KNR 508-0308-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]	**1,000**	**szt**
	Montaż na gotowym podłożu gniazda RTV.		
	pokój 1: 1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
193	**KNR 508-0308-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]	**1,000**	**szt**
	Montaż na gotowym podłożu gniazda Ethernet		
	pokój 1: 1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
194	**KNR 508-0307-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]	**1,000**	**szt**
	Montaż na gotowym podłożu, w puszce instalacyjnej łączników podtynkowych rodzaju: łącznik klawiszowy 1-bieg. - dzwonek		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
195	**KNR 508-0502-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]	**7,000**	**kpl**
	Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetleniowe przykręcane za pomocą: 2 kołków kotwiących		
	korytara: 1 =	1,000	
	pokój 1: 1 =	1,000	
	pokój 2: 1 =	1,000	
	pokój 3: 1 =	1,000	
	pokój 4: 1 =	1,000	
	kuchnia: 1 =	1,000	
	łazienka: 1 =	1,000	
	Razem =	7,000	kpl
196	**KNR 508-0504-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]	**1,000**	**szt**
	Montaż na gotowym podłożu i podłączenie opraw oświetleniowych żarowych bryzgo- lub strugoodpornych, porcelanowych, rodzaju: przykręcane, przelotowe plafon LED IP44		
	łazienka: 1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
197	**KNR 401-0705-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]	**365,500**	**m**
	Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III, pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi w ścianach - pasy o szerokości : do 10,0 cm, przy użyciu ciasta wapiennego		
	(104 + 104 + 307 + 216) / 2 =	365,500	
	Razem =	365,500	m
198	**KNR 401-0707-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]	**43,000**	**szt**
	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III, w miejscach po osadzonych w murze lub betonie puszkach, wyłącznikach itp. instalacji elektrycznej oraz hakach, wspornikach, przy użyciu ciasta wapiennego		
	korytarz: 4 =	4,000	
	pokój 1: 7 =	7,000	
	pokój 2: 7 =	7,000	
	pokój 3: 7 =	7,000	

Remont pustostanu - Poznań , Jeżycka 36 m 7 prace budowlane i instalacyjne

B. Roboty remontowe pustostanu - roboty instalacyjne : elektryczne

B.b. Wykonanie instalacji elektrycznej

Data: 2026-09-30

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	pokój 4: 7 =	7,000	
	kuchnia: 6 =	6,000	
	łazienka: 5 =	5,000	
	Razem =	43,000	szt
B.c	**Montaż licznika elektrycznego**		
199	**KNR 514-0504-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 6/92] **Montaż licznika elektrycznego 1 faz.**	**1,000**	**szt**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
B.d	**Wykonanie instalacji wyrównawczej**		
200	**KNR 514-0514-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 6/92] **Montaż listwy zaciskowej do 8 obwodów.**	**3,000**	**szt**
	3 =	3,000	
	Razem =	3,000	szt
201	**KNR 508-0620-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] **Montaż przez skręcanie uchwytów uziemiających na rurach, o średnicy: do 30 mm**	**6,000**	**szt**
	3 * 2 =	6,000	
	Razem =	6,000	szt
202	**KNR 508-0210-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] **Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. na podłożu różnym od betonu, w gotowych bruzdach bez ich zaprawiania - - łączny przekrój żył: do 6 mm2 Cu - LgY 6mm2**	**30,000**	**m**
	6 * 5 =	30,000	
	Razem =	30,000	m
203	**KNR 508-0803-03-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.] **Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce o przekroju żyły: powyżej 4,0 do 6,0 mm2 - listwa zaciskowa**	**9,000**	**szt**
	3 + 6 =	9,000	
	Razem =	9,000	szt
B.e	**Tablice rozdzielcze i pomiarowa**		
204	**KNR 508-0401-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] **Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, z kuciem mechanicznym otworów pod kołki rozporowe plastikowe - rodzaj podłoża : ceglane - 4 otwory**	**2,000**	**szt**
	2 =	2,000	
	Razem =	2,000	szt
205	**KNR 508-0405-02-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.] **Montaż obudów tablic rozdzielczych, o powierzchni: od 0,15 do 0,2 m2**	**1,000**	**szt**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
206	**KNR 508-0407-03-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.] **Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: rozłącznik przeciwporażen.1-bieg - FR301 1P 40A**	**1,000**	**szt**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt

Remont pustostanu - Poznań , Jeżycka 36 m 7 prace budowlane i instalacyjne

B. Roboty remontowe pustostanu - roboty instalacyjne : elektryczne

B.e. Tablice rozdzielcze i pomiarowa

Data: 2026-09-30

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
207	**KNR 508-0407-03-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.]	**1,000**	**szt**
	Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: rozłącznik przeciwporażen.1 (2)-bieg - RCD 40A 30mA typ A		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
208	**KNR 508-0408-04-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.]	**1,000**	**szt**
	Montaż elementów rozdzielnic skrzynkowych modułowych: szyna łączeniowa 1-bieg.		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
209	**KNR 508-0408-02-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.]	**1,000**	**szt**
	Montaż elementów rozdzielnic skrzynkowych modułowych: listwa przyłączeniowa (zaciskowa) dla N za RCD		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
210	**KNR 508-0407-01-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.]	**1,000**	**szt**
	Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: dzwonek.		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
211	**KNR 508-0407-01-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.]	**2,000**	**szt**
	Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: wyłącznik nadprądowy 1-bieg. B10A		
	1 + 1 =	2,000	
	Razem =	2,000	szt
212	**KNR 508-0407-01-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.]	**7,000**	**szt**
	Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: wyłącznik nadprądowy 1-bieg. B16A		
	pokój 1: 2 =	2,000	
	łazienka i wc: 3 =	3,000	
	kuchnia: 2 =	2,000	
	Razem =	7,000	szt
213	**KNR 508-0803-01-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.]	**20,000**	**szt**
	Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce o przekroju żyły: do 2,5 mm2 szyna N i PE		
	(1 * 2) + ((1 + 1 + 7) * 2) =	20,000	
	Razem =	20,000	szt
B.f	**Pomiary instalacji elektrycznej**		
214	**KNR 403-1202-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92]	**9,000**	**pomiar**
	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia: dla 1 fazy		
	2 + 7 =	9,000	
	Razem =	9,000	pomiar
215	**KNR 403-1202-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92]	**1,000**	**pomiar**
	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia: dla 2 lub 3 faz		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	pomiar
216	**KNP 018-4602-06-00 IGM Warszawa** [Wyd.ORGBUD W-wa 1998 r.]	**1,000**	**pomiar**
	Badanie wyłącznika różnicowo-prądowego		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	pomiar

Remont pustostanu - Poznań , Jeżycka 36 m 7 prace budowlane i instalacyjne

B. Roboty remontowe pustostanu - roboty instalacyjne : elektryczne

B.g. Wyposażenie

Data: 2026-09-30

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
B.g	**Wyposażenie**		
217	**KNR 508-0406-02-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.] **jMontaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu): aparat odbiorczy - ze sprawdzeniem**	**1,000**	**szt**

--- Koniec wydruku ---