Remont pustostanu - Poznań , Poznań , Krakowska 32 m 11 prace budowlane i instalacyjne

Budowa : Remont pustostanu
Obiekt : Remont pustostanu
Adres : Poznań , Krakowska 32 m 11

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Data: 2026-08-12

Lp.	Kod CPV	Opis działu
A		**Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wyposażenia**
A.a		Kuchnia
A.b		Łazienka
A.c		Pokój 1
A.d		Korytarz
A.e		Prace instalacyjne
A.f		Przeglądy, opinie, wywóz gruzu
B		**Roboty remontowe pustostanu - roboty instalacyjne : elektryczne**
B.a		Demontaż instalacji elektrycznej
B.b		Wykonanie instalacji elektrycznej
B.c		Montaż licznika elektrycznego
B.d		Wykonanie instalacji wyrównawczej
B.e		Tablice rozdzielcze i pomiarowa
B.f		Pomiary instalacji elektrycznej
B.g		Wyposażenie

--- Koniec wydruku ---

Remont pustostanu - Poznań , Poznań , Krakowska 32 m 11 prace budowlane i instalacyjne

Budowa : Remont pustostanu
Obiekt : Remont pustostanu
Adres : Poznań , Krakowska 32 m 11
Data: 2026-08-12

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
A	**Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wyposażenia**		
A.a	**Kuchnia**		
1	**KNR 401-0353-13-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.] **Wykucie z muru: kratek wentylacyjnych, drzwiczek**	**1,000**	**szt**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
2	**KNR 401-0322-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96] **Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratek wentylacyjnych**	**1,000**	**szt**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
3	**KNR 401-0310-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96] **Wykucie otworu w celu podłączenia kotła gazowego CoCw zgodnie z opinią kominiarską nr 4/08/26 z 04.08.2026r.**	**1,000**	**szt**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
4	**KNR 401-0310-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96] **Zamurowanie otworu, przy użyciu wapna suchog po podłączeniu pieca weglowego c,o,.**	**1,000**	**szt**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
5	**wycena własna** **Montaż wkładu kominowego do odprowadzania spalin z pieca c.o. gazowego w drugim przewodzie drugiej grupy kominowej**	**3,500**	**m**
	3.5 =	3,500	
	Razem =	3,500	m
6	**KNR 401-0313-04-00 IGM Warszawa** [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] **Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach belek ze strunobetonu dotyczy kuchni bez części wydzielonej na łazienkę**	**1,000**	**m**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	m
7	**KNR 401-0313-06-00 IGM Warszawa** [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] **Obmurowanie, jako oddzielna robota, końców belek ze strunobetonu dotyczy kuchni bez części wydzielonej na łazienkę**	**2,000**	**m**
	2 =	2,000	
	Razem =	2,000	m
8	**KNKRB 003-0702-04-00 WACETOB Warszawa** [Wyd.WACETOB W-wa 1991 r.] **Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi: płycinowych wewnętrznych**	**1,400**	**m2**
	0.7 * 2 =	1,400	
	Razem =	1,400	m2
9	**KNR 401-0919-20-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96] **Wymiana: klamek drzwiowych z szyldami mnożnik 0,3 do R**	**1,000**	**szt**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt

Remont pustostanu - Poznań , Poznań , Krakowska 32 m 11 prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.a. Kuchnia

Data: 2026-08-12

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji		Ilość	Jedn. miary
10	**KNR 401-0811-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		**18,000**	**m2**
	Rozebranie posadzki z płytek z kamieni sztucznych dotyczy całej kuchni			
	podłoga:	18 =	18,000	
		Razem =	18,000	m2
11	**KNR 401-0804-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		**18,000**	**m2**
	Analogia: Zerwanie pozostałości kleju dotyczy całej kuchni			
	podłoga:	18 =	18,000	
		Razem =	18,000	m2
12	**KNR 401-0819-15-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		**4,087**	**m2**
	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek dotyczy całej kuchni			
	ściana:	((2.75 + 2.82 + 0.8) * 0.45) + (3.05 * 0.4) =	4,087	
		Razem =	4,087	m2
13	**KNR 401-0716-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		**4,087**	**m2**
	Wykonanie tynków zwykłych wewn.kat.III na ścianach płaskich z cegieł, pustaków ceramicznych lub gazobetonów, w pomieszczeniu o powierzchni podłogi: ponad 5,0 m2, przy użyciu ciasta wapiennego			
	ściana:	((2.75 + 2.82 + 0.8) * 0.45) + (3.05 * 0.4) =	4,087	
		Razem =	4,087	m2
14	**KNR 401-0427-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		**9,317**	**m2**
	Analogia: Rozebranie ścianki działowej ażurowej (R *0,5)			
		2.93 * 3.18 =	9,317	
		Razem =	9,317	m2
15	**wycena własna**		**5,000**	**m**
	Montaż wkładu kominowego do odprowadzania spalin z pieca c.o. gazowego w drugim przewodzie drugiej grupy kominowej			
		5 =	5,000	
		Razem =	5,000	m
16	**KNR 401-1205-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		**11,595**	**m2**
	Zerwanie starych tapet			
		(2.86 + 2.56 + 2.31) * 1.5 =	11,595	
		Razem =	11,595	m2
17	**KNR 401-1202-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		**67,939**	**m2**
	Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 dotyczy całej kuchni			
	ściany:	(3.05 + 6.07 + 3.05 + 6.07 + 0.24) * 3.18 =	58,766	
		- 0.7 * 2 =	- 1,400	
		- 1.67 * 2.00 =	- 3,340	
		- 4.087 =	- 4,087	
	sufit:	18 =	18,000	
		Razem =	67,939	m2
18	**KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa** [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.]		**67,939**	**m2**
	Grunt.emulsją ATLAS UNI-GRUNT /dwukrotnie/ dotyczy całej kuchni			
	ściany:	(3.05 + 6.07 + 3.05 + 6.07 + 0.24) * 3.18 =	58,766	
		- 0.7 * 2 =	- 1,400	
		- 1.67 * 2.00 =	- 3,340	
		- 4.087 =	- 4,087	
	sufit:	18 =	18,000	
		Razem =	67,939	m2

Remont pustostanu - Poznań , Poznań , Krakowska 32 m 11 prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.a. Kuchnia

Data: 2026-08-12

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji		Ilość	Jedn. miary
19	**KNR 202-2009-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		**18,000**	**m2**
	Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na stropach, na podłożu z tynku (w kuchni bez wydzielonej łazienki)			
	sufit:	18 =	18,000	
		Razem =	18,000	m2
20	**KNR 202-2009-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		**18,000**	**m2**
	Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na stropach (w kuchni bez wydzielonej łazienki)			
	sufit:	18 =	18,000	
		Razem =	18,000	m2
21	**KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		**49,939**	**m2**
	Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku (w kuchni bez wydzielonej łazienki)			
	ściany:	(3.05 + 6.07 + 3.05 + 6.07 + 0.24) * 3.18 =	58,766	
		- 0.7 * 2 =	- 1,400	
		- 1.67 * 2.00 =	- 3,340	
		- 4.087 =	- 4,087	
		Razem =	49,939	m2
22	**KNR 202-2009-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		**49,939**	**m2**
	Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na ścianach (w kuchni bez wydzielonej łazienki)			
	ściany:	(3.05 + 6.07 + 3.05 + 6.07 + 0.24) * 3.18 =	58,766	
		- 0.7 * 2 =	- 1,400	
		- 1.67 * 2.00 =	- 3,340	
		- 4.087 =	- 4,087	
		Razem =	49,939	m2
23	**KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		**67,939**	**m2**
	Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotne,			
	ściany:	(3.05 + 6.07 + 3.05 + 6.07 + 0.24) * 3.18 =	58,766	
		- 0.7 * 2 =	- 1,400	
		- 1.67 * 2.00 =	- 3,340	
		- 4.087 =	- 4,087	
	sufit:	18 =	18,000	
		Razem =	67,939	m2
24	**KNR 401-1215-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		**4,175**	**m2**
	Mycie okien			
		1.67 * 2. * 1.25 =	4,175	
		Razem =	4,175	m2
25	**KNR 012-1118-01-00 IGM Warszawa** [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.]		**4,087**	**m2**
	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej			
	ściana:	((2.75 + 2.82 + 0.8) * 0.45) + (3.05 * 0.4) =	4,087	
		Razem =	4,087	m2
26	**KNR 202-0840-04-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.]		**4,087**	**m2**
	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki o wymiarach: 20x20 cm			
	ściana:	((2.75 + 2.82 + 0.8) * 0.45) + (3.05 * 0.4) =	4,087	
		Razem =	4,087	m2

Remont pustostanu - Poznań , Poznań , Krakowska 32 m 11 prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.a. Kuchnia

Data: 2026-08-12

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
27	**NNRKB 007-1134-01-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1999 r.]	**18,000**	**m2**
	Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym "ATLAS UNI GRUNT"		
	posadzka: 18 =	18,000	
	Razem =	18,000	m2
28	**NNRKB 007-1130-01-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1999 r.]	**18,000**	**m2**
	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2 - zaprawa "CERESIT" CN 72		
	podłoga: 18 =	18,000	
	Razem =	18,000	m2
29	**NNRKB 007-1130-03-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1999 r.]	**18,000**	**m2**
	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zminę grubości o 1 mm zaprawa "CERESIT" CN 72 Krotność = 5.		
	podłoga: 18 =	18,000	
	Razem =	18,000	m2
30	**KNR 012-1118-01-00 IGM Warszawa** [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.]	**18,000**	**m2**
	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek na kleju		
	podłoga: 18 =	18,000	
	Razem =	18,000	m2
31	**KNR 012-1118-08-00 IGM Warszawa** [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.]	**18,000**	**m2**
	Posadzki z płytek, z kamieni sztucznych układanych na klej, o wymiarze płytek: 30x30 cm - układane metodą zwykłą		
	podłoga: 18 =	18,000	
	Razem =	18,000	m2
32	**KNR 401-0411-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]	**1,000**	**szt**
	Wymiana progów drzwiowych		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
A.b	**Łazienka**		
33	**KNR 401-0353-13-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.]	**1,000**	**szt**
	Wykucie z muru: kratek wentylacyjnych, drzwiczek		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
34	**KNR 401-0322-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]	**1,000**	**szt**
	Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratek wentylacyjnych		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
35	**KNR 401-0313-04-00 IGM Warszawa** [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.]	**1,000**	**m**
	Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach belek ze strunobetonu dotyczy kuchni bez części wydzielonej na łazienkę		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	m
36	**KNR 401-0313-06-00 IGM Warszawa** [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.]	**2,000**	**m**
	Obmurowanie, jako oddzielna robota, końców belek ze strunobetonu dotyczy kuchni bez części wydzielonej na łazienkę		

Remont pustostanu - Poznań , Poznań , Krakowska 32 m 11 prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.b. Łazienka

Data: 2026-08-12

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	2 =	2,000	
	Razem =	2,000	m
37	**KNKRB 003-0702-04-00 WACETOB Warszawa**	**1,400**	**m2**
	[Wyd.WACETOB W-wa 1991 r.]		
	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi: płycinowych wewnętrznych		
	0.7 * 2 =	1,400	
	Razem =	1,400	m2
38	**KNR 401-0919-20-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**	**1,000**	**szt**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		
	Wymiana: klamek drzwiowych z szyldami mnożnik 0,3 do R		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
39	**KNR 401-0348-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**	**1,302**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		
	Rozebranie ścianek z cegieł: na zaprawie cem.- wap., o grub. 1/4 cegły (obudowa wany)		
	(1.4 + 0.7) * 0.62 =	1,302	
	Razem =	1,302	m2
40	**KNR 202-2004-01-00 WACETOB Warszawa**	**1,302**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1997 r.]		
	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych: jednowarstwowa 55-01		
	obudowa wany: (1.4 + 0.7) * 0.62 =	1,302	
	zabudowa pionu		
	Razem =	1,302	m2
41	**KNR 401-0811-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**	**6,100**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		
	Rozebranie posadzki z płytek z kamieni sztucznych dotyczy całej kuchni		
	podłoga: 6.1 =	6,100	
	Razem =	6,100	m2
42	**KNR 401-0804-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**	**6,100**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		
	Analogia: Zerwanie pozostałości kleju dotyczy całej kuchni		
	podłoga: 6.1 =	6,100	
	Razem =	6,100	m2
43	**KNR 401-0819-15-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**	**10,800**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		
	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek dotyczy całej kuchni		
	ściany: ((2.95 + 2.76 + 0.49) * 1.3) + (0.96 * 0.74) + (0.7 * 2.9) =	10,800	
	Razem =	10,800	m2
44	**KNR 401-0716-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**	**10,800**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		
	Wykonanie tynków zwykłych wewn.kat.III na ścianach płaskich z cegieł, pustaków ceramicznych lub gazobetonów, w pomieszczeniu o powierzchni podłogi: ponad 5,0 m2, przy użyciu ciasta wapiennego		
	ściany: ((2.95 + 2.76 + 0.49) * 1.3) + (0.96 * 0.74) + (0.7 * 2.9) =	10,800	
	Razem =	10,800	m2
45	**KNR 401-1202-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**	**24,258**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		
	Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 dotyczy całej kuchni		
	ściany: (1.1 + 1.4 + 0.5 + 2.85 + 1.6 + 4.25) * 3.18 =	37,206	
	- 0.7 * 2 =	- 1,400	
	- 0.85 * 2.15 =	- 1,828	
	- 15.82 =	- 15,820	
	sufit: 6.1 =	6,100	

Remont pustostanu - Poznań , Poznań , Krakowska 32 m 11 prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.b. Łazienka

Data: 2026-08-12

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji		Ilość	Jedn. miary
		Razem =	24,258	m2
46	**KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa**		**24,258**	**m2**
	[Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.]			
	Grunt.emulsją ATLAS UNI-GRUNT /dwukrotnie/ dotyczy całej kuchni			
	ściany:	(1.1 + 1.4 + 0.5 + 2.85 + 1.6 + 4.25) * 3.18 =	37,206	
		- 0.7 * 2 =	- 1,400	
		- 0.85 * 2.15 =	- 1,828	
		- 15.82 =	- 15,820	
	sufit:	6.1 =	6,100	
		Razem =	24,258	m2
47	**KNR 202-2009-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**		**6,100**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96]			
	Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na stropach, na podłożu z tynku (w kuchni bez wydzielonej łazienki)			
	sufit:	6.1 =	6,100	
		Razem =	6,100	m2
48	**KNR 202-2009-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**		**6,100**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96]			
	Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na stropach (w kuchni bez wydzielonej łazienki)			
	sufit:	6.1 =	6,100	
		Razem =	6,100	m2
49	**KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**		**18,158**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96]			
	Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku (w kuchni bez wydzielonej łazienki)			
	ściany:	(1.1 + 1.4 + 0.5 + 2.85 + 1.6 + 4.25) * 3.18 =	37,206	
		- 0.7 * 2 =	- 1,400	
		- 0.85 * 2.15 =	- 1,828	
		- 15.82 =	- 15,820	
		Razem =	18,158	m2
50	**KNR 202-2009-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**		**18,158**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96]			
	Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na ścianach (w kuchni bez wydzielonej łazienki)			
	ściany:	(1.1 + 1.4 + 0.5 + 2.85 + 1.6 + 4.25) * 3.18 =	37,206	
		- 0.7 * 2 =	- 1,400	
		- 0.85 * 2.15 =	- 1,828	
		- 15.82 =	- 15,820	
		Razem =	18,158	m2
51	**KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**		**24,258**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96]			
	Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotne,			
	ściany:	(1.1 + 1.4 + 0.5 + 2.85 + 1.6 + 4.25) * 3.18 =	37,206	
		- 0.7 * 2 =	- 1,400	
		- 0.85 * 2.15 =	- 1,828	
		- 15.82 =	- 15,820	
	sufit:	6.1 =	6,100	
		Razem =	24,258	m2
52	**KNR 401-1215-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**		**2,284**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]			
	Mycie okien			
		0.85 * 2.15 * 1.25 =	2,284	
		Razem =	2,284	m2
53	**KNR 040-0413-01-00 ATHENASOFT Warszawa**		**15,820**	**m2**
	[Wyd.ATHENASOFT W-wa 2010 r.]			
	Izolacja pionowa z polimerowej masy uszczelniającej (folia w płynie) wykonana ręcznie - nałożenie dwóch warstw			

Remont pustostanu - Poznań , Poznań , Krakowska 32 m 11 prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.b. Łazienka

Data: 2026-08-12

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji		Ilość	Jedn. miary
	ściany:	(1.1 + 1.4 + 0.5 + 2.85 + 1.6 + 4.25) * 1.5 =	17,550	
		- 0.7 * 1.5 =	- 1,050	
		- 0.85 * 0.8 =	- 0,680	
		Razem =	15,820	m2
54	**NNRKB 007-1134-01-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1999 r.]		**6,100**	**m2**
	Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym "ATLAS UNI GRUNT"			
	podłoga:	6.1 =	6,100	
		Razem =	6,100	m2
55	**NNRKB 007-1130-01-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1999 r.]		**6,100**	**m2**
	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2 - zaprawa "CERESIT" CN 72			
	podłoga:	6.1 =	6,100	
		Razem =	6,100	m2
56	**NNRKB 007-1130-03-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1999 r.]		**6,100**	**m2**
	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zminę grubości o 1 mm zaprawa "CERESIT" CN 72 Krotność = 5.			
	podłoga:	6.1 =	6,100	
		Razem =	6,100	m2
57	**KNR 040-0413-03-00 ATHENASOFT Warszawa** [Wyd.ATHENASOFT W-wa 2010 r.]		**6,100**	**m2**
	Izolacja pozioma z polimerowej masy uszczelniającej (folia w płynie) wykonana ręcznie - nałożenie dwóch warstw			
	podłoga:	6.1 =	6,100	
		Razem =	6,100	m2
58	**KNR 012-1118-01-00 IGM Warszawa** [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.]		**6,100**	**m2**
	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek na kleju			
	podłoga:	6.1 =	6,100	
		Razem =	6,100	m2
59	**KNR 012-1118-08-00 IGM Warszawa** [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.]		**6,100**	**m2**
	Posadzki z płytek, z kamieni sztucznych układanych na klej, o wymiarze płytek: 30x30 cm - układane metodą zwykłą			
	podłoga:	6.1 =	6,100	
		Razem =	6,100	m2
60	**KNR 401-0411-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]		**1,000**	**szt**
	Wymiana progów drzwiowych			
		1 =	1,000	
		Razem =	1,000	szt
61	**KNR 012-1118-01-00 IGM Warszawa** [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.]		**15,820**	**m2**
	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej			
	ściany:	(1.1 + 1.4 + 0.5 + 2.85 + 1.6 + 4.25) * 1.5 =	17,550	
		- 0.7 * 1.5 =	- 1,050	
		- 0.85 * 0.8 =	- 0,680	
		Razem =	15,820	m2
62	**KNR 202-0840-04-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.]		**15,820**	**m2**
	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki o wymiarach: 20x20 cm			

Remont pustostanu - Poznań , Poznań , Krakowska 32 m 11 prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.b. Łazienka

Data: 2026-08-12

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji		Ilość	Jedn. miary
	ściany:	(1.1 + 1.4 + 0.5 + 2.85 + 1.6 + 4.25) * 1.5 =	17,550	
		- 0.7 * 1.5 =	- 1,050	
		- 0.85 * 0.8 =	- 0,680	
		Razem =	15,820	m2
A.c	**Pokój 1**			
63	**KNR 401-0313-04-00 IGM Warszawa**		**1,000**	**m**
	[Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.]			
	Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach belek ze strunobetonu dotyczy kuchni bez części wydzielonej na łazienkę			
		1 =	1,000	
		Razem =	1,000	m
64	**KNR 401-0313-06-00 IGM Warszawa**		**2,000**	**m**
	[Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.]			
	Obmurowanie, jako oddzielna robota, końców belek ze strunobetonu dotyczy kuchni bez części wydzielonej na łazienkę			
		2 =	2,000	
		Razem =	2,000	m
65	**KNKRB 003-0702-04-00 WACETOB Warszawa**		**1,400**	**m2**
	[Wyd.WACETOB W-wa 1991 r.]			
	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi: płycinowych wewnętrznych			
		0.7 * 2 =	1,400	
		Razem =	1,400	m2
66	**KNR 401-0919-20-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**		**1,000**	**szt**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]			
	Wymiana: klamek drzwiowych z szyldami mnożnik 0,3 do R			
		1 =	1,000	
		Razem =	1,000	szt
67	**KNR 401-1215-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**		**4,092**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]			
	Mycie okien			
		1.67 * 1.96 * 1.25 =	4,092	
		Razem =	4,092	m2
68	**kalkulacja własna**		**16,000**	**m2**
	Zerwanie posadzki z paneli łącznie z podkładem			
	podłoga:	16 =	16,000	
		Razem =	16,000	m2
69	**KNR 401-1205-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**		**43,981**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]			
	Zerwanie starych tapet			
	ściany:	(4.57 + 3.08) * 2 * 3.18 =	48,654	
		- 0.7 * 2 =	- 1,400	
		- 1.67 * 1.96 =	- 3,273	
		Razem =	43,981	m2
70	**KNR 401-1202-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**		**59,981**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]			
	Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 dotyczy całej kuchni			
	ściany:	(4.57 + 3.08) * 2 * 3.18 =	48,654	
		- 0.7 * 2 =	- 1,400	
		- 1.67 * 1.96 =	- 3,273	
	sufit:	16 =	16,000	
		Razem =	59,981	m2

Remont pustostanu - Poznań , Poznań , Krakowska 32 m 11 prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.c. Pokój 1

Data: 2026-08-12

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji		Ilość	Jedn. miary
71	**KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa**		**59,981**	**m2**
	[Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.]			
	Grunt.emulsją ATLAS UNI-GRUNT /dwukrotnie/ dotyczy całej kuchni			
	ściany:	(4.57 + 3.08) * 2 * 3.18 =	48,654	
		- 0.7 * 2 =	- 1,400	
		- 1.67 * 1.96 =	- 3,273	
	sufit:	16 =	16,000	
		Razem =	59,981	m2
72	**KNR 202-2009-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**		**16,000**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96]			
	Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na stropach, na podłożu z tynku (w kuchni bez wydzielonej łazienki)			
	sufit:	16 =	16,000	
		Razem =	16,000	m2
73	**KNR 202-2009-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**		**16,000**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96]			
	Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na stropach (w kuchni bez wydzielonej łazienki)			
	sufit:	16 =	16,000	
		Razem =	16,000	m2
74	**KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**		**43,981**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96]			
	Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku (w kuchni bez wydzielonej łazienki)			
	ściany:	(4.57 + 3.08) * 2 * 3.18 =	48,654	
		- 0.7 * 2 =	- 1,400	
		- 1.67 * 1.96 =	- 3,273	
		Razem =	43,981	m2
75	**KNR 202-2009-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**		**43,981**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96]			
	Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na ścianach (w kuchni bez wydzielonej łazienki)			
	ściany:	(4.57 + 3.08) * 2 * 3.18 =	48,654	
		- 0.7 * 2 =	- 1,400	
		- 1.67 * 1.96 =	- 3,273	
		Razem =	43,981	m2
76	**KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**		**59,981**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96]			
	Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotne,			
	ściany:	(4.57 + 3.08) * 2 * 3.18 =	48,654	
		- 0.7 * 2 =	- 1,400	
		- 1.67 * 1.96 =	- 3,273	
	sufit:	16 =	16,000	
		Razem =	59,981	m2
77	**NNRKB 008-1136-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa**		**16,000**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1999 r.]			
	Analogia: Posadzki z paneli podłogowych AC 4A na podkładzie (w miejsce kleju wprowadzono podkład pod panele)			
	podłoga:	16 =	16,000	
		Razem =	16,000	m2
78	**KNR 401-0411-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**		**1,000**	**szt**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]			
	Wymiana progów drzwiowych			
		1 =	1,000	
		Razem =	1,000	szt

Remont pustostanu - Poznań , Poznań , Krakowska 32 m 11 prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.d. Korytarz

Data: 2026-08-12

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
A.d	**Korytarz**		
79	**kalkulacja włas**	**1,000**	**szt**
	Demontaż szafki pawlacza i zabudowy		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
80	**KNR 202-1508-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**	**7,326**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96]		
	Malowanie farbą olejną drewnianych drzwi i szafek o powierzchni do 1,0 m2: dwukrotne		
	ściany: 1.32 * 2.5 * 2.22 =	7,326	
	Razem =	7,326	m2
81	**KNR 401-0313-04-00 IGM Warszawa**	**1,000**	**m**
	[Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.]		
	Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach belek ze strunobetonu dotyczy kuchni bez części wydzielonej na łazienkę		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	m
82	**KNR 401-0313-06-00 IGM Warszawa**	**2,000**	**m**
	[Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.]		
	Obmurowanie, jako oddzielna robota, końców belek ze strunobetonu dotyczy kuchni bez części wydzielonej na łazienkę		
	2 =	2,000	
	Razem =	2,000	m
83	**KNKRB 003-0702-04-00 WACETOB Warszawa**	**1,600**	**m2**
	[Wyd.WACETOB W-wa 1991 r.]		
	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi: płycinowych wewnętrznych		
	0.8 * 2 =	1,600	
	Razem =	1,600	m2
84	**KNR 401-0919-20-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**	**2,000**	**szt**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]		
	Wymiana: klamek drzwiowych z szyldami mnożnik 0,3 do R		
	2 =	2,000	
	Razem =	2,000	szt
85	**kalkulacja włas**	**7,400**	**m2**
	Zerwanie posadzki z paneli łącznie z podkładem		
	podłoga: 7.4 =	7,400	
	Razem =	7,400	m2
86	**KNR 401-1205-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**	**44,060**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]		
	Zerwanie starych tapet		
	ściany: (1.5 + 1.32 + 1.5 + 1.32 + 1.5 + 3.93 + 1.86 + 1.6 + 0.36 + 2.33) * 3.18 =	54,760	
	- 1.32 * 2.5 =	- 3,300	
	- 0.8 * 2 * 2 =	- 3,200	
	- 0.7 * 2 * 3 =	- 4,200	
	Razem =	44,060	m2
87	**KNR 401-1202-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**	**51,460**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]		
	Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 dotyczy całej kuchni		
	ściany: (1.5 + 1.32 + 1.5 + 1.32 + 1.5 + 3.93 + 1.86 + 1.6 + 0.36 + 2.33) * 3.18 =	54,760	
	- 1.32 * 2.5 =	- 3,300	
	- 0.8 * 2 * 2 =	- 3,200	
	- 0.7 * 2 * 3 =	- 4,200	
	sufit: 7.4 =	7,400	
	Razem =	51,460	m2

Remont pustostanu - Poznań , Poznań , Krakowska 32 m 11 prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.d. Korytarz

Data: 2026-08-12

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
88	**KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa** [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.]	**51,460**	**m2**
	Grunt.emulsją ATLAS UNI-GRUNT /dwukrotnie/ dotyczy całej kuchni		
	ściany: (1.5 + 1.32 + 1.5 + 1.32 + 1.5 + 3.93 + 1.86 + 1.6 + 0.36 + 2.33) * 3.18 =	54,760	
	- 1.32 * 2.5 =	- 3,300	
	- 0.8 * 2 * 2 =	- 3,200	
	- 0.7 * 2 * 3 =	- 4,200	
	sufit: 7.4 =	7,400	
	Razem =	51,460	m2
89	**KNR 202-2009-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96]	**7,400**	**m2**
	Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na stropach, na podłożu z tynku (w kuchni bez wydzielonej łazienki)		
	sufit: 7.4 =	7,400	
	Razem =	7,400	m2
90	**KNR 202-2009-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96]	**7,400**	**m2**
	Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na stropach (w kuchni bez wydzielonej łazienki)		
	sufit: 7.4 =	7,400	
	Razem =	7,400	m2
91	**KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96]	**44,060**	**m2**
	Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku (w kuchni bez wydzielonej łazienki)		
	ściany: (1.5 + 1.32 + 1.5 + 1.32 + 1.5 + 3.93 + 1.86 + 1.6 + 0.36 + 2.33) * 3.18 =	54,760	
	- 1.32 * 2.5 =	- 3,300	
	- 0.8 * 2 * 2 =	- 3,200	
	- 0.7 * 2 * 3 =	- 4,200	
	Razem =	44,060	m2
92	**KNR 202-2009-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96]	**44,060**	**m2**
	Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na ścianach (w kuchni bez wydzielonej łazienki)		
	ściany: (1.5 + 1.32 + 1.5 + 1.32 + 1.5 + 3.93 + 1.86 + 1.6 + 0.36 + 2.33) * 3.18 =	54,760	
	- 1.32 * 2.5 =	- 3,300	
	- 0.8 * 2 * 2 =	- 3,200	
	- 0.7 * 2 * 3 =	- 4,200	
	Razem =	44,060	m2
93	**KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96]	**51,460**	**m2**
	Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotne,		
	ściany: (1.5 + 1.32 + 1.5 + 1.32 + 1.5 + 3.93 + 1.86 + 1.6 + 0.36 + 2.33) * 3.18 =	54,760	
	- 1.32 * 2.5 =	- 3,300	
	- 0.8 * 2 * 2 =	- 3,200	
	- 0.7 * 2 * 3 =	- 4,200	
	sufit: 7.4 =	7,400	
	Razem =	51,460	m2
94	**NNRKB 008-1136-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1999 r.]	**7,400**	**m2**
	Analogia: Posadzki z paneli podłogowych AC 4A na podkładzie (w miejsce kleju wprowadzono podkład pod panele)		
	podłoga: 7.4 =	7,400	
	Razem =	7,400	m2
95	**KNR 401-0411-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]	**1,000**	**szt**
	Wymiana progów drzwiowych		

Remont pustostanu - Poznań , Poznań , Krakowska 32 m 11 prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.d. Korytarz

Data: 2026-08-12

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
A.e	**Prace instalacyjne**		
96	**KNR 402-0120-01-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.] **Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy: - 15-20 mm - dotyczy łazienki i kuchni**	**12,000**	**m**
	12 =	12,000	
	Razem =	12,000	m
97	**KNR 402-0311-01-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.] **Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o średnicy: 15-20 mm - dotyczy kuchni , korytarza i łazienki**	**10,200**	**szt**
	10.2 =	10,200	
	Razem =	10,200	szt
98	**KNR 402-0141-03-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.] **Demontaż baterii wannowej dotyczy łazienki**	**1,000**	**szt**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
99	**KNR 402-0229-07-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.] **Demontaż rury z PVC kanalizacyjnej na ścianach budynku o średnicy: do 50 mm dotyczy łazienki i kuchni**	**5,000**	**m**
	5 =	5,000	
	Razem =	5,000	m
100	**KNR 402-0234-07-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.] **Demontaż urządzeń sanitarnych wanna dotyczy łazienki**	**1,000**	**kpl**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	kpl
101	**KNR 402-0152-01-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.] **Demontaż urządzeń do podgrzewania wody: zbiornika (bojlera) o pojemności 100-300 dm3 dotyczy łazienki**	**1,000**	**szt**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
102	**KNR 402-0141-01-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.] **Demontaż baterii umywalkowej dotyczy łazienki**	**1,000**	**szt**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
103	**KNR 402-0234-08-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.] **Demontaż urządzeń sanitarnych ustęp dotyczy wc**	**1,000**	**kpl**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	kpl
104	**KNR 402-0234-06-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.] **Demontaż urządzeń sanitarnych umywalka dotyczy łazienki**	**1,000**	**kpl**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	kpl
105	**KNR 402-0141-01-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.] **Demontaż baterii zmywakowej dotyczy kuchni**	**1,000**	**szt**

Remont pustostanu - Poznań , Poznań , Krakowska 32 m 11 prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.e. Prace instalacyjne

Data: 2026-08-12

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
106	**KNR 402-0234-04-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.] **Demontaż urządzeń sanitarnych zlewozmywak blaszany ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych dotyczy kuchni**	**1,000**	**kpl**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	kpl
107	**KNR 402-0409-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] **Demontaż kotła c.o. na opał stały (R= 30%)**	**1,000**	**kpl**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	kpl
108	**KNR 215-0205-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96] **Rurociągi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na ścianach w budynku, łączone metodą wciskową, przy średnicy rurociągu: 50 mm dotyczy łazienki, wc i kuchni**	**5,000**	**m**
	5 =	5,000	
	Razem =	5,000	m
109	**KNR 402-0211-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] **Wstawienie trójnika z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - średnica trójnika: 50 mm dotyczy łazienki i kuchni**	**1,000**	**szt**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
110	**KNR 215-0111-01-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1998 r.] **Rurociągi wodociągowe z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, mocowane na ścianach w budynkach mieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej rur: 20 mm - rurociągi z PP dotyczy łazienki i kuchni**	**12,000**	**m**
	12 =	12,000	
	Razem =	12,000	m
111	**KNR 401-0338-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] **Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/4 x 1/2 cegły dotyczy łazienki i kuchni**	**6,000**	**m**
	6 =	6,000	
	Razem =	6,000	m
112	**KNR 401-0326-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] **Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł, o szerokosci: 1 cegły, przy użyciu wapna suchogaszonego dotyczy łazienki i kuchni**	**6,000**	**m**
	6 =	6,000	
	Razem =	6,000	m
113	**KNR 215-0137-05-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1998 r.] **Montaż baterii wannowych dotyczy łazienki**	**1,000**	**szt**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
114	**KNR 215-0231-02-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1998 r.] **Wanny kąpielowe dotyczy łazienki**	**1,000**	**kpl**
	1 =	1,000	

Remont pustostanu - Poznań , Poznań , Krakowska 32 m 11 prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.e. Prace instalacyjne

Data: 2026-08-12

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	Razem =	1,000	kpl
115	**KNR 215-0116-01-10 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1998 r.] **Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., o połączeniu sztywnym, w rurociągach z tworzyw sztucznych, o średnicy zewnętrznej: 20 mm - rurociągi z PP dotyczy łazienki i kuchni**	**8,000**	**szt**
	8 =	8,000	
	Razem =	8,000	szt
116	**KNR 215-0116-06-10 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1998 r.] **Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych, o połączeniu sztywnym, w rurociągach z tworzyw sztucznych, o średnicy zewnętrznej: 20 mm - rurociągi z PP dotyczy wc**	**1,000**	**szt**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
117	**KNR 215-0211-03-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1998 r.] **Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 110 mm dotyczy wc**	**1,000**	**podejśc.**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	podejśc.
118	**KNR 215-0211-01-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1998 r.] **Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 50 mm dotyczy łazienki i kuchni**	**5,000**	**podejśc.**
	5 =	5,000	
	Razem =	5,000	podejśc.
119	**KNR 215-0137-01-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1998 r.] **Montaż baterii zmywakowych dotyczy kuchni**	**1,000**	**szt**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
120	**KNR 215-0137-01-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1998 r.] **Montaż baterii umywalki dotyczy łazienki**	**1,000**	**szt**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
121	**KNR 215-0135-01-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1998 r.] **Montaż zaworu do zmywarki o śr.nom. 15 mm dotyczy kuchni**	**1,000**	**szt**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
122	**KNR 215-0135-01-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1998 r.] **Montaż zaworu do pralki o śr.nom. 15 mm dotyczy łazienki**	**1,000**	**szt**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
123	**KNR 215-0229-05-10 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1998 r.] **Zlewomywaki mocowane na szafce, blaszane dotyczy kuchni**	**1,000**	**szt**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt

Remont pustostanu - Poznań , Poznań , Krakowska 32 m 11 prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.e. Prace instalacyjne

Data: 2026-08-12

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
124	**KNR 215-0233-03-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1998 r.] **Ustępy z płuczką ustępową: typu "kompakt" dotyczy wc**	**1,000**	**kpl**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	kpl
125	**KNR 215-0230-02-10 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1998 r.] **Umywalki pojedyncze porcelanowe dotyczy łazienki**	**1,000**	**kpl**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	kpl
126	**KNR 000-0203-01-00 INSTAL Warszawa** [Wyd.INSTAL W-wa 1996] **Podejścia do kuchni gazowych, z rur miedzianych o średnicy zewnętrznej: 15 mm - kuchnia**	**1,000**	**szt**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
127	**KNR 215-0312-02-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1998 r.] **Montaż: kurka gazowego przelotowego gwint.o śr. 20 mm (Wąż przewód do kuchenki gazowej 1m 100cm SZYBKOZŁĄCZE. MOCNY. GEBO) kuchnia**	**1,000**	**szt**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
128	**KNR 215-0314-06-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1998 r.] **Kuchnie gazowe 4-palnikowe z piekarnikiem - kuchnia**	**1,000**	**szt**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
129	**KNR 215-0305-03-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1998 r.] **Rurociągi gazowe z rur miedzianych o połączeniach lutowanych, mocowane na ścianach w budynkach mieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej rurociągu: 15 mm dotyczy kuccni**	**6,400**	**m**
	6.4 =	6,400	
	Razem =	6,400	m
130	**KNR 215-0305-05-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1998 r.] **Rurociągi gazowe z rur miedzianych o połączeniach lutowanych, mocowane na ścianach w budynkach mieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej rurociągu: 22 mm dotyczy łazienki i korytarza**	**3,800**	**m**
	3.8 =	3,800	
	Razem =	3,800	m
131	**KNR 000-0204-01-00 INSTAL Warszawa** [Wyd.INSTAL W-wa 1996] **Podejścia obustronne do gazomierzy, na ścianie, z rur miedzianych o średnicy zewnętrznej: 22 mm dotyczy korytarza**	**1,000**	**kpl**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	kpl
132	**KNR 000-0203-05-00 INSTAL Warszawa** [Wyd.INSTAL W-wa 1996] **Podejścia do pieca co gazowego z rur miedzianych o średnicy zewnętrznej 22 mm dotyczy kuchni**	**1,000**	**szt**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
133	**KNR 031-0215-02-00 IGM Warszawa** [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.] **Montaż i uruchomienie kotła gazowego kondensacyjnego 2-funkcyjny 19-25kW dotyczy kuchni**	**1,000**	**kpl**
	1 =	1,000	

Remont pustostanu - Poznań , Poznań , Krakowska 32 m 11 prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.e. Prace instalacyjne

Data: 2026-08-12

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	Razem =	1,000	kpl
134	**KNR 000-0301-03-00 INSTAL Warszawa** [Wyd.INSTAL W-wa 1996] **Montaż i demontaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych na lut miękki, na ścianach, przy średnicy zewnętrznej i grubości ścianki: 15/1,0 mm (nowy materiał R x 1 65)**	**16,400**	**m**
	16.4 =	16,400	
	Razem =	16,400	m
135	**kalkulacja własna** **Przeróbka rur wodociągowych i gazowych w celu podłączenia nowego kotła co dotyczy kuchni**	**1,000**	**kpl**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	kpl
136	**KNR 402-0516-01-06 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] **Analogia : Demontarz i ponowny montarz grzejnika łazienkowego dotyczy łazienki**	**1,000**	**kpl**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	kpl
137	**kalkulacja własna** **Umycie grzejników łazienkowych dotyczy łazienki**	**1,000**	**szt**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
138	**kalkulacja własna** **Umycie grzejników płytowych dotyczy pokoji i kuchni**	**3,000**	**szt**
	3 =	3,000	
	Razem =	3,000	szt
A.f	**Przeglądy, opinie, wywóz gruzu**		
139	**wycena własna** **Kontener na odpady budowlane 10m3**	**1,000**	**kpl**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	kpl
B	**Roboty remontowe pustostanu - roboty instalacyjne : elektryczne**		
B.a	**Demontaż instalacji elektrycznej**		
140	**KNR 403-1122-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] **Demontaż gniazd wtyczkowych na prąd o natężeniu do 63 A, rodzaju: podtynkowe - 2 bieg.z uziemieniem**	**16,000**	**szt**
	kuchnia: 5 =	5,000	
	korytarz: 1 =	1,000	
	łazienka i wc: 4 =	4,000	
	pokó 1: 6 =	6,000	
	Razem =	16,000	szt
141	**KNR 403-1124-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] **Demontaż łączników instalacyjnych na prąd o natężeniu do 10 A, rodzaju: podtynkowe - 1 bieg., 1 wylotowe**	**5,000**	**szt**
	pokój 1: 1 =	1,000	
	kuchnia: 1 =	1,000	
	łazienka: 1 =	1,000	
	korytarz: 2 =	2,000	
	Razem =	5,000	szt
142	**KNR 403-1122-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] **Demontaż gniazd RTV**	**1,000**	**szt**
	1 =	1,000	

Remont pustostanu - Poznań , Poznań , Krakowska 32 m 11 prace budowlane i instalacyjne

B. Roboty remontowe pustostanu - roboty instalacyjne : elektryczne

B.a. Demontaż instalacji elektrycznej

Data: 2026-08-12

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	Razem =	1,000	szt
143	**KNR 403-1120-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92]	**35,000**	**szt**
	Demontaż okrągłych, uszczelnionych puszek z tworzyw sztucznych i metalowych, z odłączeniem przewodów o przekroju: do 2,5 mm2 - puszki 2 wylotowe		
	28 + 7 =	35,000	
	Razem =	35,000	szt
144	**KNR 403-1149-05-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.]	**1,000**	**szt**
	Demontaż osprzętu modułowego szynowego: wyłącznik przeciwporażeniowy 2-biegunowy		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
145	**KNR 403-1149-01-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.]	**4,000**	**szt**
	Demontaż osprzętu modułowego szynowego: wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy		
	4 =	4,000	
	Razem =	4,000	szt
146	**KNR 403-1129-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92]	**1,000**	**szt**
	Demontaż tablic bezpiecznikowych, (bez nakładów na odłączenie przewodów), o powierzchni: do 0,5 m2		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
147	**KNR 403-1133-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92]	**5,000**	**szt**
	Demontaż opraw oświetleniowych		
	kuchnia: 1 =	1,000	
	korytarz: 2 =	2,000	
	łazienka: 1 =	1,000	
	pokój 1: 1 =	1,000	
	Razem =	5,000	szt
148	**KNR 403-1132-10-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92]	**1,000**	**szt**
	Demontaż transformatorów sygnalizacyjnych, buczków lub dzwonków na napięcie do 220 V		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
149	**KNR 403-1116-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92]	**237,000**	**m**
	Demontaż przewodów: wtynkowych na podłożu ceglanym lub beton.		
	(26 + 26 + 74 + 111) =	237,000	
	Razem =	237,000	m
B.b	**Wykonanie instalacji elektrycznej**		
150	**KNR 403-1001-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92]	**118,500**	**m**
	Mechaniczne wykucie bruzd pod przewody wtynkowe, w podłożu: z cegły		
	(26 + 26 + 74 + 111) / 2 =	118,500	
	Razem =	118,500	m
151	**KNR 403-1003-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92]	**4,000**	**szt**
	Mechaniczne przebijanie w ścianach lub stropach z cegły, otworów o długości przebicia ponad 1/2 do 1 cegły i średnicy rury: do 25 mm		
	4 =	4,000	
	Razem =	4,000	szt

Remont pustostanu - Poznań , Poznań , Krakowska 32 m 11 prace budowlane i instalacyjne

B. Roboty remontowe pustostanu - roboty instalacyjne : elektryczne

B.b. Wykonanie instalacji elektrycznej

Data: 2026-08-12

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji		Ilość	Jedn. miary
152	**KNR 403-1010-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92]		**20,000**	**szt**
	Mechaniczne wykucie w podłożu ceglanym, wnęki o objętości: do 0,10 dm3 pod puszki			
	kuchnia:	6 =	6,000	
	korytarz:	2 =	2,000	
	łazienka i wc:	5 =	5,000	
	pokó 1:	7 =	7,000	
		Razem =	20,000	szt
153	**KNR 508-0302-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		**20,000**	**szt**
	Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych o średnicy do 60 mm			
	kuchnia:	6 =	6,000	
	korytarz:	2 =	2,000	
	łazienka i wc:	5 =	5,000	
	pokó 1:	7 =	7,000	
		Razem =	20,000	szt
154	**KNR 508-0210-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		**26,000**	**m**
	Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. na podłożu różnym od betonu, w gotowych bruzdach bez ich zaprawiania - - łączny przekrój żył: do 6 mm2 Cu Kabel kat 5e U/UTP drut 4x2x0,5 mm			
	pokój 1:	26 =	26,000	
		Razem =	26,000	m
155	**KNR 508-0210-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		**26,000**	**m**
	Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. na podłożu różnym od betonu, w gotowych bruzdach bez ich zaprawiania - - łączny przekrój żył: do 6 mm2 Cu Przewód 75ohm RG 6 1,0/4,8 Cu			
	pokój 1:	26 =	26,000	
		Razem =	26,000	m
156	**KNR 508-0210-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		**74,000**	**m**
	Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. na podłożu różnym od betonu, w gotowych bruzdach bez ich zaprawiania - - łączny przekrój żył: do 6 mm2 Cu Przewód YDYp 3x1,5mm2			
	łazienka i wc oświetlenie:	15 =	15,000	
	0świetlenie:	56 =	56,000	
	dzwonek:	3 =	3,000	
		Razem =	74,000	m
157	**KNR 508-0210-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		**111,000**	**m**
	Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. na podłożu różnym od betonu, w gotowych bruzdach bez ich zaprawiania - - łączny przekrój żył: do 12 mm2 Cu - YDYp 3X2,5mm			
	pokój 1,:	37 =	37,000	
	kuchnia:	38 =	38,000	
	łazienka i wc:	18 =	18,000	
	korytarz:	18 =	18,000	
		Razem =	111,000	m
158	**KNR 508-0309-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		**11,000**	**szt**
	Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych: podtynkowych w puszkach - 2-bieg.z uz.10A			
	kuchnia:	4 =	4,000	
	korytarz:	1 =	1,000	
	pokó 1:	6 =	6,000	
		Razem =	11,000	szt
159	**KNR 508-0309-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		**4,000**	**szt**
	Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych: bryzgoszcz. przykręc. - 2-bieg.z uz.16A, 250V			
	łazienka i wc:	4 =	4,000	
		Razem =	4,000	szt

Remont pustostanu - Poznań , Poznań , Krakowska 32 m 11 prace budowlane i instalacyjne

B. Roboty remontowe pustostanu - roboty instalacyjne : elektryczne

B.b. Wykonanie instalacji elektrycznej

Data: 2026-08-12

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
160	**KNR 508-0307-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**7,000**	**szt**
	Montaż na gotowym podłożu, w puszce instalacyjnej łączników podtynkowych rodzaju: łącznik klawiszowy 1-bieg.		
	kuchnia: 1 =	1,000	
	pokoje: 3 =	3,000	
	korytarz: 2 =	2,000	
	łazienka: 1 =	1,000	
	Razem =	7,000	szt
161	**KNR 508-0308-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**1,000**	**szt**
	Montaż na gotowym podłożu gniazda RTV.		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
162	**KNR 508-0308-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**1,000**	**szt**
	Montaż na gotowym podłożu gniazda Ethernet		
	pokój 1: 1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
163	**KNR 508-0307-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**1,000**	**szt**
	Montaż na gotowym podłożu, w puszce instalacyjnej łączników podtynkowych rodzaju: łącznik klawiszowy 1-bieg. - dzwonek		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
164	**KNR 508-0502-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**5,000**	**kpl**
	Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetleniowe przykręcane za pomocą: 2 kołków kotwiących		
	korytarz: 2 =	2,000	
	pokoje: 1 =	1,000	
	kuchnia: 1 =	1,000	
	łazienka i wc: 1 =	1,000	
	Razem =	5,000	kpl
165	**KNR 508-0504-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**1,000**	**szt**
	Montaż na gotowym podłożu i podłączenie opraw oświetleniowych żarowych bryzgo- lub strugoodpornych, porcelanowych, rodzaju: przykręcane, przelotowe plafon LED IP44		
	łazienka: 1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
166	**KNR 401-0705-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**118,500**	**m**
	Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III, pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi w ścianach - pasy o szerokości : do 10,0 cm, przy użyciu ciasta wapiennego		
	(26 + 26 + 74 + 111) / 2 =	118,500	
	Razem =	118,500	m
167	**KNR 401-0707-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**20,000**	**szt**
	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III, w miejscach po osadzonych w murze lub betonie puszkach, wyłącznikach itp. instalacji elektrycznej oraz hakach, wspornikach, przy użyciu ciasta wapiennego		
	kuchnia: 6 =	6,000	
	korytarz: 2 =	2,000	
	łazienka i wc: 5 =	5,000	
	pokó 1: 7 =	7,000	
	Razem =	20,000	szt

Remont pustostanu - Poznań , Poznań , Krakowska 32 m 11 prace budowlane i instalacyjne

B. Roboty remontowe pustostanu - roboty instalacyjne : elektryczne

B.c. Montaż licznika elektrycznego

Data: 2026-08-12

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
B.c	**Montaż licznika elektrycznego**		
168	**KNR 514-0504-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 6/92] **Montaż licznika elektrycznego 1 faz.**	**1,000**	**szt**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
B.d	**Wykonanie instalacji wyrównawczej**		
169	**KNR 514-0514-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 6/92] **Montaż listwy zaciskowej do 8 obwodów.**	**2,000**	**szt**
	2 =	2,000	
	Razem =	2,000	szt
170	**KNR 508-0620-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] **Montaż przez skręcanie uchwytów uziemiających na rurach, o średnicy: do 30 mm**	**4,000**	**szt**
	2 * 2 =	4,000	
	Razem =	4,000	szt
171	**KNR 508-0210-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] **Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. na podłożu różnym od betonu, w gotowych bruzdach bez ich zaprawiania - - łączny przekrój żył: do 6 mm2 Cu - LgY 6mm2**	**10,000**	**m**
	2 * 5 =	10,000	
	Razem =	10,000	m
172	**KNR 508-0803-03-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.] **Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce o przekroju żyły: powyżej 4,0 do 6,0 mm2 - listwa zaciskowa**	**6,000**	**szt**
	2 + 4 =	6,000	
	Razem =	6,000	szt
B.e	**Tablice rozdzielcze i pomiarowa**		
173	**KNR 508-0401-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] **Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, z kuciem mechanicznym otworów pod kołki rozporowe plastikowe - rodzaj podłoża : ceglane - 4 otwory**	**2,000**	**szt**
	2 =	2,000	
	Razem =	2,000	szt
174	**KNR 508-0405-02-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.] **Montaż obudów tablic rozdzielczych, o powierzchni: od 0,15 do 0,2 m2**	**1,000**	**szt**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
175	**KNR 508-0407-03-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.] **Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: rozłącznik przeciwporażen.1-bieg - FR301 1P 40A**	**1,000**	**szt**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
176	**KNR 508-0407-03-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.] **Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: rozłącznik przeciwporażen.1 (2)-bieg - RCD 40A 30mA typ A**	**1,000**	**szt**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt

Remont pustostanu - Poznań , Poznań , Krakowska 32 m 11 prace budowlane i instalacyjne

B. Roboty remontowe pustostanu - roboty instalacyjne : elektryczne

B.e. Tablice rozdzielcze i pomiarowa

Data: 2026-08-12

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
177	**KNR 508-0408-04-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.]	**1,000**	**szt**
	Montaż elementów rozdzielnic skrzynkowych modułowych: szyna łączeniowa 1-bieg.		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
178	**KNR 508-0408-02-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.]	**1,000**	**szt**
	Montaż elementów rozdzielnic skrzynkowych modułowych: listwa przyłączeniowa (zaciskowa) dla N za RCD		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
179	**KNR 508-0407-01-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.]	**1,000**	**szt**
	Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: dzwonek.		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
180	**KNR 508-0407-01-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.]	**2,000**	**szt**
	Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: wyłącznik nadprądowy 1-bieg. B10A		
	1 + 1 =	2,000	
	Razem =	2,000	szt
181	**KNR 508-0407-01-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.]	**6,000**	**szt**
	Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: wyłącznik nadprądowy 1-bieg. B16A		
	pokoje: 1 =	1,000	
	łazienka i wc: 3 =	3,000	
	kuchnia: 2 =	2,000	
	Razem =	6,000	szt
182	**KNR 508-0803-01-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.]	**20,000**	**szt**
	Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce o przekroju żyły: do 2,5 mm2 szyna N i PE		
	(1 * 2) + ((1 + 1 + 7) * 2) =	20,000	
	Razem =	20,000	szt
B.f	**Pomiary instalacji elektrycznej**		
183	**KNR 403-1202-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92]	**5,000**	**pomiar**
	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia: dla 1 fazy		
	2 + 3 =	5,000	
	Razem =	5,000	pomiar
184	**KNR 403-1202-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92]	**1,000**	**pomiar**
	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia: dla 2 lub 3 faz		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	pomiar
185	**KNP 018-4602-06-00 IGM Warszawa** [Wyd.ORGBUD W-wa 1998 r.]	**1,000**	**pomiar**
	Badanie wyłącznika różnicowo-prądowego		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	pomiar
B.g	**Wyposażenie**		
186	**KNR 508-0406-02-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.]	**1,000**	**szt**
	jMontaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu): aparat odbiorczy - ze sprawdzeniem		
	1 =	1,000	

Remont pustostanu - Poznań , Poznań , Krakowska 32 m 11 prace budowlane i instalacyjne

B. Roboty remontowe pustostanu - roboty instalacyjne : elektryczne

B.g. Wyposażenie

Data: 2026-08-12

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	Razem =	1,000	szt

--- Koniec wydruku ---