Remont pustostanu - Poznań , Małeckiego 18 m 24 prace budowlane i instalacyjne

Budowa : Remont pustostanu
Obiekt : Remont pustostanu
Adres : Poznań , Małeckiego 18 m 24

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Data: 2026-09-27

Lp.	Kod CPV	Opis działu
A		**Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wyposażenia**
A.a		Pokój z aneksem kuchennym
A.b		Łazienka
A.c		Pokój 2
A.d		Korytarz
A.e		Prace instalacyjne
A.f		Przeglądy, opinie, wywóz gruzu
B		**Roboty remontowe pustostanu - roboty instalacyjne : elektryczne**
B.a		Demontaż instalacji elektrycznej
B.b		Wykonanie instalacji elektrycznej
B.c		Montaż licznika elektrycznego
B.d		Wykonanie instalacji wyrównawczej
B.e		Tablice rozdzielcze i pomiarowa
B.f		Pomiary instalacji elektrycznej
B.g		Wyposażenie

--- Koniec wydruku ---

Remont pustostanu - Poznań , Małeckiego 18 m 24 prace budowlane i instalacyjne

Budowa : Remont pustostanu
Obiekt : Remont pustostanu
Adres : Poznań , Małeckiego 18 m 24
Data: 2026-09-27

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
A	**Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wyposażenia**		
A.a	**Pokój z aneksem kuchennym**		
1	**wycena własna**	**1,000**	**szt**
	Wymiana kratki wentylacyjnej		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
2	**KNR 401-1011-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**	**0,722**	**m3**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]		
	Rozbiórka pieców licowanych kaflami		
	0.55 * 0.75 * 1.75 =	0,722	
	Razem =	0,722	m3
3	**KNR 401-1209-10-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**	**4,995**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]		
	Malowanie dwukrotne farbą olejną, uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni: ponad 1,0 m2 - drzwi do kuchni		
	1 * 2.25 * 2.22 =	4,995	
	Razem =	4,995	m2
4	**KNR 401-0919-20-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**	**2,000**	**szt**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]		
	Wymiana: klamek drzwiowych z szyldami mnożnik 0,3 do R		
	2 =	2,000	
	Razem =	2,000	szt
5	**KNR 401-0819-15-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**	**1,728**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]		
	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek dotyczy całej kuchni		
	ściany: 2.4 * 0.72 =	1,728	
	Razem =	1,728	m2
6	**KNR 401-0716-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**	**1,728**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]		
	Wykonanie tynków zwykłych wewn.kat.III na ścianach płaskich z cegieł, pustaków ceramicznych lub gazobetonów, w pomieszczeniu o powierzchni podłogi: ponad 5,0 m2, przy użyciu ciasta wapiennego		
	ściany: 2.4 * 0.72 =	1,728	
	Razem =	1,728	m2
7	**KNR 401-1215-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**	**5,141**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]		
	Mycie okien		
	1.19 * 1.75 * 1.25 =	2,603	
	1.16 * 1.75 * 1.25 =	2,538	
	Razem =	5,141	m2
8	**KNR 401-1202-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**	**76,773**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]		
	Analogia: Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 (R = 50% z M tylko mydło)		
	ściany: (1.64 + 1.35 + 1.68 + 4.89 + 4.5 + 4.65 + 1.74) * 3.03 =	61,964	
	- 0.8 * 2 =	- 1,600	
	- 1 * 2.25 =	- 2,250	
	- 1.19 * 1.75 =	- 2,083	
	- 1.16 * 1.75 =	- 2,030	
	- 1.728 =	- 1,728	
	sufit: 24.5 =	24,500	
	Razem =	76,773	m2

Remont pustostanu - Poznań , Małeckiego 18 m 24 prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.a. Pokój z aneksem kuchennym

Data: 2026-09-27

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji		Ilość	Jedn. miary
9	**KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa** [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.]		**76,773**	**m2**
	Grunt.emulsją ATLAS UNI-GRUNT /dwukrotnie/			
	ściany:	(1.64 + 1.35 + 1.68 + 4.89 + 4.5 + 4.65 + 1.74) * 3.03 =	61,964	
		- 0.8 * 2 =	- 1,600	
		- 1 * 2.25 =	- 2,250	
		- 1.19 * 1.75 =	- 2,083	
		- 1.16 * 1.75 =	- 2,030	
		- 1.728 =	- 1,728	
	sufit:	24.5 =	24,500	
		Razem =	76,773	m2
10	**KNR 401-1204-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		**76,773**	**m2**
	Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/			
	ściany:	(1.64 + 1.35 + 1.68 + 4.89 + 4.5 + 4.65 + 1.74) * 3.03 =	61,964	
		- 0.8 * 2 =	- 1,600	
		- 1 * 2.25 =	- 2,250	
		- 1.19 * 1.75 =	- 2,083	
		- 1.16 * 1.75 =	- 2,030	
		- 1.728 =	- 1,728	
	sufit:	24.5 =	24,500	
		Razem =	76,773	m2
11	**KNR 401-1204-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		**24,500**	**m2**
	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach			
	sufit:	24.5 =	24,500	
		Razem =	24,500	m2
12	**KNR 401-1204-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		**52,273**	**m2**
	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach			
	ściany:	(1.64 + 1.35 + 1.68 + 4.89 + 4.5 + 4.65 + 1.74) * 3.03 =	61,964	
		- 0.8 * 2 =	- 1,600	
		- 1 * 2.25 =	- 2,250	
		- 1.19 * 1.75 =	- 2,083	
		- 1.16 * 1.75 =	- 2,030	
		- 1.728 =	- 1,728	
		Razem =	52,273	m2
13	**KNR 021-4007-03-10 IGM Warszawa** [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1999 r.]		**24,500**	**m2**
	Analogia : Wyrównanie podłogi płytą QSB o grubości: 25 mm			
	podłoga:	24.5 =	24,500	
		Razem =	24,500	m2
14	**NNRKB 008-1136-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1999 r.]		**24,500**	**m2**
	Analogia: Posadzki z paneli podłogowych AC 4A na podkładzie (w miejsce kleju wprowadzono podkład pod panele)			
	podłoga:	24.5 =	24,500	
		Razem =	24,500	m2
15	**KNR 202-0840-04-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.]		**1,728**	**m2**
	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki o wymiarach: 20x20 cm			
	ściany:	2.4 * 0.72 =	1,728	
		Razem =	1,728	m2
A.b	**Łazienka**			
16	**wycena własna**		**1,000**	**szt**
	Wymiana kratki wentylacyjnej			

Remont pustostanu - Poznań , Małeckiego 18 m 24 prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.b. Łazienka

Data: 2026-09-27

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
17	**KNR 401-1209-10-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**	**3,552**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		
	Malowanie dwukrotne farbą olejną, uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni: ponad 1,0 m2 - drzwi do kuchni		
	0.8 * 2. * 2.22 =	3,552	
	Razem =	3,552	m2
18	**KNR 401-0919-20-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**	**1,000**	**szt**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		
	Wymiana: klamek drzwiowych z szyldami mnożnik 0,3 do R		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
19	**KNR 401-0819-15-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**	**11,120**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		
	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek dotyczy całej kuchni		
	ściany: (1.54 + 1.64) * 2 * 2 =	12,720	
	- 0.8 * 2 =	- 1,600	
	Razem =	11,120	m2
20	**KNR 401-0716-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**	**11,120**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		
	Wykonanie tynków zwykłych wewn.kat.III na ścianach płaskich z cegieł, pustaków ceramicznych lub gazobetonów, w pomieszczeniu o powierzchni podłogi: ponad 5,0 m2, przy użyciu ciasta wapiennego		
	ściany: (1.54 + 1.64) * 2 * 2 =	12,720	
	- 0.8 * 2 =	- 1,600	
	Razem =	11,120	m2
21	**KNR 401-0818-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**	**2,500**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		
	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych		
	podłoga: 2.5 =	2,500	
	Razem =	2,500	m2
22	**KNR 929-0105-01-00 ORGBUD-SERWIS Poznań**	**4,002**	**m2**
	[Wyd.I ORGBUD-SERWIS Poznań 2015 r.]		
	Rozbiórka obudów pionów instal.,słupów i belek z płyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni rozbiórki do 2 m2 oraz okładzinie pojedynczej		
	ściany: (0.8 + 0.2) * 2 =	2,000	
	1.3 * 1.54 =	2,002	
	Razem =	4,002	m2
23	**KNR 202-2004-01-00 WACETOB Warszawa**	**4,002**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1997 r.]		
	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych: jednowarstwowa 55-01		
	ściany: (0.8 + 0.2) * 2 =	2,000	
	1.3 * 1.54 =	2,002	
	Razem =	4,002	m2
24	**KNR 401-1202-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**	**9,051**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		
	Analogia: Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 (R = 50% z M tylko mydło)		
	ściany: (1.54 + 1.64) * 2 * 3.03 =	19,271	
	- 0.8 * 2 =	- 1,600	
	- 11.12 =	- 11,120	
	sufit: 2.5 =	2,500	
	Razem =	9,051	m2

Remont pustostanu - Poznań , Małeckiego 18 m 24 prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.b. Łazienka

Data: 2026-09-27

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji		Ilość	Jedn. miary
25	**KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa** [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.]		**9,051**	**m2**
	Grunt.emulsją ATLAS UNI-GRUNT /dwukrotnie/			
	ściany:	(1.54 + 1.64) * 2 * 3.03 =	19,271	
		- 0.8 * 2 =	- 1,600	
		- 11.12 =	- 11,120	
	sufit:	2.5 =	2,500	
		Razem =	9,051	m2
26	**KNR 401-1204-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		**9,051**	**m2**
	Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/			
	ściany:	(1.54 + 1.64) * 2 * 3.03 =	19,271	
		- 0.8 * 2 =	- 1,600	
		- 11.12 =	- 11,120	
	sufit:	2.5 =	2,500	
		Razem =	9,051	m2
27	**KNR 401-1204-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		**2,500**	**m2**
	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach			
	sufit:	2.5 =	2,500	
		Razem =	2,500	m2
28	**KNR 401-1204-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		**6,551**	**m2**
	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach			
	ściany:	(1.54 + 1.64) * 2 * 3.03 =	19,271	
		- 0.8 * 2 =	- 1,600	
		- 11.12 =	- 11,120	
		Razem =	6,551	m2
29	**KNR 040-0413-01-00 ATHENASOFT Warszawa** [Wyd.ATHENASOFT W-wa 2010 r.]		**11,120**	**m2**
	Izolacja pionowa z polimerowej masy uszczelniającej (folia w płynie) wykonana ręcznie - nałożenie dwóch warstw			
	ściany:	(1.54 + 1.64) * 2 * 2 =	12,720	
		- 0.8 * 2 =	- 1,600	
		Razem =	11,120	m2
30	**KNR 202-0840-04-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.]		**11,120**	**m2**
	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki o wymiarach: 20x20 cm			
	ściany:	(1.54 + 1.64) * 2 * 2 =	12,720	
		- 0.8 * 2 =	- 1,600	
		Razem =	11,120	m2
31	**KNR 202-1112-06-11 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		**2,500**	**m2**
	Posadzki z wykładziny rulonowej PVC.			
	podłoga:	2.5 =	2,500	
		Razem =	2,500	m2
32	**KNR 202-1112-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		**2,500**	**m2**
	Zgrzewanie wykładzin rulonowych PVC (w kuchni bez wydzielonej łazienki)			
	podłoga:	2.5 =	2,500	
		Razem =	2,500	m2
33	**KNR 202-1113-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		**5,560**	**m**
	Listwy przyścienne z drewna iglastego (w kuchni bez wydzielonej łazienki)			

Remont pustostanu - Poznań , Małeckiego 18 m 24 prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.b. Łazienka

Data: 2026-09-27

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji		Ilość	Jedn. miary
	ściany:	(1.54 + 1.64) * 2 =	6,360	
		- 0.8 =	- 0,800	
		Razem =	5,560	m
A.c	**Pokój 2**			
34	**wycena własna**		**6,181**	**m2**
	Rozbiórka obudów z płyty pliśniowej			
	ściany:	2.04 * 3.03 =	6,181	
		Razem =	6,181	m2
35	**KNR 202-2004-01-00 WACETOB Warszawa**		**6,181**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1997 r.]			
	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych: jednowarstwowa 55-01			
	ściany:	2.04 * 3.03 =	6,181	
		Razem =	6,181	m2
36	**KNR 202-2003-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**		**1,512**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96]			
	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym: dwuwarstwowo 55-02			
		0.7 * 2.16 =	1,512	
		Razem =	1,512	m2
37	**KNR 401-0716-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**		**14,362**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]			
	Wykonanie tynków zwykłych wewn.kat.III na ścianach płaskich z cegieł, pustaków ceramicznych lub gazobetonów, w pomieszczeniu o powierzchni podłogi: ponad 5,0 m2, przy użyciu ciasta wapiennego			
	ściany:	4.74 * 3.03 =	14,362	
		Razem =	14,362	m2
38	**KNR 401-1215-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**		**3,443**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]			
	Mycie okien			
		2.04 * 1.35 * 1.25 =	3,443	
		Razem =	3,443	m2
39	**kalkulacja własna**		**10,300**	**m2**
	Zerwanie posadzki z paneli łącznie z podkładem			
	podłoga:	10.3 =	10,300	
		Razem =	10,300	m2
40	**KNR 401-1202-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**		**25,905**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]			
	Analogia: Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 (R = 50% z M tylko mydło)			
	ściany:	(2.16 + 4.74) * 2 * 3.03 =	41,814	
		- 0.7 * 2 =	- 1,400	
		- 2.04 * 1.35 =	- 2,754	
		- 4.74 * 3.03 =	- 14,362	
		- 0.7 * 2.16 =	- 1,512	
		- 2.04 * 3.03 =	- 6,181	
	sufit:	10.3 =	10,300	
		Razem =	25,905	m2
41	**KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa**		**47,960**	**m2**
	[Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.]			
	Grunt.emulsją ATLAS UNI-GRUNT /dwukrotnie/			
	ściany:	(2.16 + 4.74) * 2 * 3.03 =	41,814	
		- 0.7 * 2 =	- 1,400	
		- 2.04 * 1.35 =	- 2,754	
	sufit:	10.3 =	10,300	
		Razem =	47,960	m2

Remont pustostanu - Poznań , Małeckiego 18 m 24 prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.c. Pokój 2

Data: 2026-09-27

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji		Ilość	Jedn. miary
42	**KNR 401-1204-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		**33,598**	**m2**
	Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/			
	ściany:	(2.16 + 4.74) * 2 * 3.03 =	41,814	
		- 0.7 * 2 =	- 1,400	
		- 2.04 * 1.35 =	- 2,754	
		- 4.74 * 3.03 =	- 14,362	
	sufit:	10.3 =	10,300	
		Razem =	33,598	m2
43	**KNR 401-1204-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		**10,300**	**m2**
	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach			
	sufit:	10.3 =	10,300	
		Razem =	10,300	m2
44	**KNR 401-1204-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		**47,960**	**m2**
	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach			
	ściany:	(2.16 + 4.74) * 2 * 3.03 =	41,814	
		- 0.7 * 2 =	- 1,400	
		- 2.04 * 1.35 =	- 2,754	
	sufit:	10.3 =	10,300	
		Razem =	47,960	m2
45	**wycena własna**		**1,000**	**szt**
	Wymiana drzwi harmonikowych			
		1 =	1,000	
		Razem =	1,000	szt
46	**NNRKB 008-1136-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1999 r.]		**10,300**	**m2**
	Analogia: Posadzki z paneli podłogowych AC 4A na podkładzie (w miejsce kleju wprowadzono podkład pod panele)			
	podłoga:	10.3 =	10,300	
		Razem =	10,300	m2
A.d	**Korytarz**			
47	**KNR 929-0108-04-00 ORGBUD-SERWIS Poznań** [Wyd.I ORGBUD-SERWIS Poznań 2015 r.]		**3,500**	**m2**
	Rozbiórka sufitów podwiesz.z płyt gipsowo-karton., przy pow.rozbiórki ponad 5 m2 oraz okładzinie pojedynczej			
		3.5 =	3,500	
		Razem =	3,500	m2
48	**wycena własna**		**2,250**	**m2**
	Zerwanie z drzwi wejściowych okładziny wygłuszającej			
		1 * 2.25 =	2,250	
		Razem =	2,250	m2
49	**KNR 401-1209-10-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		**4,995**	**m2**
	Malowanie dwukrotne farbą olejną, uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni: ponad 1,0 m2 - drzwi do kuchni			
		1 * 2.25 * 2.22 =	4,995	
		Razem =	4,995	m2
50	**KNR 401-0919-20-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		**1,000**	**szt**
	Wymiana: klamek drzwiowych z szyldami mnożnik 0,3 do R			
		1 =	1,000	
		Razem =	1,000	szt

Remont pustostanu - Poznań , Małeckiego 18 m 24 prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.d. Korytarz

Data: 2026-09-27

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji		Ilość	Jedn. miary
51	**KNR 401-1202-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		**17,866**	**m2**
	Analogia: Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 (R = 50% z M tylko mydło)			
	ściany:	(1.5 + 2.3) * 2 * 3.03 =	23,028	
		- 1 * 2.25 * 2 =	- 4,500	
		- 0.7 * 2 =	- 1,400	
		- 0.7 * 2.16 =	- 1,512	
	sufit:	2.25 =	2,250	
		Razem =	17,866	m2
52	**KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa** [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.]		**19,378**	**m2**
	Grunt.emulsją ATLAS UNI-GRUNT /dwukrotnie/			
	ściany:	(1.5 + 2.3) * 2 * 3.03 =	23,028	
		- 1 * 2.25 * 2 =	- 4,500	
		- 0.7 * 2 =	- 1,400	
	sufit:	2.25 =	2,250	
		Razem =	19,378	m2
53	**KNR 401-1204-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		**17,866**	**m2**
	Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/			
	ściany:	(1.5 + 2.3) * 2 * 3.03 =	23,028	
		- 1 * 2.25 * 2 =	- 4,500	
		- 0.7 * 2 =	- 1,400	
		- 0.7 * 2.16 =	- 1,512	
	sufit:	2.25 =	2,250	
		Razem =	17,866	m2
54	**KNR 401-1204-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		**2,250**	**m2**
	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach			
	sufit:	2.25 =	2,250	
		Razem =	2,250	m2
55	**KNR 401-1204-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		**19,378**	**m2**
	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach			
	ściany:	(1.5 + 2.3) * 2 * 3.03 =	23,028	
		- 1 * 2.25 * 2 =	- 4,500	
		- 0.7 * 2 =	- 1,400	
	sufit:	2.25 =	2,250	
		Razem =	19,378	m2
56	**NNRKB 008-1136-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1999 r.]		**2,500**	**m2**
	Analogia: Posadzki z paneli podłogowych AC 4A na podkładzie (w miejsce kleju wprowadzono podkład pod panele)			
	podłoga:	2.5 =	2,500	
		Razem =	2,500	m2
A.e	**Prace instalacyjne**			
57	**KNR 402-0120-01-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.]		**12,000**	**m**
	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy: - 15-20 mm wycenony jako demolacyjny z.o.2.9 - dotyczy łazienki i kuchni			
		12 =	12,000	
		Razem =	12,000	m
58	**KNR 402-0229-07-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.]		**5,000**	**m**
	Demontaż rury z PVC kanalizacyjnej na ścianach budynku o średnicy: do 50 mm wycenony jako demolacyjny z.o.2.9 dotyczy łazienki i kuchni			

Remont pustostanu - Poznań , Małeckiego 18 m 24 prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.e. Prace instalacyjne

Data: 2026-09-27

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	5 =	5,000	
	Razem =	5,000	m
59	**KNR 402-0229-08-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.] **Demontaż rury z PVC kanalizacyjnej na ścianach budynku o średnicy: 75-110 mm wycenony jako demolacyjny z.o.2.9 dotyczy łazienki**	**0,500**	**m**
	0.5 =	0,500	
	Razem =	0,500	m
60	**KNR 402-0152-01-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.] **Demontaż urządzeń do podgrzewania wody: zbiornika (bojlera) o pojemności 100-300 dm3 wycenony jako demolacyjny z mnożnikiem 0,4 dotyczy łazienki**	**1,000**	**szt**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
61	**KNR 402-0141-01-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.] **Demontaż baterii umywalkowej wycenony jako demolacyjny z mnożnikiem 0,40 dotyczy łazienki**	**1,000**	**szt**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
62	**KNR 402-0234-08-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.] **Demontaż urządzeń sanitarnych ustęp wycenony jako demolacyjny z mnożnikiem 0,4 dotyczy łazienki**	**1,000**	**kpl**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	kpl
63	**KNR 402-0234-06-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.] **Demontaż urządzeń sanitarnych umywalka wycenony jako demolacyjny z mnożnikiem 0,4 dotyczy łazienki**	**1,000**	**kpl**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	kpl
64	**KNR 402-0141-01-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.] **Demontaż baterii zmywakowej wycenony jako demolacyjny z mnożnikiem 0,4 dotyczy kuchni**	**1,000**	**szt**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
65	**KNR 402-0234-04-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.] **Demontaż urządzeń sanitarnych zlewozmywak blaszany ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych wycenony jako demolacyjny z mnożnikiem 0,4 dotyczy kuchni**	**1,000**	**kpl**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	kpl
66	**KNR 402-0141-03-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.] **Analogia : Demontaż baterii natryskowej wycenony jako demolacyjny z mnożnikiem 0,4 dotyczy łazienki**	**1,000**	**szt**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
67	**KNR 402-0234-07-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.] **Analogia: Demontaż urządzeń sanitarnych: kabina natryskowa z brodzikiem wycenony jako demolacyjny z mnożnikiem 0,4 dotyczy łazienki**	**1,000**	**kpl**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	kpl

Remont pustostanu - Poznań , Małeckiego 18 m 24 prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.e. Prace instalacyjne

Data: 2026-09-27

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
68	**KNR 402-0317-03-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.] **Demontaż kuchni gazowej 3-4 palnikowej wycenony jako demolacyjny z mnożnikiem 0,4 dotyczy kuchni**	**1,000**	**szt**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
69	**KNR 215-0205-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96] **Rurociągi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na ścianach w budynku, łączone metodą wciskową, przy średnicy rurociągu: 50 mm dotyczy łazienki, wc i kuchni**	**5,000**	**m**
	5 =	5,000	
	Razem =	5,000	m
70	**KNR 402-0211-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] **Wstawienie trójnika z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - średnica trójnika: 50 mm dotyczy łazienki i kuchni**	**1,000**	**szt**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
71	**KNR 215-0207-03-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1998 r.] **Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC,o połączeniach wciskowych,mocowane na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy: 110 mm dotyczy wc**	**0,500**	**m**
	0.5 =	0,500	
	Razem =	0,500	m
72	**KNR 215-0111-01-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1998 r.] **Rurociągi wodociągowe z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, mocowane na ścianach w budynkach mieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej rur: 20 mm - rurociągi z PP dotyczy łazienki i kuchni**	**12,000**	**m**
	12 =	12,000	
	Razem =	12,000	m
73	**KNR 401-0338-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] **Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/4 x 1/2 cegły dotyczy łazienki i kuchni**	**6,000**	**m**
	6 =	6,000	
	Razem =	6,000	m
74	**KNR 401-0326-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] **Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł, o szerokosci: 1 cegły, przy użyciu wapna suchogaszonego dotyczy łazienki i kuchni**	**6,000**	**m**
	6 =	6,000	
	Razem =	6,000	m
75	**KNR 215-0116-01-10 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1998 r.] **Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., o połączeniu sztywnym, w rurociągach z tworzyw sztucznych, o średnicy zewnętrznej: 20 mm - rurociągi z PP dotyczy łazienki i kuchni**	**8,000**	**szt**
	8 =	8,000	
	Razem =	8,000	szt
76	**KNR 215-0116-06-10 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1998 r.] **Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych, o połączeniu sztywnym, w rurociągach z tworzyw sztucznych, o średnicy zewnętrznej: 20 mm - rurociągi z PP dotyczy wc**	**1,000**	**szt**
	1 =	1,000	

Remont pustostanu - Poznań , Małeckiego 18 m 24 prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.e. Prace instalacyjne

Data: 2026-09-27

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	Razem =	1,000	szt
77	**KNR 215-0211-03-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1998 r.] **Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 110 mm dotyczy wc**	**1,000**	**podejśc.**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	podejśc.
78	**KNR 215-0211-01-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1998 r.] **Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 50 mm dotyczy łazienki i kuchni**	**5,000**	**podejśc.**
	5 =	5,000	
	Razem =	5,000	podejśc.
79	**KNR 215-0137-01-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1998 r.] **Montaż baterii zmywakowych dotyczy kuchni**	**1,000**	**szt**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
80	**KNR 215-0137-01-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1998 r.] **Montaż baterii umywalki dotyczy łazienki**	**1,000**	**szt**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
81	**KNR 215-0135-01-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1998 r.] **Montaż zaworu do zmywarki o śr.nom. 15 mm dotyczy kuchni**	**1,000**	**szt**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
82	**KNR 215-0135-01-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1998 r.] **Montaż zaworu do pralki o śr.nom. 15 mm dotyczy łazienki**	**1,000**	**szt**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
83	**KNR 215-0229-05-10 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1998 r.] **Zlewomywaki mocowane na szafce, blaszane dotyczy kuchni**	**1,000**	**szt**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
84	**KNR 215-0137-09-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1998 r.] **Montaż baterii natryskowych z natryskiem przesuwnym dotyczy łazienki**	**1,000**	**szt**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
85	**KNR 035-0123-07-00 IGM Warszawa** [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 r.] **Kabiny natryskowe do kąpieli, z brodzikiem akrylowym wielkoścom i kształtem dostosowanym do wielkości łazienki dotyczy łazienki**	**1,000**	**kpl**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	kpl
86	**KNR 215-0233-03-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1998 r.] **Ustępy z płuczką ustępową: typu "kompakt" dotyczy wc**	**1,000**	**kpl**
	1 =	1,000	

Remont pustostanu - Poznań , Małeckiego 18 m 24 prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.e. Prace instalacyjne

Data: 2026-09-27

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	Razem =	1,000	kpl
87	**KNR 215-0230-02-10 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1998 r.]	**1,000**	**kpl**
	Umywalki pojedyncze porcelanowe dotyczy łazienki		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	kpl
88	**KNR 215-0143-01-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1998 r.]	**1,000**	**kpl**
	Montaż urządzeń do podgrzewania wody/bojlera/ dotyczy kuchni		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	kpl
89	**KNR 000-0203-01-00 INSTAL Warszawa** [Wyd.INSTAL W-wa 1996]	**1,000**	**szt**
	Podejścia do kuchni gazowych, z rur miedzianych o średnicy zewnętrznej: 15 mm - kuchnia		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
90	**KNR 215-0312-02-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1998 r.]	**1,000**	**szt**
	Montaż: kurka gazowego przelotowego gwint.o śr. 20 mm (Wąż przewód do kuchenki gazowej 1m 100cm SZYBKOZŁĄCZE. MOCNY. GEBO) kuchnia		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
91	**KNR 215-0314-06-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1998 r.]	**1,000**	**szt**
	Kuchnie gazowe 4-palnikowe z piekarnikiem - kuchnia		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
92	**KNR 038-0103-03-00 IGM Warszawa** [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 r.]	**4,000**	**szt**
	Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych 2000W		
	pokój z aneksem: 2 =	2,000	
	pokój 2: 1 =	1,000	
	łazienka: 1 =	1,000	
	Razem =	4,000	szt
A.f	**Przeglądy, opinie, wywóz gruzu**		
93	**wycena własna**	**1,000**	**kpl**
	Kontener na odpady budowlane 10m3		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	kpl
B	**Roboty remontowe pustostanu - roboty instalacyjne : elektryczne**		
B.a	**Demontaż instalacji elektrycznej**		
94	**KNR 403-1122-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92]	**20,000**	**szt**
	Demontaż gniazd wtyczkowych na prąd o natężeniu do 63 A, rodzaju: podtynkowe - 2 bieg.z uziemieniem		
	kuchnia: 3 =	3,000	
	korytarz: 1 =	1,000	
	łazienka i wc: 4 =	4,000	
	pokó 1: 6 =	6,000	
	pokó 2: 6 =	6,000	
	Razem =	20,000	szt
95	**KNR 403-1124-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92]	**5,000**	**szt**
	Demontaż łączników instalacyjnych na prąd o natężeniu do 10 A, rodzaju: podtynkowe - 1 bieg., 1 wylotowe		

Remont pustostanu - Poznań , Małeckiego 18 m 24 prace budowlane i instalacyjne

B. Roboty remontowe pustostanu - roboty instalacyjne : elektryczne

B.a. Demontaż instalacji elektrycznej

Data: 2026-09-27

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	pokój 1: 1 =	1,000	
	pokój 2: 1 =	1,000	
	łazienka: 1 =	1,000	
	korytarz: 2 =	2,000	
	Razem =	5,000	szt
96	**KNR 403-1122-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92]	**1,000**	**szt**
	Demontaż gniazd RTV		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
97	**KNR 403-1120-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92]	**25,000**	**szt**
	Demontaż okrągłych, uszczelnionych puszek z tworzyw sztucznych i metalowych, z odłączeniem przewodów o przekroju: do 2,5 mm2 - puszki 2 wylotowe		
	20 + 5 =	25,000	
	Razem =	25,000	szt
98	**KNR 403-1149-05-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.]	**1,000**	**szt**
	Demontaż osprzętu modułowego szynowego: wyłącznik przeciwporażeniowy 2-biegunowy		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
99	**KNR 403-1149-01-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.]	**4,000**	**szt**
	Demontaż osprzętu modułowego szynowego: wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy		
	4 =	4,000	
	Razem =	4,000	szt
100	**KNR 403-1129-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92]	**1,000**	**szt**
	Demontaż tablic bezpiecznikowych, (bez nakładów na odłączenie przewodów), o powierzchni: do 0,5 m2		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
101	**KNR 403-1133-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92]	**5,000**	**szt**
	Demontaż opraw oświetleniowych		
	kuchnia: 1 =	1,000	
	korytarz: 1 =	1,000	
	łazienka: 1 =	1,000	
	pokój 1: 1 =	1,000	
	pokój 2: 1 =	1,000	
	Razem =	5,000	szt
102	**KNR 403-1132-10-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92]	**1,000**	**szt**
	Demontaż transformatorów sygnalizacyjnych, buczków lub dzwonków na napięcie do 220 V		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
103	**KNR 403-1116-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92]	**307,000**	**m**
	Demontaż przewodów: wtynkowych na podłożu ceglanym lub beton.		
	(52 + 52 + 74 + 129) =	307,000	
	Razem =	307,000	m
B.b	**Wykonanie instalacji elektrycznej**		
104	**KNR 403-1001-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92]	**153,500**	**m**
	Mechaniczne wykucie bruzd pod przewody wtynkowe, w podłożu: z cegły		

Remont pustostanu - Poznań , Małeckiego 18 m 24 prace budowlane i instalacyjne

B. Roboty remontowe pustostanu - roboty instalacyjne : elektryczne

B.b. Wykonanie instalacji elektrycznej

Data: 2026-09-27

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	(52 + 52 + 74 + 129) / 2 =	153,500	
	Razem =	153,500	m
105	**KNR 403-1003-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**	**2,000**	**szt**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92]		
	Mechaniczne przebijanie w ścianach lub stropach z cegły, otworów o długości przebicia ponad 1/2 do 1 cegły i średnicy rury: do 25 mm		
	2 =	2,000	
	Razem =	2,000	szt
106	**KNR 403-1010-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**	**27,000**	**szt**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92]		
	Mechaniczne wykucie w podłożu ceglanym, wnęki o objętości: do 0,10 dm3 pod puszki		
	kuchnia: 5 =	5,000	
	korytarz: 3 =	3,000	
	łazienka i wc: 5 =	5,000	
	pokó 1: 7 =	7,000	
	pokó 2: 7 =	7,000	
	Razem =	27,000	szt
107	**KNR 508-0302-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**	**27,000**	**szt**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		
	Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych o średnicy do 60 mm		
	kuchnia: 5 =	5,000	
	korytarz: 3 =	3,000	
	łazienka i wc: 5 =	5,000	
	pokó 1: 7 =	7,000	
	pokó 2: 7 =	7,000	
	Razem =	27,000	szt
108	**KNR 508-0210-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**	**52,000**	**m**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		
	Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. na podłożu różnym od betonu, w gotowych bruzdach bez ich zaprawiania - - łączny przekrój żył: do 6 mm2 Cu Kabel kat 5e U/UTP drut 4x2x0,5 mm		
	pokój 1: 26 =	26,000	
	pokój 2: 26 =	26,000	
	Razem =	52,000	m
109	**KNR 508-0210-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**	**52,000**	**m**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		
	Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. na podłożu różnym od betonu, w gotowych bruzdach bez ich zaprawiania - - łączny przekrój żył: do 6 mm2 Cu Przewód 75ohm RG 6 1,0/4,8 Cu		
	pokój 1: 26 =	26,000	
	pokój 2: 26 =	26,000	
	Razem =	52,000	m
110	**KNR 508-0210-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**	**74,000**	**m**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		
	Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. na podłożu różnym od betonu, w gotowych bruzdach bez ich zaprawiania - - łączny przekrój żył: do 6 mm2 Cu Przewód YDYp 3x1,5mm2		
	łazienka i wc oświetlenie: 15 =	15,000	
	0świetlenie: 56 =	56,000	
	dzwonek: 3 =	3,000	
	Razem =	74,000	m
111	**KNR 508-0210-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**	**129,000**	**m**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		
	Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. na podłożu różnym od betonu, w gotowych bruzdach bez ich zaprawiania - - łączny przekrój żył: do 12 mm2 Cu - YDYp 3X2,5mm		
	pokój 1,: 37 =	37,000	
	pokój 2: 37 =	37,000	
	kuchnia: 19 =	19,000	
	łazienka i wc: 18 =	18,000	
	korytarz: 18 =	18,000	

Remont pustostanu - Poznań , Małeckiego 18 m 24 prace budowlane i instalacyjne

B. Roboty remontowe pustostanu - roboty instalacyjne : elektryczne

B.b. Wykonanie instalacji elektrycznej

Data: 2026-09-27

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	Razem =	129,000	m
112	**KNR 508-0309-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**17,000**	**szt**
	Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych: podtynkowych w puszkach - 2-bieg.z uz.10A		
	kuchnia: 4 =	4,000	
	korytarz: 1 =	1,000	
	pokó 1: 6 =	6,000	
	pokó 2: 6 =	6,000	
	Razem =	17,000	szt
113	**KNR 508-0309-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**4,000**	**szt**
	Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych: bryzgoszcz. przykręc. - 2-bieg.z uz.16A, 250V		
	łazienka i wc: 4 =	4,000	
	Razem =	4,000	szt
114	**KNR 508-0307-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**6,000**	**szt**
	Montaż na gotowym podłożu, w puszce instalacyjnej łączników podtynkowych rodzaju: łącznik klawiszowy 1-bieg.		
	kuchnia: 1 =	1,000	
	pokoje: 2 =	2,000	
	korytarz: 2 =	2,000	
	łazienka: 1 =	1,000	
	Razem =	6,000	szt
115	**KNR 508-0308-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**1,000**	**szt**
	Montaż na gotowym podłożu gniazda RTV.		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
116	**KNR 508-0308-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**1,000**	**szt**
	Montaż na gotowym podłożu gniazda Ethernet		
	pokój 1: 1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
117	**KNR 508-0307-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**1,000**	**szt**
	Montaż na gotowym podłożu, w puszce instalacyjnej łączników podtynkowych rodzaju: łącznik klawiszowy 1-bieg. - dzwonek		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
118	**KNR 508-0502-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**5,000**	**kpl**
	Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetleniowe przykręcane za pomocą: 2 kołków kotwiących		
	korytarz: 1 =	1,000	
	pokoje: 2 =	2,000	
	kuchnia: 1 =	1,000	
	łazienka i wc: 1 =	1,000	
	Razem =	5,000	kpl
119	**KNR 508-0504-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**1,000**	**szt**
	Montaż na gotowym podłożu i podłączenie opraw oświetleniowych żarowych bryzgo- lub strugoodpornych, porcelanowych, rodzaju: przykręcane, przelotowe plafon LED IP44		
	łazienka: 1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
120	**KNR 401-0705-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**153,500**	**m**
	Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III, pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi w ścianach - pasy o szerokości : do 10,0 cm, przy użyciu ciasta wapiennego		

Remont pustostanu - Poznań , Małeckiego 18 m 24 prace budowlane i instalacyjne

B. Roboty remontowe pustostanu - roboty instalacyjne : elektryczne

B.b. Wykonanie instalacji elektrycznej

Data: 2026-09-27

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	(52 + 52 + 74 + 129) / 2 =	153,500	
	Razem =	153,500	m
121	**KNR 401-0707-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**27,000**	**szt**
	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III, w miejscach po osadzonych w murze lub betonie puszkach, wyłącznikach itp. instalacji elektrycznej oraz hakach, wspornikach, przy użyciu ciasta wapiennego		
	kuchnia: 5 =	5,000	
	korytarz: 3 =	3,000	
	łazienka i wc: 5 =	5,000	
	pokó 1: 7 =	7,000	
	pokó 2: 7 =	7,000	
	Razem =	27,000	szt
B.c	**Montaż licznika elektrycznego**		
122	**KNR 514-0504-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 6/92]	**1,000**	**szt**
	Montaż licznika elektrycznego 1 faz.		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
B.d	**Wykonanie instalacji wyrównawczej**		
123	**KNR 514-0514-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 6/92]	**2,000**	**szt**
	Montaż listwy zaciskowej do 8 obwodów.		
	2 =	2,000	
	Razem =	2,000	szt
124	**KNR 508-0620-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**4,000**	**szt**
	Montaż przez skręcanie uchwytów uziemiających na rurach, o średnicy: do 30 mm		
	2 * 2 =	4,000	
	Razem =	4,000	szt
125	**KNR 508-0210-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**10,000**	**m**
	Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. na podłożu różnym od betonu, w gotowych bruzdach bez ich zaprawiania - - łączny przekrój żył: do 6 mm2 Cu - LgY 6mm2		
	2 * 5 =	10,000	
	Razem =	10,000	m
126	**KNR 508-0803-03-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.]	**6,000**	**szt**
	Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce o przekroju żyły: powyżej 4,0 do 6,0 mm2 - listwa zaciskowa		
	2 + 4 =	6,000	
	Razem =	6,000	szt
B.e	**Tablice rozdzielcze i pomiarowa**		
127	**KNR 508-0401-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**2,000**	**szt**
	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, z kuciem mechanicznym otworów pod kołki rozporowe plastikowe - rodzaj podłoża : ceglane - 4 otwory		
	2 =	2,000	
	Razem =	2,000	szt
128	**KNR 508-0405-02-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.]	**1,000**	**szt**
	Montaż obudów tablic rozdzielczych, o powierzchni: od 0,15 do 0,2 m2		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt

Remont pustostanu - Poznań , Małeckiego 18 m 24 prace budowlane i instalacyjne

B. Roboty remontowe pustostanu - roboty instalacyjne : elektryczne

B.e. Tablice rozdzielcze i pomiarowa

Data: 2026-09-27

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
129	**KNR 508-0407-03-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.]	**1,000**	**szt**
	Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: rozłącznik przeciwporażen.1-bieg - FR301 1P 40A		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
130	**KNR 508-0407-03-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.]	**1,000**	**szt**
	Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: rozłącznik przeciwporażen.1 (2)-bieg - RCD 40A 30mA typ A		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
131	**KNR 508-0408-04-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.]	**1,000**	**szt**
	Montaż elementów rozdzielnic skrzynkowych modułowych: szyna łączeniowa 1-bieg.		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
132	**KNR 508-0408-02-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.]	**1,000**	**szt**
	Montaż elementów rozdzielnic skrzynkowych modułowych: listwa przyłączeniowa (zaciskowa) dla N za RCD		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
133	**KNR 508-0407-01-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.]	**1,000**	**szt**
	Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: dzwonek.		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
134	**KNR 508-0407-01-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.]	**2,000**	**szt**
	Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: wyłącznik nadprądowy 1-bieg. B10A		
	1 + 1 =	2,000	
	Razem =	2,000	szt
135	**KNR 508-0407-01-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.]	**6,000**	**szt**
	Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: wyłącznik nadprądowy 1-bieg. B16A		
	pokoje: 1 =	1,000	
	łazienka i wc: 3 =	3,000	
	kuchnia: 2 =	2,000	
	Razem =	6,000	szt
136	**KNR 508-0803-01-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.]	**20,000**	**szt**
	Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce o przekroju żyły: do 2,5 mm2 szyna N i PE		
	(1 * 2) + ((1 + 1 + 7) * 2) =	20,000	
	Razem =	20,000	szt
B.f	**Pomiary instalacji elektrycznej**		
137	**KNR 403-1202-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92]	**5,000**	**pomiar**
	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia: dla 1 fazy		
	2 + 3 =	5,000	
	Razem =	5,000	pomiar
138	**KNR 403-1202-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92]	**1,000**	**pomiar**
	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia: dla 2 lub 3 faz		
	1 =	1,000	

Remont pustostanu - Poznań , Małeckiego 18 m 24 prace budowlane i instalacyjne

B. Roboty remontowe pustostanu - roboty instalacyjne : elektryczne

B.f. Pomiary instalacji elektrycznej

Data: 2026-09-27

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	Razem =	1,000	pomiar
139	**KNP 018-4602-06-00 IGM Warszawa** [Wyd.ORGBUD W-wa 1998 r.]	**1,000**	**pomiar**
	Badanie wyłącznika różnicowo-prądowego		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	pomiar
B.g	**Wyposażenie**		
140	**KNR 508-0406-02-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.]	**1,000**	**szt**
	jMontaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu): aparat odbiorczy - ze sprawdzeniem		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt

--- Koniec wydruku ---