Remont pustostanu - Poznań , Poznań , Staszica 6 m 27 prace budowlane i instalacyjne

Budowa : Remont pustostanu
Obiekt : Remont pustostanu
Adres : Poznań , Staszica 6 m 27

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Data: 2026-09-27

Lp.	Kod CPV	Opis działu
A		**Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wyposażenia**
A.a		Kuchnia
A.b		Łazienka
A.c		Pokój 1
A.d		Pokój 2
A.e		Korytarz
A.f		Prace instalacyjne
A.g		Przeglądy, opinie, wywóz gruzu
B		**Roboty remontowe pustostanu - roboty instalacyjne : elektryczne**
B.a		Demontaż instalacji elektrycznej
B.b		Wykonanie instalacji elektrycznej
B.c		Montaż licznika elektrycznego
B.d		Wykonanie instalacji wyrównawczej
B.e		Tablice rozdzielcze i pomiarowa
B.f		Pomiary instalacji elektrycznej
B.g		Wyposażenie

--- Koniec wydruku ---

Remont pustostanu - Poznań , Poznań , Staszica 6 m 27 prace budowlane i instalacyjne

Budowa : Remont pustostanu
Obiekt : Remont pustostanu
Adres : Poznań , Staszica 6 m 27
Data: 2026-09-27

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji		Ilość	Jedn. miary
A	**Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wyposażenia**			
A.a	**Kuchnia**			
1	**KNR 401-0353-13-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.]		**1,000**	**szt**
	Wykucie z muru: kratek wentylacyjnych, drzwiczek			
		1 =	1,000	
		Razem =	1,000	szt
2	**KNR 401-0322-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]		**1,000**	**szt**
	Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratek wentylacyjnych			
		1 =	1,000	
		Razem =	1,000	szt
3	**KNR 401-0427-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]		**4,956**	**m2**
	Rozebranie ścianek działowych: z drewna			
		2.28 * 2.77 =	6,316	
		- 0.68 * 2 =	- 1,360	
		Razem =	4,956	m2
4	**KNR 202-2003-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96]		**4,916**	**m2**
	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym: dwuwarstwowo 100-02			
		2.28 * 2.77 =	6,316	
		- 0.7 * 2 =	- 1,400	
		Razem =	4,916	m2
5	**KNR 019-1024-06-10 IGM Warszawa** [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.]		**1,400**	**m2**
	Analogia: Montaż nowych drzwi: płycinowych wewnętrznych z kuchni na korytarz			
		0.7 * 2 =	1,400	
		Razem =	1,400	m2
6	**KNR 401-0919-20-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]		**2,000**	**szt**
	Wymiana: klamek drzwiowych z szyldami mnożnik 0,3 do R			
		2 =	2,000	
		Razem =	2,000	szt
7	**KNR 401-0818-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]		**4,800**	**m2**
	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych			
	podłoga:	4.8 =	4,800	
		Razem =	4,800	m2
8	**KNR 401-0819-15-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]		**1,200**	**m2**
	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek dotyczy całej kuchni			
	ściany:	1.5 * 0.8 =	1,200	
		Razem =	1,200	m2
9	**KNR 401-0716-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]		**1,200**	**m2**
	Wykonanie tynków zwykłych wewn.kat.III na ścianach płaskich z cegieł, pustaków ceramicznych lub gazobetonów, w pomieszczeniu o powierzchni podłogi: ponad 5,0 m2, przy użyciu ciasta wapiennego			
	ściany:	1.5 * 0.8 =	1,200	
		Razem =	1,200	m2

Remont pustostanu - Poznań , Poznań , Staszica 6 m 27 prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.a. Kuchnia

Data: 2026-09-27

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji		Ilość	Jedn. miary
10	**KNR 202-0840-04-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.]		**1,200**	**m2**
	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki o wymiarach: 20x20 cm			
	ściany:	1.5 * 0.8 =	1,200	
		Razem =	1,200	m2
11	**KNR 202-1112-06-11 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96]		**4,800**	**m2**
	Posadzki z wykładziny rulonowej PVC.			
	podłoga:	4.8 =	4,800	
		Razem =	4,800	m2
12	**KNR 202-1112-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96]		**4,800**	**m2**
	Zgrzewanie wykładzin rulonowych PVC (w kuchni bez wydzielonej łazienki)			
	podłoga:	4.8 =	4,800	
		Razem =	4,800	m2
13	**KNR 202-1113-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96]		**7,640**	**m**
	Listwy przyścienne z drewna iglastego (w kuchni bez wydzielonej łazienki)			
	listwy:	1.78 + 2.28 + 2.43 + 2.45 =	8,940	
		- 0.7 =	- 0,700	
		- 0.6 =	- 0,600	
		Razem =	7,640	m
A.b	**Łazienka**			
14	**KNR 401-0353-13-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.]		**1,000**	**szt**
	Wykucie z muru: kratek wentylacyjnych, drzwiczek			
		1 =	1,000	
		Razem =	1,000	szt
15	**KNR 401-0322-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]		**1,000**	**szt**
	Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratek wentylacyjnych			
		1 =	1,000	
		Razem =	1,000	szt
16	**KNR 401-0811-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]		**2,200**	**m2**
	Rozebranie posadzki z płytek z kamieni sztucznych			
	podłoga:	2.2 =	2,200	
		Razem =	2,200	m2
17	**KNR 401-0819-15-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]		**9,309**	**m2**
	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek			
	ściany:	(1.43 + 2.28 + 0.68 + 2.45) * 1.6 =	10,944	
		- 0.6 * 1.6 =	- 0,960	
		- 0.75 * 0.9 =	- 0,675	
		Razem =	9,309	m2
18	**KNR 401-0716-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]		**9,309**	**m2**
	Wykonanie tynków zwykłych wewn.kat.III na ścianach płaskich z cegieł, pustaków ceramicznych lub gazobetonów, w pomieszczeniu o powierzchni podłogi: ponad 5,0 m2, przy użyciu ciasta wapiennego			
	ściany:	(1.43 + 2.28 + 0.68 + 2.45) * 1.6 =	10,944	
		- 0.6 * 1.6 =	- 0,960	
		- 0.75 * 0.9 =	- 0,675	
		Razem =	9,309	m2

Remont pustostanu - Poznań , Poznań , Staszica 6 m 27 prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.b. Łazienka

Data: 2026-09-27

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
19	**KNR 401-1209-10-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**2,664**	**m2**
	Malowanie dwukrotne farbą olejną, uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni: ponad 1,0 m2		
	0.6 * 2 * 2.22 =	2,664	
	Razem =	2,664	m2
20	**KNR 401-0919-20-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**1,000**	**szt**
	Wymiana: klamek drzwiowych z szyldami mnożnik 0,3 do R		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
21	**KNR 401-1215-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**1,050**	**m2**
	Mycie okien		
	0.75 * 1.12 * 1.25 =	1,050	
	Razem =	1,050	m2
22	**KNR 401-1202-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**9,798**	**m2**
	Analogia: Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 (R = 50% z M tylko mydło)		
	ściany: (1.43 + 2.28 + 0.68 + 2.45) * 2.77 =	18,947	
	- 0.6 * 2 =	- 1,200	
	- 0.75 * 1.12 =	- 0,840	
	- 9.309 =	- 9,309	
	sufit: 2.2 =	2,200	
	Razem =	9,798	m2
23	**KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa** [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.]	**9,798**	**m2**
	Grunt.emulsją ATLAS UNI-GRUNT /dwukrotnie/		
	ściany: (1.43 + 2.28 + 0.68 + 2.45) * 2.77 =	18,947	
	- 0.6 * 2 =	- 1,200	
	- 0.75 * 1.12 =	- 0,840	
	- 9.309 =	- 9,309	
	sufit: 2.2 =	2,200	
	Razem =	9,798	m2
24	**KNR 401-1204-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**9,798**	**m2**
	Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/		
	ściany: (1.43 + 2.28 + 0.68 + 2.45) * 2.77 =	18,947	
	- 0.6 * 2 =	- 1,200	
	- 0.75 * 1.12 =	- 0,840	
	- 9.309 =	- 9,309	
	sufit: 2.2 =	2,200	
	Razem =	9,798	m2
25	**KNR 401-1204-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**2,200**	**m2**
	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach		
	sufit: 2.2 =	2,200	
	Razem =	2,200	m2
26	**KNR 401-1204-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**7,598**	**m2**
	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach		
	ściany: (1.43 + 2.28 + 0.68 + 2.45) * 2.77 =	18,947	
	- 0.6 * 2 =	- 1,200	
	- 0.75 * 1.12 =	- 0,840	
	- 9.309 =	- 9,309	

Remont pustostanu - Poznań , Poznań , Staszica 6 m 27 prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.b. Łazienka

Data: 2026-09-27

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	Razem =	7,598	m2
27	**KNR 040-0413-01-00 ATHENASOFT Warszawa**	**9,309**	**m2**
	[Wyd.ATHENASOFT W-wa 2010 r.]		
	Izolacja pionowa z polimerowej masy uszczelniającej (folia w płynie) wykonana ręcznie - nałożenie dwóch warstw		
	ściany: (1.43 + 2.28 + 0.68 + 2.45) * 1.6 =	10,944	
	- 0.6 * 1.6 =	- 0,960	
	- 0.75 * 0.9 =	- 0,675	
	Razem =	9,309	m2
28	**NNRKB 007-1134-01-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa**	**2,200**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1999 r.]		
	Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym "ATLAS UNI GRUNT"		
	podłoga: 2.2 =	2,200	
	Razem =	2,200	m2
29	**KNR 040-0413-03-00 ATHENASOFT Warszawa**	**2,200**	**m2**
	[Wyd.ATHENASOFT W-wa 2010 r.]		
	Izolacja pozioma z polimerowej masy uszczelniającej (folia w płynie) wykonana ręcznie - nałożenie dwóch warstw		
	podłoga: 2.2 =	2,200	
	Razem =	2,200	m2
30	**KNR 012-1118-01-00 IGM Warszawa**	**2,200**	**m2**
	[Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.]		
	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek na kleju		
	podłoga: 2.2 =	2,200	
	Razem =	2,200	m2
31	**KNR 012-1118-08-00 IGM Warszawa**	**2,200**	**m2**
	[Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.]		
	Posadzki z płytek, z kamieni sztucznych układanych na klej, o wymiarze płytek: 30x30 cm - układane metodą zwykłą		
	podłoga: 2.2 =	2,200	
	Razem =	2,200	m2
32	**KNR 202-0840-04-00 WACETOB Warszawa**	**9,309**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1997 r.]		
	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki o wymiarach: 20x20 cm		
	ściany: (1.43 + 2.28 + 0.68 + 2.45) * 1.6 =	10,944	
	- 0.6 * 1.6 =	- 0,960	
	- 0.75 * 0.9 =	- 0,675	
	Razem =	9,309	m2
A.c	**Pokój 1**		
33	**KNR 401-0353-07-00 WACETOB Warszawa**	**1,000**	**szt**
	[Wydanie - Warszawa 1997 r.]		
	Analogia: Demontaż drzwi wewnętrznych mnożnik 1,15		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
34	**KNR 202-2003-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**	**0,875**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96]		
	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym: dwuwarstwowo 100-02		
	1.1 * 2.25 =	2,475	
	- 0.8 * 2 =	- 1,600	
	Razem =	0,875	m2
35	**KNR 019-1024-06-10 IGM Warszawa**	**1,600**	**m2**
	[Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.]		
	Analogia: Montaż nowych drzwi: płycinowych wewnętrznych z kuchni na korytarz		

Remont pustostanu - Poznań , Poznań , Staszica 6 m 27 prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.c. Pokój 1

Data: 2026-09-27

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	0.8 * 2 =	1,600	
	Razem =	1,600	m2
36	**KNR 401-0919-20-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**	**1,000**	**szt**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		
	Wymiana: klamek drzwiowych z szyldami mnożnik 0,3 do R		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
37	**kalkulacja włas**	**16,300**	**m2**
	Zerwanie posadzki z paneli łącznie z podkładem		
	podłoga: 16.3 =	16,300	
	Razem =	16,300	m2
38	**KNR 401-1215-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**	**2,100**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		
	Mycie okien		
	0.75 * 1.12 * 1.25 * 2 =	2,100	
	Razem =	2,100	m2
39	**KNR 401-1205-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**	**38,226**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		
	Zerwanie starych tapet		
	(3.77 + 3.99 + 3.38 + 0.67 + 3.49) * 2.77 =	42,381	
	- 1.1 * 2.25 =	- 2,475	
	- 0.75 * 1.12 * 2 =	- 1,680	
	Razem =	38,226	m2
40	**KNR 401-1202-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**	**54,526**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		
	Analogia: Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 (R = 50% z M tylko mydło)		
	ściana: (3.77 + 3.99 + 3.38 + 0.67 + 3.49) * 2.77 =	42,381	
	- 1.1 * 2.25 =	- 2,475	
	- 0.75 * 1.12 * 2 =	- 1,680	
	sufit: 16.3 =	16,300	
	Razem =	54,526	m2
41	**KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa**	**55,401**	**m2**
	[Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.]		
	Grunt.emulsją ATLAS UNI-GRUNT /dwukrotnie/		
	ściana: (3.77 + 3.99 + 3.38 + 0.67 + 3.49) * 2.77 =	42,381	
	- 0.8 * 2 =	- 1,600	
	- 0.75 * 1.12 * 2 =	- 1,680	
	sufit: 16.3 =	16,300	
	Razem =	55,401	m2
42	**KNR 401-1204-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**	**16,300**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		
	Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/		
	sufit: 16.3 =	16,300	
	Razem =	16,300	m2
43	**KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**	**39,101**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		
	Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku (w kuchni bez wydzielonej łazienki)		
	ściana: (3.77 + 3.99 + 3.38 + 0.67 + 3.49) * 2.77 =	42,381	
	- 0.8 * 2 =	- 1,600	
	- 0.75 * 1.12 * 2 =	- 1,680	
	Razem =	39,101	m2

Remont pustostanu - Poznań , Poznań , Staszica 6 m 27 prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.c. Pokój 1

Data: 2026-09-27

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji		Ilość	Jedn. miary
44	**KNR 401-1204-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		**16,300**	**m2**
	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach			
	sufit:	16.3 =	16,300	
		Razem =	16,300	m2
45	**KNR 401-1204-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		**39,101**	**m2**
	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach			
	ściana:	(3.77 + 3.99 + 3.38 + 0.67 + 3.49) * 2.77 =	42,381	
		- 0.8 * 2 =	- 1,600	
		- 0.75 * 1.12 * 2 =	- 1,680	
		Razem =	39,101	m2
46	**NNRKB 008-1136-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1999 r.]		**16,300**	**m2**
	Analogia: Posadzki z paneli podłogowych AC 4A na podkładzie (w miejsce kleju wprowadzono podkład pod panele)			
	podłoga:	16.3 =	16,300	
		Razem =	16,300	m2
A.d	**Pokój 2**			
47	**KNR 401-1209-10-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		**5,495**	**m2**
	Malowanie dwukrotne farbą olejną, uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni: ponad 1,0 m2 - drzwi do kuchni			
		1.1 * 2.25 * 2.22 =	5,495	
		Razem =	5,495	m2
48	**KNR 401-0919-20-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		**1,000**	**szt**
	Wymiana: klamek drzwiowych z szyldami mnożnik 0,3 do R			
		1 =	1,000	
		Razem =	1,000	szt
49	**KNR 401-1215-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		**2,100**	**m2**
	Mycie okien			
		0.75 * 1.12 * 1.25 * 2 =	2,100	
		Razem =	2,100	m2
50	**KNR 401-1205-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		**54,744**	**m2**
	Zerwanie starych tapet			
		(3.58 + 5 + 2.18 + 2.4 + 1.4 + 2.34 + 4.06) * 2.77 =	58,059	
		- 1.1 * 2.25 =	- 2,475	
		- 0.75 * 1.12 =	- 0,840	
		Razem =	54,744	m2
51	**KNR 401-1202-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		**72,944**	**m2**
	Analogia: Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 (R = 50% z M tylko mydło)			
	ściany:	(3.58 + 5 + 2.18 + 2.4 + 1.4 + 2.34 + 4.06) * 2.77 =	58,059	
		- 1.1 * 2.25 =	- 2,475	
		- 0.75 * 1.12 =	- 0,840	
	sufit:	18.2 =	18,200	
		Razem =	72,944	m2
52	**KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa** [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.]		**72,944**	**m2**
	Grunt.emulsją ATLAS UNI-GRUNT /dwukrotnie/			
	ściany:	(3.58 + 5 + 2.18 + 2.4 + 1.4 + 2.34 + 4.06) * 2.77 =	58,059	
		- 1.1 * 2.25 =	- 2,475	

Remont pustostanu - Poznań , Poznań , Staszica 6 m 27 prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.d. Pokój 2

Data: 2026-09-27

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	- 0.75 * 1.12 =	- 0,840	
	sufit: 18.2 =	18,200	
	Razem =	72,944	m2
53	**KNR 401-1204-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**	**18,200**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		
	Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/		
	sufit: 18.2 =	18,200	
	Razem =	18,200	m2
54	**KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**	**54,744**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		
	Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku (w kuchni bez wydzielonej łazienki)		
	ściany: (3.58 + 5 + 2.18 + 2.4 + 1.4 + 2.34 + 4.06) * 2.77 =	58,059	
	- 1.1 * 2.25 =	- 2,475	
	- 0.75 * 1.12 =	- 0,840	
	Razem =	54,744	m2
55	**KNR 401-1204-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**	**18,200**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		
	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach		
	sufit: 18.2 =	18,200	
	Razem =	18,200	m2
56	**KNR 401-1204-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**	**54,744**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		
	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach		
	ściany: (3.58 + 5 + 2.18 + 2.4 + 1.4 + 2.34 + 4.06) * 2.77 =	58,059	
	- 1.1 * 2.25 =	- 2,475	
	- 0.75 * 1.12 =	- 0,840	
	Razem =	54,744	m2
57	**KNR 021-4007-03-10 IGM Warszawa**	**18,200**	**m2**
	[Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1999 r.]		
	Analogia : Wyrównanie podłogi płytą QSB o grubości: 25 mm		
	podłoga: 18.2 =	18,200	
	Razem =	18,200	m2
58	**NNRKB 008-1136-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa**	**18,200**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1999 r.]		
	Analogia: Posadzki z paneli podłogowych AC 4A na podkładzie (w miejsce kleju wprowadzono podkład pod panele)		
	podłoga: 18.2 =	18,200	
	Razem =	18,200	m2
A.e	**Korytarz**		
59	**kalkulacja włas**	**1,000**	**szt**
	Demontaż szafki pawlacza i zabudowy		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
60	**KNR 401-0402-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**	**6,156**	**m2**
	[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		
	Analogia: Rozebranie boazerii z mnożnikiem 0,3		
	ściana: (1.21 + 2.39 + 1.21) * 2.6 =	12,506	
	- 1.1 * 2.25 * 2 =	- 4,950	
	- 0.7 * 2 =	- 1,400	
	Razem =	6,156	m2

Remont pustostanu - Poznań , Poznań , Staszica 6 m 27 prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.e. Korytarz

Data: 2026-09-27

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
61	**KNR 401-0353-07-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.]	**2,000**	**szt**
	Analogia: Demontaż drzwi wejściowych mnożnik 1,15		
	2 =	2,000	
	Razem =	2,000	szt
62	**KNR 401-0304-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]	**0,169**	**m3**
	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów o objętości do 2,0 m3 w jednym miejscu, cegłą budowlaną pełną na zaprawie cementowo-wapiennej, przy użyciu wapna suchogaszonego		
	(1.1 * 2.25 * 0.25) - (0.9 * 2 * 0.25) =	0,169	
	Razem =	0,169	m3
63	**KNR 202-1027-02-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.]	**1,800**	**m2**
	Drzwi zewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe, bez naświetli.		
	2 * 0.9 =	1,800	
	Razem =	1,800	m2
64	**KNR 401-0919-20-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]	**1,000**	**szt**
	Wymiana: klamek drzwiowych z szyldami mnożnik 0,3 do R		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
65	**KNR 401-0818-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]	**2,900**	**m2**
	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych		
	podłoga: 2.9 =	2,900	
	Razem =	2,900	m2
66	**KNR 401-0429-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]	**2,900**	**m2**
	Analogia : Rozebranie sufitu podwieszanego z boazerii		
	sufit: 2.9 =	2,900	
	Razem =	2,900	m2
67	**KNR 401-1202-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]	**9,874**	**m2**
	Analogia: Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 (R = 50% z M tylko mydło)		
	ściana: (1.21 + 2.39 + 1.21) * 2.77 =	13,324	
	- 1.1 * 2.25 * 2 =	- 4,950	
	- 0.7 * 2 =	- 1,400	
	sufit: 2.9 =	2,900	
	Razem =	9,874	m2
68	**KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa** [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.]	**9,874**	**m2**
	Grunt.emulsją ATLAS UNI-GRUNT /dwukrotnie/		
	ściana: (1.21 + 2.39 + 1.21) * 2.77 =	13,324	
	- 1.1 * 2.25 * 2 =	- 4,950	
	- 0.7 * 2 =	- 1,400	
	sufit: 2.9 =	2,900	
	Razem =	9,874	m2
69	**KNR 202-2009-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96]	**2,900**	**m2**
	Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na stropach, na podłożu z tynku		
	sufit: 2.9 =	2,900	
	Razem =	2,900	m2

Remont pustostanu - Poznań , Poznań , Staszica 6 m 27 prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.e. Korytarz

Data: 2026-09-27

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
70	**KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**8,524**	**m2**
	Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku		
	ściana: (1.21 + 2.39 + 1.21) * 2.77 =	13,324	
	- 0.8 * 2 =	- 1,600	
	- 0.9 * 2 =	- 1,800	
	- 0.7 * 2 =	- 1,400	
	Razem =	8,524	m2
71	**KNR 401-1204-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**2,900**	**m2**
	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach		
	sufit: 2.9 =	2,900	
	Razem =	2,900	m2
72	**KNR 401-1204-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**8,524**	**m2**
	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach		
	ściana: (1.21 + 2.39 + 1.21) * 2.77 =	13,324	
	- 0.8 * 2 =	- 1,600	
	- 0.9 * 2 =	- 1,800	
	- 0.7 * 2 =	- 1,400	
	Razem =	8,524	m2
73	**NNRKB 008-1136-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1999 r.]	**2,900**	**m2**
	Analogia: Posadzki z paneli podłogowych AC 4A na podkładzie (w miejsce kleju wprowadzono podkład pod panele)		
	podłoga: 2.9 =	2,900	
	Razem =	2,900	m2
A.f	**Prace instalacyjne**		
74	**KNR 402-0234-08-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.]	**1,000**	**kpl**
	Demontaż urządzeń sanitarnych ustęp wycenony jako demolacyjny z mnożnikiem 0,4 dotyczy łazienki		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	kpl
75	**KNR 402-0141-03-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.]	**1,000**	**szt**
	Analogia : Demontaż baterii natryskowej wycenony jako demolacyjny z mnożnikiem 0,4 dotyczy łazienki		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
76	**KNR 402-0234-07-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.]	**1,000**	**kpl**
	Analogia: Demontaż urządzeń sanitarnych: kabina natryskowa z brodzikiem wycenony jako demolacyjny z mnożnikiem 0,4 dotyczy łazienki		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	kpl
77	**KNR 402-0317-03-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.]	**1,000**	**szt**
	Demontaż kuchni gazowej 3-4 palnikowej wycenony jako demolacyjny z mnożnikiem 0,4 dotyczy kuchni		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
78	**KNR 215-0137-01-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1998 r.]	**1,000**	**szt**
	Montaż baterii zmywakowych dotyczy kuchni		
	1 =	1,000	

Remont pustostanu - Poznań , Poznań , Staszica 6 m 27 prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.f. Prace instalacyjne

Data: 2026-09-27

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	Razem =	1,000	szt
79	**KNR 215-0137-01-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1998 r.] **Montaż baterii umywalki dotyczy łazienki**	**1,000**	**szt**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
80	**KNR 215-0135-01-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1998 r.] **Montaż zaworu do zmywarki o śr.nom. 15 mm dotyczy kuchni**	**1,000**	**szt**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
81	**KNR 215-0135-01-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1998 r.] **Montaż zaworu do pralki o śr.nom. 15 mm dotyczy łazienki**	**1,000**	**szt**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
82	**KNR 215-0229-05-10 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1998 r.] **Zlewomywaki mocowane na szafce, blaszane dotyczy kuchni**	**1,000**	**szt**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
83	**KNR 215-0137-09-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1998 r.] **Montaż baterii natryskowych z natryskiem przesuwnym dotyczy łazienki**	**1,000**	**szt**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
84	**KNR 035-0123-07-00 IGM Warszawa** [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 r.] **Kabiny natryskowe do kąpieli, z brodzikiem akrylowym wielkoścom i kształtem dostosowanym do wielkości łazienki dotyczy łazienki**	**1,000**	**kpl**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	kpl
85	**KNR 215-0233-03-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1998 r.] **Ustępy z płuczką ustępową: typu "kompakt" dotyczy wc**	**1,000**	**kpl**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	kpl
86	**KNR 215-0230-02-10 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1998 r.] **Umywalki pojedyncze porcelanowe dotyczy łazienki**	**1,000**	**kpl**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	kpl
87	**KNR 000-0203-01-00 INSTAL Warszawa** [Wyd.INSTAL W-wa 1996] **Podejścia do kuchni gazowych, z rur miedzianych o średnicy zewnętrznej: 15 mm - kuchnia**	**1,000**	**szt**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
88	**KNR 215-0312-02-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1998 r.] **Montaż: kurka gazowego przelotowego gwint.o śr. 20 mm (Wąż przewód do kuchenki gazowej 1m 100cm SZYBKOZŁĄCZE. MOCNY. GEBO) kuchnia**	**1,000**	**szt**
	1 =	1,000	

Remont pustostanu - Poznań , Poznań , Staszica 6 m 27 prace budowlane i instalacyjne

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.f. Prace instalacyjne

Data: 2026-09-27

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	Razem =	1,000	szt
89	**KNR 215-0314-06-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1998 r.]	**1,000**	**szt**
	Kuchnie gazowe 4-palnikowe z piekarnikiem - kuchnia		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
90	**KNR 402-0516-01-06 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**2,000**	**kpl**
	Analogia : Demontarz i ponowny montarz grzejnika łazienkowego dotyczy łazienki		
	2 =	2,000	
	Razem =	2,000	kpl
91	**kalkulacja włas**	**2,000**	**szt**
	Umycie grzejników łazienkowych dotyczy łazienki		
	2 =	2,000	
	Razem =	2,000	szt
92	**kalkulacja włas**	**2,000**	**szt**
	Umycie grzejników płytowych dotyczy pokoji i korytarza		
	2 =	2,000	
	Razem =	2,000	szt
A.g	**Przeglądy, opinie, wywóz gruzu**		
93	**wycena własna**	**1,000**	**kpl**
	Kontener na odpady budowlane 10m3		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	kpl
94	**KNR 401-0920-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**1,000**	**szt**
	Analogia : Założenie na drzwiach wejściowych tabliczki z numerem lokalu		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
B	**Roboty remontowe pustostanu - roboty instalacyjne : elektryczne**		
B.a	**Demontaż instalacji elektrycznej**		
95	**KNR 403-1122-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92]	**23,000**	**szt**
	Demontaż gniazd wtyczkowych na prąd o natężeniu do 63 A, rodzaju: podtynkowe - 2 bieg.z uziemieniem		
	kuchnia: 5 =	5,000	
	korytarz: 2 =	2,000	
	łazienka: 4 =	4,000	
	pokó 1: 6 =	6,000	
	pokó 2: 6 =	6,000	
	Razem =	23,000	szt
96	**KNR 403-1124-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92]	**5,000**	**szt**
	Demontaż łączników instalacyjnych na prąd o natężeniu do 10 A, rodzaju: podtynkowe - 1 bieg., 1 wylotowe		
	pokój 1: 1 =	1,000	
	pokój 2: 1 =	1,000	
	kuchnia: 1 =	1,000	
	łazienka: 1 =	1,000	
	korytarz: 1 =	1,000	
	Razem =	5,000	szt
97	**KNR 403-1122-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92]	**1,000**	**szt**
	Demontaż gniazd RTV		

Remont pustostanu - Poznań , Poznań , Staszica 6 m 27 prace budowlane i instalacyjne

B. Roboty remontowe pustostanu - roboty instalacyjne : elektryczne

B.a. Demontaż instalacji elektrycznej

Data: 2026-09-27

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
98	**KNR 403-1120-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92]	**28,000**	**szt**
	Demontaż okrągłych, uszczelnionych puszek z tworzyw sztucznych i metalowych, z odłączeniem przewodów o przekroju: do 2,5 mm2 - puszki 2 wylotowe		
	23 + 5 =	28,000	
	Razem =	28,000	szt
99	**KNR 403-1149-05-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.]	**1,000**	**szt**
	Demontaż osprzętu modułowego szynowego: wyłącznik przeciwporażeniowy 2-biegunowy		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
100	**KNR 403-1149-01-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.]	**4,000**	**szt**
	Demontaż osprzętu modułowego szynowego: wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy		
	4 =	4,000	
	Razem =	4,000	szt
101	**KNR 403-1129-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92]	**1,000**	**szt**
	Demontaż tablic bezpiecznikowych, (bez nakładów na odłączenie przewodów), o powierzchni: do 0,5 m2		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
102	**KNR 403-1133-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92]	**5,000**	**szt**
	Demontaż opraw oświetleniowych		
	kuchnia: 1 =	1,000	
	korytarz: 1 =	1,000	
	łazienka: 1 =	1,000	
	pokój 1: 1 =	1,000	
	pokój 2: 1 =	1,000	
	Razem =	5,000	szt
103	**KNR 403-1132-10-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92]	**1,000**	**szt**
	Demontaż transformatorów sygnalizacyjnych, buczków lub dzwonków na napięcie do 220 V		
	kuchnia: 1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
104	**KNR 1326-0401-01-00 IGM Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1996 r.]	**1,000**	**szt**
	Demontaż aparatu elektrycznego, o masie: do 1 kg (słuchawka domofonowa)		
	kuchnia: 1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
105	**KNR 403-1116-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92]	**479,000**	**m**
	Demontaż przewodów: wtynkowych na podłożu ceglanym lub beton.		
	(52 + 52 + 233 + 142) =	479,000	
	Razem =	479,000	m
B.b	**Wykonanie instalacji elektrycznej**		
106	**KNR 403-1001-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92]	**239,500**	**m**
	Mechaniczne wykucie bruzd pod przewody wtynkowe, w podłożu: z cegły		
	(52 + 52 + 233 + 142) / 2 =	239,500	
	Razem =	239,500	m

Remont pustostanu - Poznań , Poznań , Staszica 6 m 27 prace budowlane i instalacyjne

B. Roboty remontowe pustostanu - roboty instalacyjne : elektryczne

B.b. Wykonanie instalacji elektrycznej

Data: 2026-09-27

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji		Ilość	Jedn. miary
107	**KNR 403-1003-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92]		**2,000**	**szt**
	Mechaniczne przebijanie w ścianach lub stropach z cegły, otworów o długości przebicia ponad 1/2 do 1 cegły i średnicy rury: do 25 mm			
		2 =	2,000	
		Razem =	2,000	szt
108	**KNR 403-1010-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92]		**28,000**	**szt**
	Mechaniczne wykucie w podłożu ceglanym, wnęki o objętości: do 0,10 dm3 pod puszki			
	korytarz:	3 =	3,000	
	pokój 1:	7 =	7,000	
	pokój 2:	7 =	7,000	
	kuchnia:	6 =	6,000	
	łazienka:	5 =	5,000	
		Razem =	28,000	szt
109	**KNR 508-0302-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		**28,000**	**szt**
	Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych o średnicy do 60 mm			
	korytarz:	3 =	3,000	
	pokój 1:	7 =	7,000	
	pokój 2:	7 =	7,000	
	kuchnia:	6 =	6,000	
	łazienka:	5 =	5,000	
		Razem =	28,000	szt
110	**KNR 508-0210-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		**52,000**	**m**
	Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. na podłożu różnym od betonu, w gotowych bruzdach bez ich zaprawiania - - łączny przekrój żył: do 6 mm2 Cu Kabel kat 5e U/UTP drut 4x2x0,5 mm			
	pokój 1:	26 =	26,000	
	pokój 2:	26 =	26,000	
		Razem =	52,000	m
111	**KNR 508-0210-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		**52,000**	**m**
	Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. na podłożu różnym od betonu, w gotowych bruzdach bez ich zaprawiania - - łączny przekrój żył: do 6 mm2 Cu Przewód 75ohm RG 6 1,0/4,8 Cu			
	pokój 1:	26 =	26,000	
	pokój 2:	26 =	26,000	
		Razem =	52,000	m
112	**KNR 508-0210-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		**233,000**	**m**
	Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. na podłożu różnym od betonu, w gotowych bruzdach bez ich zaprawiania - - łączny przekrój żył: do 6 mm2 Cu Przewód YDYp 3x1,5mm2			
	łazienka i oświetlenie:	84 =	84,000	
	0świetlenie:	146 =	146,000	
	dzwonek:	3 =	3,000	
		Razem =	233,000	m
113	**KNR 508-0210-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		**142,000**	**m**
	Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. na podłożu różnym od betonu, w gotowych bruzdach bez ich zaprawiania - - łączny przekrój żył: do 12 mm2 Cu - YDYp 3X2,5mm			
	pokój 1:	37 =	37,000	
	pokój 2:	37 =	37,000	
	kuchnia:	42 =	42,000	
	łazienka:	26 =	26,000	
		Razem =	142,000	m
114	**KNR 508-0309-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]		**19,000**	**szt**
	Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych: podtynkowych w puszkach - 2-bieg.z uz.10A			

Remont pustostanu - Poznań , Poznań , Staszica 6 m 27 prace budowlane i instalacyjne

B. Roboty remontowe pustostanu - roboty instalacyjne : elektryczne

B.b. Wykonanie instalacji elektrycznej

Data: 2026-09-27

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	kuchnia: 5 =	5,000	
	korytarz: 2 =	2,000	
	pokó 1: 6 =	6,000	
	pokó 2: 6 =	6,000	
	Razem =	19,000	szt
115	**KNR 508-0309-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**4,000**	**szt**
	Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych: bryzgoszcz. przykręc. - 2-bieg.z uz.16A, 250V		
	łazienka: 4 =	4,000	
	Razem =	4,000	szt
116	**KNR 508-0307-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**5,000**	**szt**
	Montaż na gotowym podłożu, w puszce instalacyjnej łączników podtynkowych rodzaju: łącznik klawiszowy 1-bieg.		
	pokój 1: 1 =	1,000	
	pokój 2: 1 =	1,000	
	kuchnia: 1 =	1,000	
	łazienka: 1 =	1,000	
	korytarz: 1 =	1,000	
	Razem =	5,000	szt
117	**KNR 508-0308-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**1,000**	**szt**
	Montaż na gotowym podłożu gniazda RTV.		
	pokój 1: 1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
118	**KNR 508-0308-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**1,000**	**szt**
	Montaż na gotowym podłożu gniazda Ethernet		
	pokój 1: 1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
119	**KNR 508-0307-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**1,000**	**szt**
	Montaż na gotowym podłożu, w puszce instalacyjnej łączników podtynkowych rodzaju: łącznik klawiszowy 1-bieg. - dzwonek		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
120	**KNR 508-0502-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**5,000**	**kpl**
	Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetleniowe przykręcane za pomocą: 2 kołków kotwiących		
	korytara: 1 =	1,000	
	pokój 1: 1 =	1,000	
	pokój 2: 1 =	1,000	
	kuchnia: 1 =	1,000	
	łazienka: 1 =	1,000	
	Razem =	5,000	kpl
121	**KNR 508-0504-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**1,000**	**szt**
	Montaż na gotowym podłożu i podłączenie opraw oświetleniowych żarowych bryzgo- lub strugoodpornych, porcelanowych, rodzaju: przykręcane, przelotowe plafon LED IP44		
	łazienka: 1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
122	**KNR 401-0705-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]	**239,500**	**m**
	Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III, pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi w ścianach - pasy o szerokości : do 10,0 cm, przy użyciu ciasta wapiennego		
	(52 + 52 + 233 + 142) / 2 =	239,500	

Remont pustostanu - Poznań , Poznań , Staszica 6 m 27 prace budowlane i instalacyjne

B. Roboty remontowe pustostanu - roboty instalacyjne : elektryczne

B.b. Wykonanie instalacji elektrycznej

Data: 2026-09-27

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	Razem =	239,500	m
123	**KNR 401-0707-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96] **Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III, w miejscach po osadzonych w murze lub betonie puszkach, wyłącznikach itp. instalacji elektrycznej oraz hakach, wspornikach, przy użyciu ciasta wapiennego**	**28,000**	**szt**
	korytarz: 3 =	3,000	
	pokój 1: 7 =	7,000	
	pokój 2: 7 =	7,000	
	kuchnia: 6 =	6,000	
	łazienka: 5 =	5,000	
	Razem =	28,000	szt
B.c	**Montaż licznika elektrycznego**		
124	**KNR 514-0504-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 6/92] **Montaż licznika elektrycznego 1 faz.**	**1,000**	**szt**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
B.d	**Wykonanie instalacji wyrównawczej**		
125	**KNR 514-0514-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 6/92] **Montaż listwy zaciskowej do 8 obwodów.**	**3,000**	**szt**
	3 =	3,000	
	Razem =	3,000	szt
126	**KNR 508-0620-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96] **Montaż przez skręcanie uchwytów uziemiających na rurach, o średnicy: do 30 mm**	**6,000**	**szt**
	3 * 2 =	6,000	
	Razem =	6,000	szt
127	**KNR 508-0210-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96] **Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. na podłożu różnym od betonu, w gotowych bruzdach bez ich zaprawiania - - łączny przekrój żył: do 6 mm2 Cu - LgY 6mm2**	**30,000**	**m**
	6 * 5 =	30,000	
	Razem =	30,000	m
128	**KNR 508-0803-03-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.] **Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce o przekroju żyły: powyżej 4,0 do 6,0 mm2 - listwa zaciskowa**	**9,000**	**szt**
	3 + 6 =	9,000	
	Razem =	9,000	szt
B.e	**Tablice rozdzielcze i pomiarowa**		
129	**KNR 508-0401-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96] **Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, z kuciem mechanicznym otworów pod kołki rozporowe plastikowe - rodzaj podłoża : ceglane - 4 otwory**	**2,000**	**szt**
	2 =	2,000	
	Razem =	2,000	szt
130	**KNR 508-0405-02-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.] **Montaż obudów tablic rozdzielczych, o powierzchni: od 0,15 do 0,2 m2**	**1,000**	**szt**
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
131	**KNR 508-0407-03-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.] **Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: rozłącznik przeciwporażen.1-bieg - FR301 1P 40A**	**1,000**	**szt**

Remont pustostanu - Poznań , Poznań , Staszica 6 m 27 prace budowlane i instalacyjne

B. Roboty remontowe pustostanu - roboty instalacyjne : elektryczne

B.e. Tablice rozdzielcze i pomiarowa

Data: 2026-09-27

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
132	**KNR 508-0407-03-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.]	**1,000**	**szt**
	Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: rozłącznik przeciwporażen.1 (2)-bieg - RCD 40A 30mA typ A		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
133	**KNR 508-0408-04-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.]	**1,000**	**szt**
	Montaż elementów rozdzielnic skrzynkowych modułowych: szyna łączeniowa 1-bieg.		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
134	**KNR 508-0408-02-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.]	**1,000**	**szt**
	Montaż elementów rozdzielnic skrzynkowych modułowych: listwa przyłączeniowa (zaciskowa) dla N za RCD		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
135	**KNR 508-0407-01-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.]	**1,000**	**szt**
	Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: dzwonek.		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
136	**KNR 508-0407-01-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.]	**2,000**	**szt**
	Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: wyłącznik nadprądowy 1-bieg. B10A		
	1 + 1 =	2,000	
	Razem =	2,000	szt
137	**KNR 508-0407-01-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.]	**7,000**	**szt**
	Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: wyłącznik nadprądowy 1-bieg. B16A		
	pokój 1: 2 =	2,000	
	łazienka i wc: 3 =	3,000	
	kuchnia: 2 =	2,000	
	Razem =	7,000	szt
138	**KNR 508-0803-01-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.]	**20,000**	**szt**
	Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce o przekroju żyły: do 2,5 mm2 szyna N i PE		
	(1 * 2) + ((1 + 1 + 7) * 2) =	20,000	
	Razem =	20,000	szt
B.f	**Pomiary instalacji elektrycznej**		
139	**KNR 403-1202-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92]	**9,000**	**pomiar**
	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia: dla 1 fazy		
	2 + 7 =	9,000	
	Razem =	9,000	pomiar
140	**KNR 403-1202-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92]	**1,000**	**pomiar**
	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia: dla 2 lub 3 faz		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	pomiar

Remont pustostanu - Poznań , Poznań , Staszica 6 m 27 prace budowlane i instalacyjne

B. Roboty remontowe pustostanu - roboty instalacyjne : elektryczne

B.f. Pomiary instalacji elektrycznej

Data: 2026-09-27

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
141	**KNP 018-4602-06-00 IGM Warszawa** [Wyd.ORGBUD W-wa 1998 r.]	**1,000**	**pomiar**
	Badanie wyłącznika różnicowo-prądowego		
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	pomiar
B.g	**Wyposażenie**		
142	**KNR 508-0406-02-00 WACETOB Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1997 r.]	**1,000**	**szt**
	jMontaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu): aparat odbiorczy - ze sprawdzeniem		

--- Koniec wydruku ---