**Remont pustostanu - Poznań , Taczaka 16 m 5 prace budowlane i instalacyjne**

Budowa : Remont pustostanu
Obiekt : Remont pustostanu
Adres : Poznań , Taczaka 16 m 5

# SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Data: 2026-10-26

| Lp. | Kod CPV | Opis działu |
|---|---|---|
| **A** | | **Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wyposażenia** |
| A.a | | Kuchnia |
| A.b | | Łazienka - wydzielona z pokoju |
| A.c | | Pokój 1 |
| A.d | | Korytarz |
| A.e | | Prace instalacyjne |
| A.f | | Przeglądy, opinie, wywóz gruzu |
| **B** | | **Roboty remontowe pustostanu - roboty instalacyjne : elektryczne** |
| B.a | | Demontaż instalacji elektrycznej |
| B.b | | Wykonanie instalacji elektrycznej |
| B.c | | Montaż licznika elektrycznego |
| B.d | | Wykonanie instalacji wyrównawczej |
| B.e | | Tablice rozdzielcze i pomiarowa |
| B.f | | Pomiary instalacji elektrycznej |
| B.g | | Wyposażenie |

--- Koniec wydruku ---

**Remont pustostanu - Poznań , Taczaka 16 m 5 prace budowlane i instalacyjne**

Budowa : Remont pustostanu
Obiekt : Remont pustostanu
Adres : Poznań , Taczaka 16 m 5
Data: 2026-10-26

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji | Ilość | Jedn. miary |
|---|---|---|---|
| A | **Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wyposażenia** | | |
| A.a | **Kuchnia** | | |
| 1 | **KNR 401-1011-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]<br>**Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych stołówkowych oraz kotłowych: nielicowanych kaflami** | **0,881** | **m3** |
| | 0.65 * 1.13 * 1.2 = | 0,881 | |
| | Razem = | 0,881 | m3 |
| 2 | **KNR 401-1011-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]<br>**Rozbiórka oblicowania ścianek nad trzonami** | **0,720** | **m2** |
| | 1.2 * 0.6 = | 0,720 | |
| | Razem = | 0,720 | m2 |
| 3 | **KNR 401-0353-13-00 WACETOB Warszawa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]<br>**Wykucie z muru: kratek wentylacyjnych, drzwiczek** | **1,000** | **szt** |
| | 1 = | 1,000 | |
| | Razem = | 1,000 | szt |
| 4 | **KNR 401-0322-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]<br>**Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratek wentylacyjnych** | **1,000** | **szt** |
| | 1 = | 1,000 | |
| | Razem = | 1,000 | szt |
| 5 | **KNR 401-0313-04-00 IGM Warszawa**<br>[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]<br>**Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach belek ze strunobetonu dotyczy kuchni bez części wydzielonej na łazienkę** | **3,000** | **m** |
| | 3 = | 3,000 | |
| | Razem = | 3,000 | m |
| 6 | **KNR 401-0353-07-00 WACETOB Warszawa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]<br>**Analogia: Demontaż drzwi wewnętrznych mnożnik 1,15** | **1,000** | **szt** |
| | 1 = | 1,000 | |
| | Razem = | 1,000 | szt |
| 7 | **KNR 401-0304-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]<br>**Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów o objętości do 2,0 m3 w jednym miejscu, cegłą budowlaną pełną na zaprawie cementowo-wapiennej, przy użyciu wapna suchogaszonego** | **0,522** | **m3** |
| | (1.3 * 2.6 * 0.35) - (0.9 * 2.1 * 0.35) = | 0,522 | |
| | Razem = | 0,522 | m3 |
| 8 | **KNR 401-0303-01-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]<br>**Uzupełnienie ścianek lub zamurowanie otworów o pow.do 3,0 m2 w jednym miejscu, cegłą budowlaną pełną kl.100 na zaprawie cementowo-wapiennej, przy grubości ścianki: 1/4 cegły i użyciu wapna suchogaszonego** | **3,380** | **m2** |
| | 1.3 * 2.6 = | 3,380 | |
| | Razem = | 3,380 | m2 |
| 9 | **KNR 019-1024-06-10 IGM Warszawa**<br>[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]<br>**Analogia: Montaż nowych drzwi: płycinowych wewnętrznych z kuchni na korytarz** | **1,600** | **m2** |
| | 0.8 * 2 = | 1,600 | |
| | Razem = | 1,600 | m2 |

**Remont pustostanu - Poznań , Taczaka 16 m 5 prace budowlane i instalacyjne**

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.a. Kuchnia

Data: 2026-10-26

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji | | Ilość | Jedn. miary |
|---|---|---|---|---|
| 10 | **KNR 401-0919-20-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ] | | **1,000** | **szt** |
| | **Wymiana: klamek drzwiowych z szyldami mnożnik 0,3 do R** | | | |
| | | 1 = | 1,000 | |
| | | Razem = | 1,000 | szt |
| 11 | **ZAŁ.1 - KNNR 003-0701-04-00 MRRiB**<br>[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ] | | **6,476** | **m2** |
| | **Wykucie z muru i wstawienie nowych okien drewnianych MKZ** | | | |
| | | 1.3 * 2.12 = | 2,756 | |
| | | 1.31 * 2.84 = | 3,720 | |
| | | Razem = | 6,476 | m2 |
| 12 | **KNR 401-0323-01-00 WACETOB Warszawa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ] | | **2,000** | **szt** |
| | **Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników: drewnianych lub stalowych o dł. do 1,5 m** | | | |
| | | 2 = | 2,000 | |
| | | Razem = | 2,000 | szt |
| 13 | **KNR 401-0818-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ] | | **21,200** | **m2** |
| | **Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych** | | | |
| | podłoga: | 21.2 = | 21,200 | |
| | | Razem = | 21,200 | m2 |
| 14 | **KNR 021-4007-03-10 IGM Warszawa**<br>[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1999 r. ] | | **21,200** | **m2** |
| | **Analogia : Wyrównanie podłogi płytą QSB o grubości: 25 mm** | | | |
| | podłoga: | 21.2 = | 21,200 | |
| | | Razem = | 21,200 | m2 |
| 15 | **KNR 401-0716-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ] | | **8,436** | **m2** |
| | **Wykonanie tynków zwykłych wewn.kat.III na ścianach płaskich z cegieł, pustaków ceramicznych lub gazobetonów, w pomieszczeniu o powierzchni podłogi: ponad 5,0 m2, przy użyciu ciasta wapiennego** | | | |
| | | 1.2 * 1.73 = | 2,076 | |
| | | ((1.3 * 2.6 ) - (0.9 * 2.1)) * 2 = | 2,980 | |
| | | 1.3 * 2.6 = | 3,380 | |
| | | Razem = | 8,436 | m2 |
| 16 | **KNR 401-1205-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ] | | **55,350** | **m2** |
| | **Zerwanie starych tapet** | | | |
| | ściana: | (3.8 + 5.81) * 2 * 3.3 = | 63,426 | |
| | | - 1.3 * 2.12 = | - 2,756 | |
| | | - 1.31 * 2.84 = | - 3,720 | |
| | | - 0.8 * 2 = | - 1,600 | |
| | | Razem = | 55,350 | m2 |
| 17 | **KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa**<br>[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] | | **21,200** | **m2** |
| | **Przyklejenie warstwy siatki na sufitach** | | | |
| | sufit: | 21.2 = | 21,200 | |
| | | Razem = | 21,200 | m2 |
| 18 | **KNR 401-1202-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ] | | **76,550** | **m2** |
| | **Analogia: Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 (R = 50% z M tylko mydło)** | | | |
| | ściana: | (3.8 + 5.81) * 2 * 3.3 = | 63,426 | |
| | | - 1.3 * 2.12 = | - 2,756 | |
| | | - 1.31 * 2.84 = | - 3,720 | |
| | | - 0.8 * 2 = | - 1,600 | |
| | sufit: | 21.2 = | 21,200 | |

**Remont pustostanu - Poznań , Taczaka 16 m 5 prace budowlane i instalacyjne**

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.a. Kuchnia

Data: 2026-10-26

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji | | Ilość | Jedn. miary |
|---|---|---|---|---|
| | | Razem = | 76,550 | m2 |
| 19 | **KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa**<br>[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] | | **76,550** | **m2** |
| | **Grunt.emulsją ATLAS UNI-GRUNT /dwukrotnie/** | | | |
| | ściana: | (3.8 + 5.81) * 2 * 3.3 = | 63,426 | |
| | | - 1.3 * 2.12 = | - 2,756 | |
| | | - 1.31 * 2.84 = | - 3,720 | |
| | | - 0.8 * 2 = | - 1,600 | |
| | sufit: | 21.2 = | 21,200 | |
| | | Razem = | 76,550 | m2 |
| 20 | **KNR 202-2009-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] | | **21,200** | **m2** |
| | **Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na stropach,** | | | |
| | sufit: | 21.2 = | 21,200 | |
| | | Razem = | 21,200 | m2 |
| 21 | **KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] | | **55,350** | **m2** |
| | **Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku** | | | |
| | ściana: | (3.8 + 5.81) * 2 * 3.3 = | 63,426 | |
| | | - 1.3 * 2.12 = | - 2,756 | |
| | | - 1.31 * 2.84 = | - 3,720 | |
| | | - 0.8 * 2 = | - 1,600 | |
| | | Razem = | 55,350 | m2 |
| 22 | **KNR 401-1204-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] | | **21,200** | **m2** |
| | **Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach** | | | |
| | sufit: | 21.2 = | 21,200 | |
| | | Razem = | 21,200 | m2 |
| 23 | **KNR 401-1204-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] | | **55,350** | **m2** |
| | **Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach** | | | |
| | ściana: | (3.8 + 5.81) * 2 * 3.3 = | 63,426 | |
| | | - 1.3 * 2.12 = | - 2,756 | |
| | | - 1.31 * 2.84 = | - 3,720 | |
| | | - 0.8 * 2 = | - 1,600 | |
| | | Razem = | 55,350 | m2 |
| 24 | **KNR 012-1118-01-00 IGM Warszawa**<br>[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r. ] | | **1,080** | **m2** |
| | **Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej** | | | |
| | ściany: | 1.8 * 0.6 = | 1,080 | |
| | | Razem = | 1,080 | m2 |
| 25 | **KNR 202-0840-04-00 WACETOB Warszawa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ] | | **1,080** | **m2** |
| | **Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki o wymiarach: 20x20 cm** | | | |
| | ściany: | 1.8 * 0.6 = | 1,080 | |
| | | Razem = | 1,080 | m2 |
| 26 | **KNR 202-1112-06-11 IZOiEPB ORGBUD W-wa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] | | **21,200** | **m2** |
| | **Posadzki z wykładziny rulonowej PVC.** | | | |
| | podłoga: | 21.2 = | 21,200 | |
| | | Razem = | 21,200 | m2 |

**Remont pustostanu - Poznań , Taczaka 16 m 5 prace budowlane i instalacyjne**

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.a. Kuchnia

Data: 2026-10-26

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji | | Ilość | Jedn. miary |
|---|---|---|---|---|
| 27 | **KNR 202-1112-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ] | | **21,200** | **m2** |
| | **Zgrzewanie wykładzin rulonowych PVC (w kuchni bez wydzielonej łazienki)** | | | |
| | podłoga: | 21.2 = | 21,200 | |
| | | Razem = | 21,200 | m2 |
| 28 | **KNR 202-1113-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ] | | **18,420** | **m** |
| | **Listwy przyścienne z drewna iglastego (w kuchni bez wydzielonej łazienki)** | | | |
| | ściany: | (3.8 + 5.81) * 2 = | 19,220 | |
| | | - 0.8 = | - 0,800 | |
| | | Razem = | 18,420 | m |
| **A.b** | **Łazienka - wydzielona z pokoju** | | | |
| 29 | **KNR 401-1011-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ] | | **0,968** | **m3** |
| | **Rozbiórka pieców licowanych kaflami** | | | |
| | | 0.55 * 0.88 * 2 = | 0,968 | |
| | | Razem = | 0,968 | m3 |
| 30 | **KNR 021-4007-03-10 IGM Warszawa**<br>[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1999 r. ] | | **3,600** | **m2** |
| | **Analogia : Wyrównanie podłogi płytą QSB o grubości: 25 mm** | | | |
| | podłoga: | 2 * 1.8 = | 3,600 | |
| | | Razem = | 3,600 | m2 |
| 31 | **KNR 401-0716-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ] | | **2,000** | **m2** |
| | **Wykonanie tynków zwykłych wewn.kat.III na ścianach płaskich z cegieł, pustaków ceramicznych lub gazobetonów, w pomieszczeniu o powierzchni podłogi: ponad 5,0 m2, przy użyciu ciasta wapiennego** | | | |
| | | 2 = | 2,000 | |
| | | Razem = | 2,000 | m2 |
| 32 | **KNR 202-2003-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ] | | **10,810** | **m2** |
| | **Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym: dwuwarstwowo 100-02 wydzielenie łazienki** | | | |
| | | (2 + 1.7) * 3.3 = | 12,210 | |
| | | - 0.7 * 2 = | - 1,400 | |
| | | Razem = | 10,810 | m2 |
| 33 | **KNR 019-1024-06-10 IGM Warszawa**<br>[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] | | **1,400** | **m2** |
| | **Analogia: Montaż nowych drzwi: płycinowych wewnętrznych z kuchni na korytarz** | | | |
| | | 0.7 * 2 = | 1,400 | |
| | | Razem = | 1,400 | m2 |
| 34 | **KNR 401-0919-20-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ] | | **1,000** | **szt** |
| | **Montarz: klamek drzwiowych z szyldami mnożnik 0,3 do R** | | | |
| | | 1 = | 1,000 | |
| | | Razem = | 1,000 | szt |
| 35 | **KNR 401-1205-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ] | | **12,540** | **m2** |
| | **Zerwanie starych tapet** | | | |
| | ściana: | (2 + 1.8) * 3.3 = | 12,540 | |
| | | Razem = | 12,540 | m2 |
| 36 | **KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa**<br>[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] | | **3,600** | **m2** |
| | **Przyklejenie warstwy siatki na sufitach** | | | |

**Remont pustostanu - Poznań , Taczaka 16 m 5 prace budowlane i instalacyjne**

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.b. Łazienka - wydzielona z pokoju

Data: 2026-10-26

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji | Ilość | Jedn. miary |
|---|---|---|---|
| | sufit: 3.6 = | 3,600 | |
| | Razem = | 3,600 | m2 |
| 37 | **KNR 401-1202-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]<br>**Analogia: Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 (R = 50% z M tylko mydło)** | **16,140** | **m2** |
| | ściana: (2 + 1.8) * 3.3 = | 12,540 | |
| | sufit: 3.6 = | 3,600 | |
| | Razem = | 16,140 | m2 |
| 38 | **KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa**<br>[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]<br>**Grunt.emulsją ATLAS UNI-GRUNT /dwukrotnie/** | **27,280** | **m2** |
| | ściana: (2 + 1.8) * 2 * 3.3 = | 25,080 | |
| | - 0.7 * 2 = | - 1,400 | |
| | sufit: 3.6 = | 3,600 | |
| | Razem = | 27,280 | m2 |
| 39 | **KNR 202-2009-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]<br>**Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na stropach,** | **3,230** | **m2** |
| | sufit: 1.9 * 1.7 = | 3,230 | |
| | Razem = | 3,230 | m2 |
| 40 | **KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]<br>**Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku** | **9,360** | **m2** |
| | ściana: (1.9 + 1.7) * 2 * 1.3 = | 9,360 | |
| | Razem = | 9,360 | m2 |
| 41 | **KNR 401-1204-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]<br>**Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach** | **3,230** | **m2** |
| | sufit: 1.9 * 1.7 = | 3,230 | |
| | Razem = | 3,230 | m2 |
| 42 | **KNR 401-1204-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]<br>**Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach** | **9,360** | **m2** |
| | ściana: (1.9 + 1.7) * 2 * 1.3 = | 9,360 | |
| | Razem = | 9,360 | m2 |
| 43 | **KNR 040-0413-01-00 ATHENASOFT Warszawa**<br>[ Wyd.ATHENASOFT W-wa 2010 r. ]<br>**Izolacja pionowa z polimerowej masy uszczelniającej (folia w płynie) wykonana ręcznie - nałożenie dwóch warstw** | **13,000** | **m2** |
| | ściana: (1.9 + 1.7) * 2 * 2 = | 14,400 | |
| | - 0.7 * 2 = | - 1,400 | |
| | Razem = | 13,000 | m2 |
| 44 | **KNR 012-1118-01-00 IGM Warszawa**<br>[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]<br>**Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej** | **13,000** | **m2** |
| | ściana: (1.9 + 1.7) * 2 * 2 = | 14,400 | |
| | - 0.7 * 2 = | - 1,400 | |
| | Razem = | 13,000 | m2 |
| 45 | **KNR 202-0840-04-00 WACETOB Warszawa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]<br>**Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki o wymiarach: 20x20 cm** | **13,000** | **m2** |

**Remont pustostanu - Poznań , Taczaka 16 m 5 prace budowlane i instalacyjne**

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.b. Łazienka - wydzielona z pokoju

Data: 2026-10-26

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji | Ilość | Jedn. miary |
|---|---|---|---|
| | ściana: (1.9 + 1.7) * 2 * 2 = | 14,400 | |
| | - 0.7 * 2 = | - 1,400 | |
| | Razem = | 13,000 | m2 |
| 46 | **KNR 202-1112-06-11 IZOiEPB ORGBUD W-wa** | **3,230** | **m2** |
| | [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ] | | |
| | **Posadzki z wykładziny rulonowej PVC.** | | |
| | posadzka: 1.9 * 1.7 = | 3,230 | |
| | Razem = | 3,230 | m2 |
| 47 | **KNR 202-1112-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** | **3,230** | **m2** |
| | [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ] | | |
| | **Zgrzewanie wykładzin rulonowych PVC (w kuchni bez wydzielonej łazienki)** | | |
| | posadzka: 1.9 * 1.7 = | 3,230 | |
| | Razem = | 3,230 | m2 |
| 48 | **KNR 202-1113-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** | **6,500** | **m** |
| | [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ] | | |
| | **Listwy przyścienne z drewna iglastego (w kuchni bez wydzielonej łazienki)** | | |
| | listwy: (1.9 + 1.7) * 2 = | 7,200 | |
| | - 0.7 = | - 0,700 | |
| | Razem = | 6,500 | m |
| **A.c** | **Pokój 1** | | |
| 49 | **KNR 401-0313-04-00 IGM Warszawa** | **3,000** | **m** |
| | [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] | | |
| | **Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach belek ze strunobetonu dotyczy kuchni bez części wydzielonej na łazienkę** | | |
| | 3 = | 3,000 | |
| | Razem = | 3,000 | m |
| 50 | **KNR 401-0353-07-00 WACETOB Warszawa** | **1,000** | **szt** |
| | [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ] | | |
| | **Analogia: Demontaż drzwi wewnętrznych mnożnik 1,15** | | |
| | 1 = | 1,000 | |
| | Razem = | 1,000 | szt |
| 51 | **KNR 401-0304-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** | **0,522** | **m3** |
| | [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ] | | |
| | **Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów o objętości do 2,0 m3 w jednym miejscu, cegłą budowlaną pełną na zaprawie cementowo-wapiennej, przy użyciu wapna suchogaszonego** | | |
| | (1.3 * 2.6 * 0.35) - (0.9 * 2.1 * 0.35) = | 0,522 | |
| | Razem = | 0,522 | m3 |
| 52 | **KNR 401-0303-01-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa** | **2,756** | **m2** |
| | [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ] | | |
| | **Uzupełnienie ścianek lub zamurowanie otworów o pow.do 3,0 m2 w jednym miejscu, cegłą budowlaną pełną kl.100 na zaprawie cementowo-wapiennej, przy grubości ścianki: 1/4 cegły i użyciu wapna suchogaszonego** | | |
| | 1.3 * 2.12 = | 2,756 | |
| | Razem = | 2,756 | m2 |
| 53 | **KNR 019-1024-06-10 IGM Warszawa** | **1,600** | **m2** |
| | [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] | | |
| | **Analogia: Montaż nowych drzwi: płycinowych wewnętrznych z kuchni na korytarz** | | |
| | 0.8 * 2 = | 1,600 | |
| | Razem = | 1,600 | m2 |
| 54 | **KNR 401-0919-20-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** | **1,000** | **szt** |
| | [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ] | | |
| | **Wymiana: klamek drzwiowych z szyldami mnożnik 0,3 do R** | | |
| | 1 = | 1,000 | |

**Remont pustostanu - Poznań , Taczaka 16 m 5 prace budowlane i instalacyjne**

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.c. Pokój 1

Data: 2026-10-26

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji | Ilość | Jedn. miary |
|---|---|---|---|
| | Razem = | 1,000 | szt |
| 55 | **ZAŁ.1 - KNNR 003-0701-04-00 MRRiB**<br>[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ] | **5,512** | **m2** |
| | **Wykucie z muru i wstawienie nowych okien drewnianych MKZ** | | |
| | 1.3 * 2.12 * 2 = | 5,512 | |
| | Razem = | 5,512 | m2 |
| 56 | **KNR 401-0323-01-00 WACETOB Warszawa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ] | **2,000** | **szt** |
| | **Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników: drewnianych lub stalowych o dł. do 1,5 m** | | |
| | 2 = | 2,000 | |
| | Razem = | 2,000 | szt |
| 57 | **KNR 021-4007-03-10 IGM Warszawa**<br>[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1999 r. ] | **23,300** | **m2** |
| | **Analogia : Wyrównanie podłogi płytą QSB o grubości: 25 mm** | | |
| | podłoga: 26.9 - (2 * 1.8) = | 23,300 | |
| | Razem = | 23,300 | m2 |
| 58 | **KNR 401-0716-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ] | **6,736** | **m2** |
| | **Wykonanie tynków zwykłych wewn.kat.III na ścianach płaskich z cegieł, pustaków ceramicznych lub gazobetonów, w pomieszczeniu o powierzchni podłogi: ponad 5,0 m2, przy użyciu ciasta wapiennego** | | |
| | 1 = | 1,000 | |
| | ((1.3 * 2.6 ) - (0.9 * 2.1)) * 2 = | 2,980 | |
| | 1.3 * 2.12 = | 2,756 | |
| | Razem = | 6,736 | m2 |
| 59 | **KNR 401-1205-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ] | **49,021** | **m2** |
| | **Zerwanie starych tapet** | | |
| | ściana: (1.45 + 0.87 + 4.93 + 4.15 + 5.61) * 3.3 = | 56,133 | |
| | - 1.3 * 2.12 * 2 = | - 5,512 | |
| | - 0.8 * 2 = | - 1,600 | |
| | Razem = | 49,021 | m2 |
| 60 | **KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa**<br>[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] | **23,300** | **m2** |
| | **Przyklejenie warstwy siatki na sufitach** | | |
| | sufit: 26.9 - (2 * 1.8) = | 23,300 | |
| | Razem = | 23,300 | m2 |
| 61 | **KNR 401-1202-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ] | **72,321** | **m2** |
| | **Analogia: Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 (R = 50% z M tylko mydło)** | | |
| | ściana: (1.45 + 0.87 + 4.93 + 4.15 + 5.61) * 3.3 = | 56,133 | |
| | - 1.3 * 2.12 * 2 = | - 5,512 | |
| | - 0.8 * 2 = | - 1,600 | |
| | sufit: 26.9 - (2 * 1.8) = | 23,300 | |
| | Razem = | 72,321 | m2 |
| 62 | **KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa**<br>[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] | **83,461** | **m2** |
| | **Grunt.emulsją ATLAS UNI-GRUNT /dwukrotnie/** | | |
| | ściana: (1.45 + 0.87 + 1.8 + 2 + 4.93 + 4.15 + 5.61) * 3.3 = | 68,673 | |
| | - 1.3 * 2.12 * 2 = | - 5,512 | |
| | - 0.8 * 2 = | - 1,600 | |
| | - 0.7 * 2 = | - 1,400 | |
| | sufit: 26.9 - (2 * 1.8) = | 23,300 | |
| | Razem = | 83,461 | m2 |

**Remont pustostanu - Poznań , Taczaka 16 m 5 prace budowlane i instalacyjne**

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.c. Pokój 1

Data: 2026-10-26

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji | Ilość | Jedn. miary |
|---|---|---|---|
| 63 | **KNR 202-2009-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ] | **23,300** | **m2** |
| | **Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na stropach,** | | |
| | sufit: 26.9 - (2 * 1.8) = | 23,300 | |
| | Razem = | 23,300 | m2 |
| 64 | **KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ] | **60,161** | **m2** |
| | **Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku** | | |
| | ściana: (1.45 + 0.87 + 1.8 + 2 + 4.93 + 4.15 + 5.61) * 3.3 = | 68,673 | |
| | - 1.3 * 2.12 * 2 = | - 5,512 | |
| | - 0.8 * 2 = | - 1,600 | |
| | - 0.7 * 2 = | - 1,400 | |
| | Razem = | 60,161 | m2 |
| 65 | **KNR 401-1204-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ] | **23,300** | **m2** |
| | **Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach** | | |
| | sufit: 26.9 - (2 * 1.8) = | 23,300 | |
| | Razem = | 23,300 | m2 |
| 66 | **KNR 401-1204-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ] | **60,161** | **m2** |
| | **Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach** | | |
| | ściana: (1.45 + 0.87 + 1.8 + 2 + 4.93 + 4.15 + 5.61) * 3.3 = | 68,673 | |
| | - 1.3 * 2.12 * 2 = | - 5,512 | |
| | - 0.8 * 2 = | - 1,600 | |
| | - 0.7 * 2 = | - 1,400 | |
| | Razem = | 60,161 | m2 |
| 67 | **NNRKB 008-1136-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1999 r. ] | **23,300** | **m2** |
| | **Analogia: Posadzki z paneli podłogowych AC 4A na podkładzie (w miejsce kleju wprowadzono podkład pod panele)** | | |
| | podłoga: 26.9 - (2 * 1.8) = | 23,300 | |
| | Razem = | 23,300 | m2 |
| **A.d** | **Korytarz** | | |
| 68 | **KNR 401-1209-10-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ] | **11,282** | **m2** |
| | **Malowanie dwukrotne farbą olejną, uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni: ponad 1,0 m2 - drzwi do kuchni** | | |
| | 1.54 * 3.3 * 2.22 = | 11,282 | |
| | Razem = | 11,282 | m2 |
| 69 | **KNR 401-0919-20-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ] | **1,000** | **szt** |
| | **Wymiana: klamek drzwiowych z szyldami mnożnik 0,3 do R** | | |
| | 1 = | 1,000 | |
| | Razem = | 1,000 | szt |
| 70 | **KNR 401-0304-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ] | **0,689** | **m3** |
| | **Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów o objętości do 2,0 m3 w jednym miejscu, cegłą budowlaną pełną na zaprawie cementowo-wapiennej, przy użyciu wapna suchogaszonego** | | |
| | 1.3 * 2.12 * 0.25 = | 0,689 | |
| | Razem = | 0,689 | m3 |
| 71 | **KNR 401-0818-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ] | **5,900** | **m2** |
| | **Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych** | | |

**Remont pustostanu - Poznań , Taczaka 16 m 5 prace budowlane i instalacyjne**

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.d. Korytarz

Data: 2026-10-26

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji | | Ilość | Jedn. miary |
|---|---|---|---|---|
| | podłoga: | 5.9 = | 5,900 | |
| | | Razem = | 5,900 | m2 |
| 72 | **KNR 021-4007-03-10 IGM Warszawa** | | **5,900** | **m2** |
| | [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1999 r. ] | | | |
| | **Analogia : Wyrównanie podłogi płytą QSB o grubości: 25 mm** | | | |
| | podłoga: | 5.9 = | 5,900 | |
| | | Razem = | 5,900 | m2 |
| 73 | **KNR 401-0716-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** | | **2,756** | **m2** |
| | [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] | | | |
| | **Wykonanie tynków zwykłych wewn.kat.III na ścianach płaskich z cegieł, pustaków ceramicznych lub gazobetonów, w pomieszczeniu o powierzchni podłogi: ponad 5,0 m2, przy użyciu ciasta wapiennego** | | | |
| | | 1.3 * 2.12 = | 2,756 | |
| | | Razem = | 2,756 | m2 |
| 74 | **KNR 401-1205-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** | | **22,243** | **m2** |
| | [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] | | | |
| | **Zerwanie starych tapet** | | | |
| | ściana: | (1.5 + 1.54 + 0.3 + 1.8 + 1.4 + 2.7) * 3.3 = | 30,492 | |
| | | - 1.53 * 3.3 = | - 5,049 | |
| | | - 0.8 * 2 * 2 = | - 3,200 | |
| | | Razem = | 22,243 | m2 |
| 75 | **KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa** | | **5,900** | **m2** |
| | [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] | | | |
| | **Przyklejenie warstwy siatki na sufitach** | | | |
| | sufit: | 5.9 = | 5,900 | |
| | | Razem = | 5,900 | m2 |
| 76 | **KNR 401-1202-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** | | **28,143** | **m2** |
| | [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] | | | |
| | **Analogia: Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 (R = 50% z M tylko mydło)** | | | |
| | ściana: | (1.5 + 1.54 + 0.3 + 1.8 + 1.4 + 2.7) * 3.3 = | 30,492 | |
| | | - 1.53 * 3.3 = | - 5,049 | |
| | | - 0.8 * 2 * 2 = | - 3,200 | |
| | sufit: | 5.9 = | 5,900 | |
| | | Razem = | 28,143 | m2 |
| 77 | **KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa** | | **28,143** | **m2** |
| | [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] | | | |
| | **Grunt.emulsją ATLAS UNI-GRUNT /dwukrotnie/** | | | |
| | ściana: | (1.5 + 1.54 + 0.3 + 1.8 + 1.4 + 2.7) * 3.3 = | 30,492 | |
| | | - 1.53 * 3.3 = | - 5,049 | |
| | | - 0.8 * 2 * 2 = | - 3,200 | |
| | sufit: | 5.9 = | 5,900 | |
| | | Razem = | 28,143 | m2 |
| 78 | **KNR 202-2009-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** | | **5,900** | **m2** |
| | [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] | | | |
| | **Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na stropach,** | | | |
| | sufit: | 5.9 = | 5,900 | |
| | | Razem = | 5,900 | m2 |
| 79 | **KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** | | **22,243** | **m2** |
| | [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] | | | |
| | **Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku** | | | |
| | ściana: | (1.5 + 1.54 + 0.3 + 1.8 + 1.4 + 2.7) * 3.3 = | 30,492 | |
| | | - 1.53 * 3.3 = | - 5,049 | |
| | | - 0.8 * 2 * 2 = | - 3,200 | |

**Remont pustostanu - Poznań , Taczaka 16 m 5 prace budowlane i instalacyjne**

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.d. Korytarz

Data: 2026-10-26

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji | Ilość | Jedn. miary |
|---|---|---|---|
| | Razem = | 22,243 | m2 |
| 80 | **KNR 401-1204-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] | **5,900** | **m2** |
| | **Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach** | | |
| | sufit: 5.9 = | 5,900 | |
| | Razem = | 5,900 | m2 |
| 81 | **KNR 401-1204-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] | **22,243** | **m2** |
| | **Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach** | | |
| | ściana: (1.5 + 1.54 + 0.3 + 1.8 + 1.4 + 2.7) * 3.3 = | 30,492 | |
| | - 1.53 * 3.3 = | - 5,049 | |
| | - 0.8 * 2 * 2 = | - 3,200 | |
| | Razem = | 22,243 | m2 |
| 82 | **NNRKB 008-1136-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1999 r. ] | **5,900** | **m2** |
| | **Analogia: Posadzki z paneli podłogowych AC 4A na podkładzie (w miejsce kleju wprowadzono podkład pod panele)** | | |
| | podłoga: 5.9 = | 5,900 | |
| | Razem = | 5,900 | m2 |
| **A.e** | **Prace instalacyjne** | | |
| 83 | **KNR 402-0120-01-00 WACETOB Warszawa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ] | **12,000** | **m** |
| | **Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy: - 15-20 mm wycenony jako demolacyjny z.o.2.9 - dotyczy łazienki i kuchni** | | |
| | 12 = | 12,000 | |
| | Razem = | 12,000 | m |
| 84 | **KNR 402-0311-01-00 WACETOB Warszawa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ] | **6,200** | **szt** |
| | **Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o średnicy: 15-20 mm wycenony jako demolacyjny z.o.2.9 - dotyczy kuchni** | | |
| | 6.2 = | 6,200 | |
| | Razem = | 6,200 | szt |
| 85 | **KNR 402-0152-01-00 WACETOB Warszawa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ] | **1,000** | **szt** |
| | **Demontaż urządzeń do podgrzewania wody: zbiornika (bojlera) o pojemności 100-300 dm3 wycenony jako demolacyjny z mnożnikiem 0,40 dotyczy kuchni** | | |
| | 1 = | 1,000 | |
| | Razem = | 1,000 | szt |
| 86 | **KNR 402-0141-01-00 WACETOB Warszawa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ] | **1,000** | **szt** |
| | **Demontaż baterii zmywakowej wycenony jako demolacyjny z mnożnikiem 0,40 dotyczy kuchni** | | |
| | 1 = | 1,000 | |
| | Razem = | 1,000 | szt |
| 87 | **KNR 402-0234-04-00 WACETOB Warszawa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ] | **1,000** | **kpl** |
| | **Demontaż urządzeń sanitarnych zlewozmywak blaszany ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych wycenony jako demolacyjny z mnożnikiem 0,40 dotyczy kuchni** | | |
| | 1 = | 1,000 | |
| | Razem = | 1,000 | kpl |
| 88 | **KNR 402-0317-03-00 WACETOB Warszawa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ] | **1,000** | **szt** |
| | **Demontaż kuchni gazowej 3-4 palnikowej wycenony jako demolacyjny z mnożnikiem 0,40 dotyczy kuchni** | | |
| | 1 = | 1,000 | |

**Remont pustostanu - Poznań , Taczaka 16 m 5 prace budowlane i instalacyjne**

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.e. Prace instalacyjne

Data: 2026-10-26

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji | Ilość | Jedn. miary |
|---|---|---|---|
| | Razem = | 1,000 | szt |
| 89 | **KNR 215-0111-01-00 WACETOB Warszawa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]<br>**Rurociągi wodociągowe z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, mocowane na ścianach w budynkach mieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej rur: 20 mm - rurociągi z PP dotyczy łazienki i kuchni** | **16,000** | **m** |
| | 16 = | 16,000 | |
| | Razem = | 16,000 | m |
| 90 | **KNR 401-0338-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]<br>**Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/4 x 1/2 cegły dotyczy łazienki i kuchni** | **8,000** | **m** |
| | 8 = | 8,000 | |
| | Razem = | 8,000 | m |
| 91 | **KNR 401-0326-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]<br>**Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł, o szerokosci: 1 cegły, przy użyciu wapna suchogaszonego dotyczy łazienki i kuchni** | **8,000** | **m** |
| | 8 = | 8,000 | |
| | Razem = | 8,000 | m |
| 92 | **KNR 215-0205-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 9/96 ]<br>**Rurociągi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na ścianach w budynku, łączone metodą wciskową, przy średnicy rurociągu: 50 mm dotyczy łazienki, i kuchni** | **7,000** | **m** |
| | 7 = | 7,000 | |
| | Razem = | 7,000 | m |
| 93 | **KNR 215-0205-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 9/96 ]<br>**Rurociągi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na ścianach w budynku, łączone metodą wciskową, przy średnicy rurociągu: 110 mm** | **1,000** | **m** |
| | 1 = | 1,000 | |
| | Razem = | 1,000 | m |
| 94 | **KNR 402-0211-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]<br>**Wstawienie trójnika z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - średnica trójnika: 50 mm dotyczy łazienki i kuchni** | **3,000** | **szt** |
| | 3 = | 3,000 | |
| | Razem = | 3,000 | szt |
| 95 | **KNR 402-0211-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]<br>**Wymiana trójnika z PCW z uszczelnienem pierścieniami gumowymi - średnica trójnika: 110 mm** | **1,000** | **szt** |
| | 1 = | 1,000 | |
| | Razem = | 1,000 | szt |
| 96 | **KNR 215-0116-01-10 WACETOB Warszawa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]<br>**Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., o połączeniu sztywnym, w rurociągach z tworzyw sztucznych, o średnicy zewnętrznej: 20 mm - rurociągi z PP dotyczy łazienki i kuchni** | **8,000** | **szt** |
| | 8 = | 8,000 | |
| | Razem = | 8,000 | szt |
| 97 | **KNR 215-0116-06-10 WACETOB Warszawa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]<br>**Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych, o połączeniu sztywnym, w rurociągach z tworzyw sztucznych, o średnicy zewnętrznej: 20 mm - rurociągi z PP dotyczy wc** | **1,000** | **szt** |

**Remont pustostanu - Poznań , Taczaka 16 m 5 prace budowlane i instalacyjne**

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.e. Prace instalacyjne

Data: 2026-10-26

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji | Ilość | Jedn. miary |
|---|---|---|---|
| | 1 = | 1,000 | |
| | Razem = | 1,000 | szt |
| 98 | **KNR 215-0211-03-00 WACETOB Warszawa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]<br>**Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 110 mm dotyczy wc** | **1,000** | **podejśc.** |
| | 1 = | 1,000 | |
| | Razem = | 1,000 | podejśc. |
| 99 | **KNR 215-0211-01-00 WACETOB Warszawa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]<br>**Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 50 mm dotyczy łazienki i kuchni** | **5,000** | **podejśc.** |
| | 5 = | 5,000 | |
| | Razem = | 5,000 | podejśc. |
| 100 | **KNR 215-0137-01-00 WACETOB Warszawa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]<br>**Montaż baterii zmywakowych dotyczy kuchni** | **1,000** | **szt** |
| | 1 = | 1,000 | |
| | Razem = | 1,000 | szt |
| 101 | **KNR 215-0137-01-00 WACETOB Warszawa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]<br>**Montaż baterii umywalki dotyczy łazienki** | **1,000** | **szt** |
| | 1 = | 1,000 | |
| | Razem = | 1,000 | szt |
| 102 | **KNR 215-0135-01-00 WACETOB Warszawa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]<br>**Montaż zaworu do zmywarki o śr.nom. 15 mm dotyczy kuchni** | **1,000** | **szt** |
| | 1 = | 1,000 | |
| | Razem = | 1,000 | szt |
| 103 | **KNR 215-0135-01-00 WACETOB Warszawa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]<br>**Montaż zaworu do pralki o śr.nom. 15 mm dotyczy łazienki** | **1,000** | **szt** |
| | 1 = | 1,000 | |
| | Razem = | 1,000 | szt |
| 104 | **KNR 215-0229-05-10 WACETOB Warszawa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]<br>**Zlewomywaki mocowane na szafce, blaszane dotyczy kuchni** | **1,000** | **szt** |
| | 1 = | 1,000 | |
| | Razem = | 1,000 | szt |
| 105 | **KNR 215-0137-09-00 WACETOB Warszawa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]<br>**Montaż baterii natryskowych z natryskiem przesuwnym dotyczy łazienki** | **1,000** | **szt** |
| | 1 = | 1,000 | |
| | Razem = | 1,000 | szt |
| 106 | **KNR 035-0123-07-00 IGM Warszawa**<br>[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 r. ]<br>**Kabiny natryskowe do kąpieli, z brodzikiem akrylowym wielkośćom i kształtem dostosowanym do wielkości łazienki dotyczy łazienki** | **1,000** | **kpl** |
| | 1 = | 1,000 | |
| | Razem = | 1,000 | kpl |
| 107 | **KNR 215-0233-03-00 WACETOB Warszawa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]<br>**Ustępy z płuczką ustępową: typu "kompakt" dotyczy wc** | **1,000** | **kpl** |

**Remont pustostanu - Poznań , Taczaka 16 m 5 prace budowlane i instalacyjne**

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.e. Prace instalacyjne

Data: 2026-10-26

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji | Ilość | Jedn. miary |
|---|---|---|---|
| | 1 = | 1,000 | |
| | Razem = | 1,000 | kpl |
| 108 | **KNR 215-0230-02-10 WACETOB Warszawa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]<br>**Umywalki pojedyncze porcelanowe dotyczy łazienki** | **1,000** | **kpl** |
| | 1 = | 1,000 | |
| | Razem = | 1,000 | kpl |
| 109 | **KNR 215-0305-03-00 WACETOB Warszawa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]<br>**Rurociągi gazowe z rur miedzianych o połączeniach lutowanych, mocowane na ścianach w budynkach mieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej rurociągu: 15 mm dotyczy kuccni** | **2,700** | **m** |
| | 2.7 = | 2,700 | |
| | Razem = | 2,700 | m |
| 110 | **KNR 215-0305-05-00 WACETOB Warszawa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]<br>**Rurociągi gazowe z rur miedzianych o połączeniach lutowanych, mocowane na ścianach w budynkach mieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej rurociągu: 22 mm dotyczy łazienki i korytarza** | **5,600** | **m** |
| | 5.6 = | 5,600 | |
| | Razem = | 5,600 | m |
| 111 | **KNR 000-0204-01-00 INSTAL Warszawa**<br>[ Wyd.INSTAL W-wa 1996 ]<br>**Podejścia obustronne do gazomierzy, na ścianie, z rur miedzianych o średnicy zewnętrznej: 22 mm dotyczy korytarza** | **1,000** | **kpl** |
| | 1 = | 1,000 | |
| | Razem = | 1,000 | kpl |
| 112 | **KNR 000-0203-01-00 INSTAL Warszawa**<br>[ Wyd.INSTAL W-wa 1996 ]<br>**Podejścia do kuchni gazowych, z rur miedzianych o średnicy zewnętrznej: 15 mm - kuchnia** | **1,000** | **szt** |
| | 1 = | 1,000 | |
| | Razem = | 1,000 | szt |
| 113 | **KNR 000-0203-01-00 INSTAL Warszawa**<br>[ Wyd.INSTAL W-wa 1996 ]<br>**Podejścia do kuchni gazowych, z rur miedzianych o średnicy zewnętrznej: 15 mm - kuchnia** | **1,000** | **szt** |
| | 1 = | 1,000 | |
| | Razem = | 1,000 | szt |
| 114 | **KNR 215-0312-02-00 WACETOB Warszawa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]<br>**Montaż: kurka gazowego przelotowego gwint.o śr. 20 mm (Wąż przewód do kuchenki gazowej 1m 100cm SZYBKOZŁĄCZE. MOCNY. GEBO) kuchnia** | **1,000** | **szt** |
| | 1 = | 1,000 | |
| | Razem = | 1,000 | szt |
| 115 | **KNR 215-0314-06-00 WACETOB Warszawa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]<br>**Kuchnie gazowe 4-palnikowe z piekarnikiem - kuchnia** | **1,000** | **szt** |
| | 1 = | 1,000 | |
| | Razem = | 1,000 | szt |
| 116 | **KNR 000-0203-05-00 INSTAL Warszawa**<br>[ Wyd.INSTAL W-wa 1996 ]<br>**Podejścia do pieca co gazowego z rur miedzianych o średnicy zewnętrznej 22 mm dotyczy kuchni** | **1,000** | **szt** |
| | 1 = | 1,000 | |
| | Razem = | 1,000 | szt |

**Remont pustostanu - Poznań , Taczaka 16 m 5 prace budowlane i instalacyjne**

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.e. Prace instalacyjne

Data: 2026-10-26

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji | Ilość | Jedn. miary |
|---|---|---|---|
| 117 | **KNR 031-0215-02-00 IGM Warszawa**<br>[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]<br>**Montaż i uruchomienie kotła gazowego kondensacyjnego 2-funkcyjny 25kW dotyczy kuchni** | **1,000** | **kpl** |
| | 1 = | 1,000 | |
| | Razem = | 1,000 | kpl |
| 118 | **KNR 031-0201-01-00**<br>[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]<br>**Rurociągi z rur PEX o średnicy nominalnej : 16 mm** | **28,000** | **m** |
| | 28 = | 28,000 | |
| | Razem = | 28,000 | m |
| 119 | **KNR 031-0201-02-00**<br>[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]<br>**Rurociągi z rur PEX o średnicy nominalnej : 20 mm** | **59,000** | **m** |
| | 59 = | 59,000 | |
| | Razem = | 59,000 | m |
| 120 | **KNR 031-0205-02-00 IGM Warszawa**<br>[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]<br>**Montaż grzejników stalowych panelowych o wysokości 70 cm z dolnym podejściem** | **4,000** | **szt** |
| | 4 = | 4,000 | |
| | Razem = | 4,000 | szt |
| 121 | **KNR 031-0206-04-00 IGM Warszawa**<br>[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]<br>**Montaż na ścianie grzejników stalowych łazienkowych,drabinkowych lakierowanych z kompletem uchwytów** | **1,000** | **szt** |
| | 1 = | 1,000 | |
| | Razem = | 1,000 | szt |
| 122 | **KNR 031-0207-02-00 IGM Warszawa**<br>[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]<br>**Podłączenie do instalacji c.o.grzejników stalowych o średnicy nomin. podłączenia,rodzaju grzejnika i sposobie podłączenia : 15 mm,panelowy,VK z podłogi** | **4,000** | **szt** |
| | 4 = | 4,000 | |
| | Razem = | 4,000 | szt |
| 123 | **KNR 031-0207-01-00 IGM Warszawa**<br>[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]<br>**Podłączenie do instalacji c.o.grzejników stalowych o średnicy nomin. podłączenia,rodzaju grzejnika i sposobie podłączenia : 15 mm, łazienkowy ze ściany** | **1,000** | **szt** |
| | 1 = | 1,000 | |
| | Razem = | 1,000 | szt |
| 124 | **KNR 031-0210-01-00 IGM Warszawa**<br>[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]<br>**Montaż do c.o. zaworów o średnicy nominalnej : 15 mm - zawory kulowe przelotowe** | **5,000** | **szt** |
| | 5 = | 5,000 | |
| | Razem = | 5,000 | szt |
| 125 | **KNR 031-0210-01-00 IGM Warszawa**<br>[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]<br>**Montaż do c.o. zaworów o średnicy nominalnej : 15 mm - zawory termostatyczne** | **5,000** | **szt** |
| | 5 = | 5,000 | |
| | Razem = | 5,000 | szt |
| 126 | **KNR 031-0218-02-00**<br>[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]<br>**Próba szczelności instalacji centralnego ogrzew. - - rurociągi o średnicy nominalnej 15,22 i 28 mm w budynkach : mieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa** | **87,000** | **m** |
| | 87 = | 87,000 | |
| | Razem = | 87,000 | m |

**Remont pustostanu - Poznań , Taczaka 16 m 5 prace budowlane i instalacyjne**

A. Roboty remontowe pustostanu - roboty malarskie; roboty murarskie; roboty stolarskie; roboty posadzkarskie; roboty instalacyjne : wod-kan i c.o.; roboty instalacyjne : gazowe; roboty inne : wywóz gruzu, demontaż wyposażenia oraz naprawa elementów wypos

A.e. Prace instalacyjne

Data: 2026-10-26

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji | Ilość | Jedn. miary |
|---|---|---|---|
| 127 | **KNR 034-0101-06-00**<br>[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 r. ] | **85,000** | **m** |
| | **Izolacja rurociągów otulinami** | | |
| | 85 = | 85,000 | |
| | Razem = | 85,000 | m |
| 128 | **KNR 031-0209-08-00 IGM Warszawa**<br>[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r. ] | **4,000** | **szt** |
| | **Filtry co zw gaz** | | |
| | 4 = | 4,000 | |
| | Razem = | 4,000 | szt |
| 129 | **KNR 031-0210-02-00 IGM Warszawa**<br>[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r. ] | **4,000** | **szt** |
| | **Montaż do c.o. zaworów o średnicy nominalnej : 20 mm - zawory kulowe przelotowe** | | |
| | 4 = | 4,000 | |
| | Razem = | 4,000 | szt |
| **A.f** | **Przeglądy, opinie, wywóz gruzu** | | |
| 130 | **wycena własna** | **1,000** | **kpl** |
| | **Kontener na odpady budowlane 10m3** | | |
| | 1 = | 1,000 | |
| | Razem = | 1,000 | kpl |
| **B** | **Roboty remontowe pustostanu - roboty instalacyjne : elektryczne** | | |
| **B.a** | **Demontaż instalacji elektrycznej** | | |
| 131 | **KNR 403-1122-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ] | **10,000** | **szt** |
| | **Demontaż gniazd wtyczkowych na prąd o natężeniu do 63 A, rodzaju: podtynkowe - 2 bieg.z uziemieniem** | | |
| | kuchnia: 4 = | 4,000 | |
| | korytarz: 1 = | 1,000 | |
| | pokó 1: 5 = | 5,000 | |
| | Razem = | 10,000 | szt |
| 132 | **KNR 403-1124-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ] | **2,000** | **szt** |
| | **Demontaż łączników instalacyjnych na prąd o natężeniu do 10 A, rodzaju: podtynkowe - 1 bieg., 1 wylotowe** | | |
| | pokój 1: 1 = | 1,000 | |
| | kuchnia: 1 = | 1,000 | |
| | Razem = | 2,000 | szt |
| 133 | **KNR 403-1122-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ] | **1,000** | **szt** |
| | **Demontaż gniazd RTV** | | |
| | 1 = | 1,000 | |
| | Razem = | 1,000 | szt |
| 134 | **KNR 403-1120-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ] | **12,000** | **szt** |
| | **Demontaż okrągłych, uszczelnionych puszek z tworzyw sztucznych i metalowych, z odłączeniem przewodów o przekroju: do 2,5 mm2 - puszki 2 wylotowe** | | |
| | 10 + 2 = | 12,000 | |
| | Razem = | 12,000 | szt |
| 135 | **KNR 403-1149-05-00 WACETOB Warszawa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ] | **1,000** | **szt** |
| | **Demontaż osprzętu modułowego szynowego: wyłącznik przeciwporażeniowy 2-biegunowy** | | |
| | 1 = | 1,000 | |
| | Razem = | 1,000 | szt |

**Remont pustostanu - Poznań , Taczaka 16 m 5 prace budowlane i instalacyjne**

B. Roboty remontowe pustostanu - roboty instalacyjne : elektryczne

B.a. Demontaż instalacji elektrycznej

Data: 2026-10-26

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji | Ilość | Jedn. miary |
|---|---|---|---|
| 136 | **KNR 403-1149-01-00 WACETOB Warszawa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ] | **4,000** | **szt** |
| | **Demontaż osprzętu modułowego szynowego: wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy** | | |
| | 4 = | 4,000 | |
| | Razem = | 4,000 | szt |
| 137 | **KNR 403-1129-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ] | **1,000** | **szt** |
| | **Demontaż tablic bezpiecznikowych, (bez nakładów na odłączenie przewodów), o powierzchni: do 0,5 m2** | | |
| | 1 = | 1,000 | |
| | Razem = | 1,000 | szt |
| 138 | **KNR 403-1133-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ] | **3,000** | **szt** |
| | **Demontaż opraw oświetleniowych** | | |
| | kuchnia: 1 = | 1,000 | |
| | korytarz: 1 = | 1,000 | |
| | pokój 1: 1 = | 1,000 | |
| | Razem = | 3,000 | szt |
| 139 | **KNR 403-1132-10-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ] | **1,000** | **szt** |
| | **Demontaż transformatorów sygnalizacyjnych, buczków lub dzwonków na napięcie do 220 V** | | |
| | 1 = | 1,000 | |
| | Razem = | 1,000 | szt |
| 140 | **KNR 403-1116-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ] | **196,000** | **m** |
| | **Demontaż przewodów: wtynkowych na podłożu ceglanym lub beton.** | | |
| | (26 + 26 + 67 + 77) = | 196,000 | |
| | Razem = | 196,000 | m |
| **B.b** | **Wykonanie instalacji elektrycznej** | | |
| 141 | **KNR 403-1001-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ] | **98,000** | **m** |
| | **Mechaniczne wykucie bruzd pod przewody wtynkowe, w podłożu: z cegły** | | |
| | (26 + 26 + 67 + 77) / 2 = | 98,000 | |
| | Razem = | 98,000 | m |
| 142 | **KNR 403-1003-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ] | **3,000** | **szt** |
| | **Mechaniczne przebijanie w ścianach lub stropach z cegły, otworów o długości przebicia ponad 1/2 do 1 cegły i średnicy rury: do 25 mm** | | |
| | 3 = | 3,000 | |
| | Razem = | 3,000 | szt |
| 143 | **KNR 403-1010-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ] | **18,000** | **szt** |
| | **Mechaniczne wykucie w podłożu ceglanym, wnęki o objętości: do 0,10 dm3 pod puszki** | | |
| | kuchnia: 5 = | 5,000 | |
| | korytarz: 2 = | 2,000 | |
| | łazienka i wc: 5 = | 5,000 | |
| | pokó 1: 6 = | 6,000 | |
| | Razem = | 18,000 | szt |
| 144 | **KNR 508-0302-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ] | **18,000** | **szt** |
| | **Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych o średnicy do 60 mm** | | |
| | kuchnia: 5 = | 5,000 | |
| | korytarz: 2 = | 2,000 | |
| | łazienka i wc: 5 = | 5,000 | |
| | pokó 1: 6 = | 6,000 | |
| | Razem = | 18,000 | szt |

**Remont pustostanu - Poznań , Taczaka 16 m 5 prace budowlane i instalacyjne**

B. Roboty remontowe pustostanu - roboty instalacyjne : elektryczne

B.b. Wykonanie instalacji elektrycznej

Data: 2026-10-26

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji | | Ilość | Jedn. miary |
|---|---|---|---|---|
| 145 | **KNR 508-0210-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] | | **26,000** | **m** |
| | **Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. na podłożu różnym od betonu, w gotowych bruzdach bez ich zaprawiania - - łączny przekrój żył: do 6 mm2 Cu Kabel kat 5e U/UTP drut 4x2x0,5 mm** | | | |
| | pokój 1: | 26 = | 26,000 | |
| | | Razem = | 26,000 | m |
| 146 | **KNR 508-0210-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] | | **26,000** | **m** |
| | **Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. na podłożu różnym od betonu, w gotowych bruzdach bez ich zaprawiania - - łączny przekrój żył: do 6 mm2 Cu Przewód 75ohm RG 6 1,0/4,8 Cu** | | | |
| | pokój 1: | 26 = | 26,000 | |
| | | Razem = | 26,000 | m |
| 147 | **KNR 508-0210-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] | | **67,000** | **m** |
| | **Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. na podłożu różnym od betonu, w gotowych bruzdach bez ich zaprawiania - - łączny przekrój żył: do 6 mm2 Cu Przewód YDYp 3x1,5mm2** | | | |
| | łazienka i wc oświetlenie: | 8 = | 8,000 | |
| | 0świetlenie: | 56 = | 56,000 | |
| | dzwonek: | 3 = | 3,000 | |
| | | Razem = | 67,000 | m |
| 148 | **KNR 508-0210-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] | | **77,000** | **m** |
| | **Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. na podłożu różnym od betonu, w gotowych bruzdach bez ich zaprawiania - - łączny przekrój żył: do 12 mm2 Cu - YDYp 3X2,5mm** | | | |
| | pokój 1,: | 37 = | 37,000 | |
| | kuchnia: | 22 = | 22,000 | |
| | łazienka i wc: | 8 = | 8,000 | |
| | korytarz: | 10 = | 10,000 | |
| | | Razem = | 77,000 | m |
| 149 | **KNR 508-0309-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] | | **10,000** | **szt** |
| | **Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych: podtynkowych w puszkach - 2-bieg.z uz.10A** | | | |
| | kuchnia: | 4 = | 4,000 | |
| | korytarz: | 1 = | 1,000 | |
| | pokó 1: | 5 = | 5,000 | |
| | | Razem = | 10,000 | szt |
| 150 | **KNR 508-0309-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] | | **4,000** | **szt** |
| | **Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych: bryzgoszcz. przykręc. - 2-bieg.z uz.16A, 250V** | | | |
| | łazienka i wc: | 4 = | 4,000 | |
| | | Razem = | 4,000 | szt |
| 151 | **KNR 508-0307-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] | | **4,000** | **szt** |
| | **Montaż na gotowym podłożu, w puszce instalacyjnej łączników podtynkowych rodzaju: łącznik klawiszowy 1-bieg.** | | | |
| | kuchnia: | 1 = | 1,000 | |
| | pokoje: | 1 = | 1,000 | |
| | korytarz: | 1 = | 1,000 | |
| | łazienka: | 1 = | 1,000 | |
| | | Razem = | 4,000 | szt |
| 152 | **KNR 508-0308-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] | | **1,000** | **szt** |
| | **Montaż na gotowym podłożu gniazda RTV.** | | | |
| | | 1 = | 1,000 | |
| | | Razem = | 1,000 | szt |

**Remont pustostanu - Poznań , Taczaka 16 m 5 prace budowlane i instalacyjne**

B. Roboty remontowe pustostanu - roboty instalacyjne : elektryczne

B.b. Wykonanie instalacji elektrycznej

Data: 2026-10-26

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji | Ilość | Jedn. miary |
|---|---|---|---|
| 153 | **KNR 508-0308-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ] | **1,000** | **szt** |
| | **Montaż na gotowym podłożu gniazda Ethernet** | | |
| | pokój 1: 1 = | 1,000 | |
| | Razem = | 1,000 | szt |
| 154 | **KNR 508-0307-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ] | **1,000** | **szt** |
| | **Montaż na gotowym podłożu, w puszce instalacyjnej łączników podtynkowych rodzaju: łącznik klawiszowy 1-bieg. - dzwonek** | | |
| | 1 = | 1,000 | |
| | Razem = | 1,000 | szt |
| 155 | **KNR 508-0502-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ] | **4,000** | **kpl** |
| | **Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetleniowe przykręcane za pomocą: 2 kołków kotwiących** | | |
| | korytarz: 1 = | 1,000 | |
| | pokoje: 1 = | 1,000 | |
| | kuchnia: 1 = | 1,000 | |
| | łazienka i wc: 1 = | 1,000 | |
| | Razem = | 4,000 | kpl |
| 156 | **KNR 508-0504-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ] | **1,000** | **szt** |
| | **Montaż na gotowym podłożu i podłączenie opraw oświetleniowych żarowych bryzgo- lub strugoodpornych, porcelanowych, rodzaju: przykręcane, przelotowe plafon LED IP44** | | |
| | łazienka: 1 = | 1,000 | |
| | Razem = | 1,000 | szt |
| 157 | **KNR 401-0705-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ] | **98,000** | **m** |
| | **Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III, pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi w ścianach - pasy o szerokości : do 10,0 cm, przy użyciu ciasta wapiennego** | | |
| | (26 + 26 + 67 + 77) / 2 = | 98,000 | |
| | Razem = | 98,000 | m |
| 158 | **KNR 401-0707-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ] | **18,000** | **szt** |
| | **Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III, w miejscach po osadzonych w murze lub betonie puszkach, wyłącznikach itp. instalacji elektrycznej oraz hakach, wspornikach, przy użyciu ciasta wapiennego** | | |
| | kuchnia: 5 = | 5,000 | |
| | korytarz: 2 = | 2,000 | |
| | łazienka i wc: 5 = | 5,000 | |
| | pokó 1: 6 = | 6,000 | |
| | Razem = | 18,000 | szt |
| **B.c** | **Montaż licznika elektrycznego** | | |
| 159 | **KNR 514-0504-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ] | **1,000** | **szt** |
| | **Montaż licznika elektrycznego 1 faz.** | | |
| | 1 = | 1,000 | |
| | Razem = | 1,000 | szt |
| **B.d** | **Wykonanie instalacji wyrównawczej** | | |
| 160 | **KNR 514-0514-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ] | **2,000** | **szt** |
| | **Montaż listwy zaciskowej do 8 obwodów.** | | |
| | 2 = | 2,000 | |
| | Razem = | 2,000 | szt |
| 161 | **KNR 508-0620-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ] | **4,000** | **szt** |
| | **Montaż przez skręcanie uchwytów uziemiających na rurach, o średnicy: do 30 mm** | | |

**Remont pustostanu - Poznań , Taczaka 16 m 5 prace budowlane i instalacyjne**

B. Roboty remontowe pustostanu - roboty instalacyjne : elektryczne

B.d. Wykonanie instalacji wyrównawczej

Data: 2026-10-26

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji | Ilość | Jedn. miary |
|---|---|---|---|
| | 2 * 2 = | 4,000 | |
| | Razem = | 4,000 | szt |
| 162 | **KNR 508-0210-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]<br>**Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. na podłożu różnym od betonu, w gotowych bruzdach bez ich zaprawiania - - łączny przekrój żył: do 6 mm2 Cu - LgY 6mm2** | **10,000** | **m** |
| | 2 * 5 = | 10,000 | |
| | Razem = | 10,000 | m |
| 163 | **KNR 508-0803-03-00 WACETOB Warszawa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]<br>**Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce o przekroju żyły: powyżej 4,0 do 6,0 mm2 - listwa zaciskowa** | **6,000** | **szt** |
| | 2 + 4 = | 6,000 | |
| | Razem = | 6,000 | szt |
| **B.e** | **Tablice rozdzielcze i pomiarowa** | | |
| 164 | **KNR 508-0401-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]<br>**Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, z kuciem mechanicznym otworów pod kołki rozporowe plastikowe - rodzaj podłoża : ceglane - 4 otwory** | **2,000** | **szt** |
| | 2 = | 2,000 | |
| | Razem = | 2,000 | szt |
| 165 | **KNR 508-0405-02-00 WACETOB Warszawa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]<br>**Montaż obudów tablic rozdzielczych, o powierzchni: od 0,15 do 0,2 m2** | **1,000** | **szt** |
| | 1 = | 1,000 | |
| | Razem = | 1,000 | szt |
| 166 | **KNR 508-0407-03-00 WACETOB Warszawa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]<br>**Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: rozłącznik przeciwporażen.1-bieg - FR301 1P 40A** | **1,000** | **szt** |
| | 1 = | 1,000 | |
| | Razem = | 1,000 | szt |
| 167 | **KNR 508-0407-03-00 WACETOB Warszawa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]<br>**Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: rozłącznik przeciwporażen.1 (2)-bieg - RCD 40A 30mA typ A** | **1,000** | **szt** |
| | 1 = | 1,000 | |
| | Razem = | 1,000 | szt |
| 168 | **KNR 508-0408-04-00 WACETOB Warszawa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]<br>**Montaż elementów rozdzielnic skrzynkowych modułowych: szyna łączeniowa 1-bieg.** | **1,000** | **szt** |
| | 1 = | 1,000 | |
| | Razem = | 1,000 | szt |
| 169 | **KNR 508-0408-02-00 WACETOB Warszawa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]<br>**Montaż elementów rozdzielnic skrzynkowych modułowych: listwa przyłączeniowa (zaciskowa) dla N za RCD** | **1,000** | **szt** |
| | 1 = | 1,000 | |
| | Razem = | 1,000 | szt |
| 170 | **KNR 508-0407-01-00 WACETOB Warszawa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]<br>**Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: dzwonek.** | **1,000** | **szt** |
| | 1 = | 1,000 | |

**Remont pustostanu - Poznań , Taczaka 16 m 5 prace budowlane i instalacyjne**

B. Roboty remontowe pustostanu - roboty instalacyjne : elektryczne

B.e. Tablice rozdzielcze i pomiarowa

Data: 2026-10-26

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji | Ilość | Jedn. miary |
|---|---|---|---|
| | Razem = | 1,000 | szt |
| 171 | **KNR 508-0407-01-00 WACETOB Warszawa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ] | **2,000** | **szt** |
| | **Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: wyłącznik nadprądowy 1-bieg. B10A** | | |
| | 1 + 1 = | 2,000 | |
| | Razem = | 2,000 | szt |
| 172 | **KNR 508-0407-01-00 WACETOB Warszawa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ] | **6,000** | **szt** |
| | **Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: wyłącznik nadprądowy 1-bieg. B16A** | | |
| | pokoje: 1 = | 1,000 | |
| | łazienka i wc: 3 = | 3,000 | |
| | kuchnia: 2 = | 2,000 | |
| | Razem = | 6,000 | szt |
| 173 | **KNR 508-0803-01-00 WACETOB Warszawa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ] | **20,000** | **szt** |
| | **Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce o przekroju żyły: do 2,5 mm2 szyna N i PE** | | |
| | (1 * 2) + ((1 + 1 + 7) * 2) = | 20,000 | |
| | Razem = | 20,000 | szt |
| **B.f** | **Pomiary instalacji elektrycznej** | | |
| 174 | **KNR 403-1202-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ] | **5,000** | **pomiar** |
| | **Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia: dla 1 fazy** | | |
| | 2 + 3 = | 5,000 | |
| | Razem = | 5,000 | pomiar |
| 175 | **KNR 403-1202-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ] | **1,000** | **pomiar** |
| | **Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia: dla 2 lub 3 faz** | | |
| | 1 = | 1,000 | |
| | Razem = | 1,000 | pomiar |
| 176 | **KNP 018-4602-06-00 IGM Warszawa**<br>[ Wyd.ORGBUD W-wa 1998 r. ] | **1,000** | **pomiar** |
| | **Badanie wyłącznika różnicowo-prądowego** | | |
| | 1 = | 1,000 | |
| | Razem = | 1,000 | pomiar |
| **B.g** | **Wyposażenie** | | |
| 177 | **KNR 508-0406-02-00 WACETOB Warszawa**<br>[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ] | **1,000** | **szt** |
| | **jMontaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu): aparat odbiorczy - ze sprawdzeniem** | | |
| | 1 = | 1,000 | |
| | Razem = | 1,000 | szt |

--- Koniec wydruku ---